

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ke smlouvĚ o dílo ze dne 30. 1. 2020

Objednatel: Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, příspěvková organizace

Sídlo : Horní Česká 247/15, 669 02 Znojmo

zastoupený: Mgr. Ludmilou Falcovou, ředitelkou

Autorský dozor: Ing. Aleš Čeleda

Technický dozor stavebníka: Ing. Aleš Čeleda

bankovní spojení: Komerční banka Znojmo

číslo účtu: 19-5059810297/0100

IČ: 67011748 Daňový režim: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: STAV ZEMAN s.r.o.

Sídlo: Roháčova 145/14

130 00 Praha 3

zastoupený: Zdeňkem Zemanem, jednatelem společnosti

oprávněn jednat ve věcech technických:

Zdeněk Zeman

bankovní spojení: česká spořitelna a.s.

IČ: 28270061 DIČ: CZ 28270061

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 210952

(dále jen „zhotovitel“)

čl. I

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna oken a dveří - ul. Horní Česká 15 Znojmo, havarijný stav“ je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku ke smlouvě jsou práce nad rámec smlouvy, které jsou podrobněji popsány a naceněny v přílohách č. 1 až 2 tohoto dodatku. Částka, o kterou bude navýšena cena díla je 645.000,-Kč bez DPH, tj. 780.450,-Kč včetně DPH

čl. II

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za více práce dle tohoto dodatku činí **645.000,- Kč** bez DPH, tj. Částku **780.450,-Kč** s DPH, o kterou se navýší cena díla.
2. Článek V. Odst. 1 smlouvy tedy nově zní:

„Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy v částce **1.935.679,- Kč** bez DPH tj. v částce **2.342.171,- Kč** včetně DPH.“

čl.III

Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu předání a převzetí hotového díla do 15. 8. 2020.

čl.IV

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, kterých se tento dodatek netýká, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je sepsan ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství, nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že objednatel smlouvu zveřejní v plném znění v registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem této smlouvy, že mu porozumely a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za napauně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tuto smlouvu své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 - Změnový list
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet


Ve Znojmě dne 3. 7. 2020

V Kyjově dne 3. 7. 2020



Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, příspěvková organizace
Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka
za objednatele

Zdeněk Zeman
jednatel společnosti
STAV ZEMAN s.r.o.
za zhotovitele

Předmět díla	Výměna oken a dveří - ul. Horní Česká 15, Znojmo, havarijní stav			
Objekt	stavba			
Objednatel	MŠ, ZŠ a PrŠ Znojmo, p.o., Horní Česká 247/15, 66902 Znojmo			
Zhotovitel	STAV ZEMAN s.r.o. Roháčova 145/14 13000 Praha 3			
TDI	Ing. Aleš Čeleda			
Projektant	Ing. Aleš Čeleda			
Popis změny:	Změny vyvolané nerealizací původně plánované předchozí stavební akce, čímž došlo k nutnosti výměny oken a dveří původně plánovaných k výměně již v předchozí etapě výstavby, dodatečně zjištěná nutnost většího rozsahu oprav maleb v prostorách dotčených stavebními pracemi.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel.		
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla		
		úprava předmětu díla	x	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec díla		
	Způsob projekčního řešení změny:			
		zápis do SD	x	
		realizační dokumentace		
		dodatek k PD		
	dokumentace skutečného provedení			
	jiné			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil: STAV ZEMAN s.r.o.			
	náklady na změnu bez DPH	645 000,00		
	výše DPH sazba: 21%	135 450,00		
	náklady na změnu vč. DPH	780 450,00		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	do 20 dnů od podpisu ZL		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	termínový posun o 15 dnů		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	jméno	datum	podpis
	Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):	Zdeněk Zeman		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	Zdeněk Zeman		
	TDI:	Ing. Aleš Čeleda		
	Projektant:	Ing. Aleš Čeleda		
	Objednatel (statutární zástupce):	Mgr. Ludmila Falcová		
přílohy	Přílohy: 1 - položkový rozpočet, kalkulace (A4)			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/33	MŠ,ZŠ a PrŠ Znojmo, H.Česká 15 vícepráce
O:	01	Výměna oken
R:	2019/33	MŠ,ZŠ a PrŠ Znojmo, H.Česká 15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				18 095,94		
	1/610991111R00	Zakrývání vyplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0.05-0.2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí. 1,2*1.85*3+2.1*1.9*2+2.94*1.76+3.11*3,73	m2	31,41470	10,00		314.15.801-1	RTS 19/ II
				31,41470				
	2/612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 38,58300 pod parapety pruh 20cm : 0.2*(1.2*3+2.1*2+2.94*1+3.11*1)	m2	41,35300	430,00		17.781.79.801-4	RTS 19/ II
				38,58300				
				2,77000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				942,44		
	3/612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi Ostění : (1,2+1.85*2)*3+(2,1+1.9*2)*2+(2.94+1.76*2)+(3.11+3.73*2)	m	31,41470	30,00		942.44.801-4	RTS 19/ II
				31,41470				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				415,50		
	4/632451023R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 30 do 40 mm na zdivu jako podklad např., pod izolací, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem. pod parapety : 0,3*(1,2*3+2.1*2+2.94*1+3.11*1)	m2	4,15500	100,00		415.50.801-1	RTS 19/ II
				4,15500				
Díl: 64		Výplně otvorů				3 436,80		
	5/648952421RT2	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky_x005F_x000D_ šířky 300 mm na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. Parapety : (1,2*3+2.1*2+2.94*1)	m	10,74000	320,00		3.436.80.801-1	RTS 19/ II
				10,74000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 874,86		
	6/968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložněním a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn. 12*3+1*8+6*2+2*1	kus	58,00000	5,00		290.00.801-3	RTS 19/ II
				58,00000				

List2

7.968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). 1,2*1,85*3+2,1*1,9*2+2,94*1,76+3,11*3,73	m ²	31,41470	70,00	2 199,03/801-3	RTS 19/ II
8.978013191R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápencementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn v rozsahu do 100 % Ostění -0,6*((1,2+1,85*2)*3+(2,1+1,9*2)*2+(2,94+1,76*2)+(3,11+3,73*2) ostění pod úrovní parapetů - 0,3*(1,2*3+2,1*2+2,94*1+3,11*1)	m ²	36,58300	10,00	385,83/801-3	RTS 19/ II
Díl: 764				Konstrukce klempířské		
9.767991921R00	Opravy ostatní řezání plechu tl. do 2 mm	m	10,74000	5,00	53,70/800-767	RTS 19/ II
10.764410910RV1	Pz plechu,rš 100 mm, lišta parapetu + tmelení spáry lišta parapetu : 1,2*3+2,1*2+2,94*1	m	10,74000	100,00	1 074,00	Vlastní
11.998764202R00	Presun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,05000	10,00	10,50/800-764	RTS 19/ II
Díl: 766				Konstrukce truhlářské		
12.766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří (1,2*2+1,85*2)*3+(2,1*2+1,9*2)*2+(2,94*2+1,76*2)*1+(3,11*2+3,73*2)*1	m	57,38000	180,00	10 328,40/800-766	RTS 19/ II
13.766-102	Okno dřevěné 120x185cm, specifikace viz PD	kus	3,00000	11 400,00	34 200,00	Vlastní
14.766-100	Okno dřevěné 210x190cm, specifikace viz PD	kus	2,00000	19 000,00	38 000,00	Vlastní
15.766-100	Okno dřevěné 294x176cm	kus	1,00000	43 500,00	43 500,00	Vlastní
16.766-100	Prosklená stěna na dvůr 311x373cm	kus	1,00000	108 189,00	108 189,00	Vlastní
17.998766202R00	Presun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1 822,89000	10,00	18 226,90/800-766	RTS 19/ II
Díl: 784				Malby		
18.784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m ²	3 876,90000	10,00	38 769,00/800-784	RTS 19/ II
19.784165222R00	Malby z malířských směsí disperzních, barevné, dvojnásobné	m ²	3 876,90000	55,00	213 229,50/800-784	RTS 19/ II
20	D+M uzamykacích klik	ks	64,00000	285,00	18 240,00/800-784	RTS 19/ II
21	D+M síti proti hmyzu	ks	5,00000	453,00	2 265,00/800-784	RTS 19/ II
22	D+M žaluzii stříbrná	ks	292,00000	319,00	93 148,00/800-784	RTS 19/ II
Celkem				645 000,00		