

3.6.1.7

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** III15253 III15255, III15254 Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice

**Objekt:** 000 Ostatní a vedlejší náklady

**Rozpočet:** Ostatní náklady

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III15253 III15255, III15254 Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice  
**Objekt:** 000 Ostatní a vedlejší náklady  
**Rozpočet:** Ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY  Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
2	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY  Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
3	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE  Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách  Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

**Celkem:**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III15253 III15255, III15254 Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice**Objekt:** 000 Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet:** Vedlejší náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

Stavba:	III15253	III15255, III15254 Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice
Objekt:	000	Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet:	Vedlejší	náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	00003	R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000		
2	00004	R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000		
3	00005	R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000		
4	00008	R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000		
5	00011	R	Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000		
6	00014	R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	1,000		
7	00015	R	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci BOZP	KPL	1,000		
8	00016	R	Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011	KPL	1,000		
9	00018	R	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III15253 III15255, III15254 Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice  
**Objekt:** 000 Ostatní a vedlejší náklady  
**Rozpočet:** Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

**Celkem:** \_\_\_\_\_

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** III15253 III15255, III15254 Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice

**Objekt:** SO.1 III/15254 a III/15255 Řeznovice

**Rozpočet:** SO.1 III/15254 a III/15255 Řeznovice

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

III15253
SO.1
SO.1

III15255, III15254
III/15254 a III/15255
III/15254 a III/15255

Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice
Řeznovice
Řeznovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	113107222		<div>Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2</div> <div>Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm</div> <div>6744*0,3=2 023,200 [A]</div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div>Poznámky:</div> <div> <div>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.</div> <div>2. Ceny <div> <div>a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,</div> <div>b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,</div> <div>c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.</div> </div> </div> <div>3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry.</div> <div>4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.</div> <div>5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.</div> <div>6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.</div> <div>7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</div> </div> </div>	M2	2 023,200		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III15253 III15255, III15254 Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice

Objekt:

SO.1 III/15254 a III/15255 Řeznovice

Rozpočet:

SO.1 III/15254 a III/15255 Řeznovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	113107243		<div>Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2</div> <div>Odstranění podkladů nebo krytů strojně</div> <div>plochy jednotlivě přes 200 m2</div> <div>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek</div> <div>živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm</div> <div>- "ODPOČET DEŠTĚ"(8*1,2+45,3*1,1+74,5*1,6+7*1,3+14,1*1,5+1*1,3+8*1,5+70,2*1,6*0,8+2*1,3*0,8+100*1,6)</div> <div>- "ODPOČET SPLAŠKY stoky + přípojky+výtlač" (1067,4) *(1,5)-(101*0,8+353,3*0,5)</div> <div>6774"celková plocha silnice"</div> <div>Technická specifikace: Poznámky:</div> <div>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.</div> <div>2. Ceny</div> <div>a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,</div> <div>b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,</div> <div>c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.</div> <div>3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.</div> <div>4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.</div> <div>5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.</div> <div>6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.</div> <div>7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu</div>	M2	4 441,334		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III15253 III15255, III15254 Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice

Objekt:

SO.1 III/15254 a III/15255 Řeznovice

Rozpočet:

SO.1 III/15254 a III/15255 Řeznovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			frézováním.				
3	113154263		Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase  Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm  6774*2 - "ODPOČET DEŠTĚ"(8*1,2+45,3*1,1+74,5*1,6+7*1,3+14,1*1,5+1*1,3+8*1,5+70,2*1,6*0,8+2*1,3*0,8+100*1,6)*2 - "ODPOČET SPLAŠKY stoky +výtlak" (1067,4) *(1,5+1,5)-(101*0,8+353,3*0,5)*2	M2	4 441,334		
		Technická specifikace:	Poznámky: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III15253 III15255, III15254 Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice  
**Objekt:** SO.1 III/15254 a III/15255 Řeznovice  
**Rozpočet:** SO.1 III/15254 a III/15255 Řeznovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ochranné ostrůvky apod.				
5	181152302		Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním Technická specifikace: Poznámky: 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2101 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.	M2	6 774,000		
1			<b>Zemní práce</b>				
5			<b>Komunikace</b>				
6	564861111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 6744*0,3=2 023,200 [A]	M2	2 023,200		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III15253

III/15254 a III/15255 Řeznovice

III/15254 a III/15255 Řeznovice

III15255, III15254 Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	572211111		Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným  Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným 1067*0,4*0,3*2=256,080 [A]  Technická specifikace: Poznámky: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 kameniva v nezhutněném stavu.	M3	256,080		
8	573111112		Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2  Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 6744"celková plocha silnice" - "ODPOČET DEŠTĚ"(8*0,7+45,3*0,6+74,5*1,1+7*0,8+14,1*1,0+1*0,8+8*1,0+70,2*1,1+2*0,8+100*1,1) - "ODPOČET SPLAŠKY stoky +výtlač" (1067,4) *(1,0)-(101*0,8)	M2	5 263,750		
9	573231111		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2  Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 6744"celková plocha silnice" - "ODPOČET DEŠTĚ"(8*0,7+45,3*0,6+74,5*1,1+7*0,8+14,1*1,0+1*0,8+8*1,0+70,2*1,1+2*0,8+100*1,1) - "ODPOČET SPLAŠKY stoky +výtlač" (1067,4) *(1,5)-(101*0,8)	M2	4 730,050		
10	577144111		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu  Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění	M2	4 730,050		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III15253 III15255, III15254 Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice

Objekt:

SO.1 III/15254 a III/15255 Řeznovice

Rozpočet:

SO.1 III/15254 a III/15255 Řeznovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			tl. 50 mm - "ODPOČET DEŠTĚ"(8*0,7+45,3*0,6+74,5*1,1+7*0,8+14,1*1,0+1*0,8+8*1,0+70,2*1,1+2*0,8+100*1,1) - "ODPOČET SPLAŠKY stoky +výtlak" (1067,4) *(1,5)-(101*0,8) 6744 Technická specifikace: Poznámky: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.				
11	577145112		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu  Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm - "ODPOČET DEŠTĚ"(8*0,7+45,3*0,6+74,5*1,1+7*0,8+14,1*1,0+1*0,8+8*1,0+70,2*1,1+2*0,8+100*1,1) - "ODPOČET SPLAŠKY stoky +výtlak" (1067,4) *(1,5)-(101*0,8) 6744 Technická specifikace: Poznámky: 1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.	M2	4 730,050		
5		Komunikace					
8		Potrubí					
12	899331111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu  Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Technická specifikace: Poznámky: 1. V cenách jsou započteny i náklady na:	KUS	60,000		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III15253 III15255, III15254 Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice  
**Objekt:** SO.1 III/15254 a III/15255 Řeznovice  
**Rozpočet:** SO.1 III/15254 a III/15255 Řeznovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.				
13	899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu  Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur 56+14"voda +plyn"  Technická specifikace: Poznámky: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.	KUS	70,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
4	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04  Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)	T	1 009,140		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III15253 III15255, III15254 Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice  
**Objekt:** SO.1 III/15254 a III/15255 Řeznovice  
**Rozpočet:** SO.1 III/15254 a III/15255 Řeznovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 + "KAMENIVO" ((1067,4) *(1,5)+(101*0,8))*0,3*2=1 009,140 [A]				
14	919112233		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm (1067,4+330,1)=1 397,500 [A] Technická specifikace: Poznámky: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.	M	1 397,500		
15	919121132		Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm (1067,4+330,1)=1 397,500 [A] Technická specifikace: Poznámky: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.	M	1 397,500		
16	919735112		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 6+50 Technická specifikace: Poznámky:	M	1 800,000		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III15253 III15255, III15254 Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice  
**Objekt:** SO.1 III/15254 a III/15255 Řeznovice  
**Rozpočet:** SO.1 III/15254 a III/15255 Řeznovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.							
17	938908411		Čištění vozovek splachováním vodou Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného 6744*2=13 488,000 [A] Technická specifikace: Poznámky: 1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřízovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.	M2	13 488,000		
18	997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 6744*0,1*2,5"asfalt - "ODPOČET DEŠTĚ" (8*1,2+45,3*1,1+74,5*1,6+7*1,3+14,1*1,5+1*1,3+8*1,5+70,2*1,6*0,8+2*1,3*0,8+100*1,6)*0,1*2,5 - "ODPOČET SPLAŠKY stoky +výtlač" ((1067,4) *(1,5)+(101*0,8))*0,1*2,5 + "KAMENIVO" ((1067,4) *(1,5)+(101*0,8))*0,3*2 Technická specifikace: Poznámky: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.	T	2 156,136		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III15253

III15255, III15254

SO.1

Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice

Řeznovice

III/15254 a III/15255 Řeznovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	997013509		<div>Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km</div> <div>Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost</div> <div>Příplatek k ceně</div> <div>za každý další i započatý 1 km přes 1 km</div> <div>2156,136*19=40 966,584 [A]</div> <div>Technická specifikace: Poznámky:</div> <div>1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.</div> <div>2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.</div> <div>3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).</div> <div>4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</div>	T	40 966,584		
20	997013875		<div>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)</div> <div>asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02</div> <div>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)</div> <div>asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02</div> <div>6744*0,1*2,5"asfalt</div> <div>- "ODPOČET DEŠTĚ"(8*1,2+45,3*1,1+74,5*1,6+7*1,3+14,1*1,5+1*1,3+8*1,5+70,2*1,6*0,8+2*1,3*0,8+100*1,6)*0,1*2,5</div> <div>- "ODPOČET SPLAŠKY stoky +výtlak" ((1067,4) *(1,5)+(101*0,8))*0,1*2,5</div> <div>Technická specifikace: Poznámky:</div> <div>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.</div> <div>2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.</div>	T	1 146,996		
21	997221612		<div>Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu</div> <div>Nakládání na dopravní prostředky</div> <div>pro vodorovnou dopravu</div>	T	2 156,136		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III15253

III/15254 a III/15255

III/15254 a III/15255

III15255, III15254 Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice

Řeznovice

Řeznovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vybouraných hmot 6744*0,1*2,5"asfalt - "ODPOČET DEŠTĚ"(8*1,2+45,3*1,1+74,5*1,6+7*1,3+14,1*1,5+1*1,3+8*1,5+70,2*1,6*0,8+2*1,3*0,8+100*1,6)*0,1*2,5 - "ODPOČET SPLAŠKY stoky +výtlak" ((1067,4) *(1,5)+(101*0,8))*0,1*2,5 + "KAMENIVO" ((1067,4) *(1,5)+(101*0,8))*0,3*2 Technická specifikace: Poznámky: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.				
22	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živichným  Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živichným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu (6744-1499,3)*0,1*2,5=1 311,175 [A] Technická specifikace: Poznámky: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živichným.	T	1 311,175		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

3.6.1.7

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** III15253 III15255, III15254 Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice

**Objekt:** SO.2 III/15255 Hrubšice

**Rozpočet:** SO.2 III/15255 Hrubšice

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III15253 III15255, III15254 Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice  
**Objekt:** SO.2 III/15255 Hrubšice  
**Rozpočet:** SO.2 III/15255 Hrubšice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
1	113107222		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2  Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm (1682-400)*0,15 "(celková plocha - silnice beze změny) lokální sanace"	M2	192,300		
			Technická specifikace: <b>Poznámky:</b> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.				



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III15253 III15255, III15254 Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice  
**Objekt:** SO.2 III/15255 Hrubšice  
**Rozpočet:** SO.2 III/15255 Hrubšice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	113154263		<p>Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase</p> <p>Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm</p> <p>"splašky"-(710*1,5+10*1,6+(9+5,5)*1,3+149*1,5)  "deště"-(10,6*1,7+45,3*1,5+7,5*1,3+38,7*1,5+10,7*1,3+130*2,3+5*1,8+148,8*1,7+21,2*1,3)  4423</p> <p>Technická specifikace: Poznámky:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>V cenách jsou započteny i náklady na: <ol style="list-style-type: none"> <li>vodu pro chlazení zubů frézy,</li> <li>opotřebování frézovacích nástrojů,</li> <li>naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.</li> </ol> </li> <li>V cenách nejsou započteny náklady na: <ol style="list-style-type: none"> <li>nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,</li> <li>očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.</li> </ol> </li> <li>Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.</li> <li>Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.</li> <li>Cena s překážkami je určena v případech, kdy: <ol style="list-style-type: none"> <li>na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,</li> <li>jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.</li> </ol> </li> <li>Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.</li> </ol>	M2	2 281,800		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

III15253
SO.2
SO.2

III15255, III15254
III/15255
III/15255

Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice
Hrubšice
Hrubšice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	171201221		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04  Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 (525,3*0,3+192,3*0,2)*2"podklad kamenivo"  Technická specifikace: Poznámky: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.	T	392,100		
4	181152302		Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním  Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním 706+594+371+150=1 821,000 [A]  Technická specifikace: Poznámky: 1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2101 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.	M2	1 821,000		
1	Zemní práce						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III15253

III15255, III15254

SO.2

Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice

Hrubšice

III/15255 Hrubšice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						
5	564861111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	203,600		
			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
			- 0"ODPOČET DEŠTĚ"				
			- "ODPOČET SPLAŠKY stoky " (309,2) *(1)				
			"celkova plocha silnice" +(1682-400)*0,4"lokalni doplneni"				
6	572211111		Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	M3	66,300		
			Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným (460,5-129)*0,5*0,4=66,300 [A]				
			Technická specifikace: Poznámky:				
			1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 kameniva v nezhutněném stavu.				
7	573111112		Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	M2	972,800		
			Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2				
			- 0"ODPOČET DEŠTĚ"				
			- "ODPOČET SPLAŠKY stoky " (309,2) *(1,0)				
			1682-400"celkova plocha silnice"				
8	573231111		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	M2	1 372,800		
			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III15253 III15255, III15254 Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice

Objekt:

SO.2 III/15255 Hrubšice

Rozpočet:

SO.2 III/15255 Hrubšice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- 0"ODPOČET DEŠTĚ" - "ODPOČET SPLAŠKY stoky " (309,2) *(1) 1682"celkova plocha silnice"				
9	577144111		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu  Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm  - 0"ODPOČET DEŠTĚ" - "ODBPOČET SPLAŠKY stoky " (309,2) *(1) 1682"celkova plocha silnice"  Technická specifikace: Poznámky: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.	M2	1 372,800		
10	577145112		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu  Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm  - 0"ODPOČET DEŠTĚ" - "ODBPOČET SPLAŠKY stoky " (309,2) *(1) 1682-400"celkova plocha silnice"  Technická specifikace: Poznámky: 1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.	M2	972,800		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III15253 III15255, III15254 Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice  
Objekt: SO.2 III/15255 Hrubšice  
Rozpočet: SO.2 III/15255 Hrubšice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
8		Potrubí					
11	899331111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Technická specifikace: Poznámky: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.	KUS	8,000		
12	899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur 50"voda +plyn" Technická specifikace: Poznámky: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu,	KUS	12,000		





3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III15253 III15255, III15254 Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice  
**Objekt:** SO.2 III/15255 Hrubšice  
**Rozpočet:** SO.2 III/15255 Hrubšice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
13	919112233		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu  Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm 6+33=39,000 [A]  Technická specifikace: Poznámky: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.	M	39,000		
14	919121132		Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem  Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm 6+33=39,000 [A]  Technická specifikace: Poznámky: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.	M	39,000		
15	938908411		Čištění vozovek splachováním vodou  Čištění vozovek	M2	3 364,000		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III15253 III15255, III15254 Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice  
**Objekt:** SO.2 III/15255 Hrubšice  
**Rozpočet:** SO.2 III/15255 Hrubšice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného 1682*2=3 364,000 [A]  Technická specifikace: Poznámky: 1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.				
16	997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km  (1682-546,14)*0,1*2"asfalt - splešky"+400*0,05*2 (525,3*0,3+192,3*0,2)*2"podklad kamenivo"  Technická specifikace: Poznámky: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.	T	659,272		
17	997013509		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	12 525,408		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III15253

III/15255

SO.2

III15254

III/15255

III/15255

Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice

Hrubšice

Hrubšice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(1682-546,14)*0,1*2*19"asfalt - splašky"+400*0,05*2*19 (525,3*0,3+192,2*0,2)*2*19"podklad kamenivo" <div>Technická specifikace: Poznámky: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.</div>				
18	997221612		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu  Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot <div>Technická specifikace: Poznámky: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.</div>	T	739,272		
19	997221875		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02  Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02  (1682-546,14)*0,1*2"asfalt - splašky"+400*0,05*2	T	267,172		
20	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným  Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m	T	436,000		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III15253 III15255, III15254 Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice  
**Objekt:** SO.2 III/15255 Hrubšice  
**Rozpočet:** SO.2 III/15255 Hrubšice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			jakékoliv délky objektu (1682-138)*0,1*2,5+400*0,05*2,5=436,000 [A]				
		Technická specifikace:	Poznámky: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

3.6.1.7

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** III15253 III15255, III15254 Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice

**Objekt:** SO.3 III/15253 Budkovice

**Rozpočet:** SO.3 III/15253 Budkovice

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

III15253
SO.3
SO.3

III15255, III15254
III/15253
III/15253

Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice
Budkovice
Budkovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	113107222		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	M2	1 326,900		
			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm 4423*0,3=1 326,900 [A]				
		Technická specifikace:	Poznámky: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III15253

III15255, III15254

SO.3

Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice

Budkovice

III/15253 Budkovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	113107243		<div>Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2</div> <div>Odstranění podkladů nebo krytů strojně</div> <div>plochy jednotlivě přes 200 m2</div> <div>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm</div> <div>"splašky"-(710*1,5+10*1,6+(9+5,5)*1,3+149*1,5)</div> <div>"deště"-(10,6*1,7+45,3*1,5+7,5*1,3+38,7*1,5+10,7*1,3+130*2,3+5*1,8+148,8*1,7+21,2*1,3)</div> <div>4423</div> <div>Technická specifikace: Poznámky:</div> <div>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.</div> <div>2. Ceny</div> <div>a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,</div> <div>b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,</div> <div>c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.</div> <div>3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry.</div> <div>4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.</div> <div>5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.</div> <div>6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.</div> <div>7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu</div>	M2	2 343,450		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III15253 III15255, III15254 Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice

Objekt:

SO.3 III/15253 Budkovice

Rozpočet:

SO.3 III/15253 Budkovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			frézováním.				
3	113154263		<div>Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase</div> <div>Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm</div> <div>4423</div> <div>"splašky"-(710*1,5+10*1,6+(9+5,5)*1,3+149*1,5)</div> <div>"deště"-(10,6*1,7+45,3*1,5+7,5*1,3+38,7*1,5+10,7*1,3+130*2,3+5*1,8+148,8*1,7+21,2*1,3)</div> <div>Technická specifikace: Poznámky:</div> <div>1. V cenách jsou započteny i náklady na:<div>a) vodu pro chlazení zubů frézy,</div><div>b) opotřebování frézovacích nástrojů,</div><div>c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.</div></div> <div>2. V cenách nejsou započteny náklady na:<div>a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,</div><div>b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.</div></div> <div>3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.</div> <div>4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.</div> <div>5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:<div>a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,</div><div>b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.</div></div> <div>6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a</div>	M2	2 343,450		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III15253

Objekt:

SO.3

Rozpočet:

SO.3

III15255, III15254

Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice

III/15253 Budkovice

III/15253 Budkovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ochranné ostrůvky apod.				
4	171201221		<div> <div>Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04</div> <div>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</div> <div> <div>-(4423-1070*1,5)*0,1*2</div> <div>4423*0,1*2+1070*0,3*1,5*2</div> </div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div>Poznámky:</div> <div>1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.</div> <div>2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.</div> </div> </div>	T	1 284,000		
5	181152302		<div> <div>Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním</div> <div>Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním</div> <div> <div>Technická specifikace:</div> <div>Poznámky:</div> <div>1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.</div> <div>2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.</div> <div>3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2101 Zhutnění podloží pod násypy.</div> <div>4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.</div> <div>5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.</div> <div>6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letišť.</div> </div> </div>	M2	4 423,000		
1			Zemní práce				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III15253 III15255, III15254 Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice

Objekt:

SO.3 III/15253 Budkovice

Rozpočet:

SO.3 III/15253 Budkovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						
6	564861111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	1 326,900		
			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 4423*0,3=1 326,900 [A]				
7	572211111		Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	M3	85,200		
			Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným 710*0,4*0,3=85,200 [A]				
			Technická specifikace: Poznámky: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 kameniva v nezhutněném stavu.				
8	573111112		Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	M2	3 117,400		
			Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 - "ODPOČET DEŠTĚ A, A3,B, B3"(44+37,8+363,8+8,2) - "ODBPOČET SPLAŠKY"(681*1+150*0,2+9*0,8+5,5*0,8+10*1+149*0,8) 4423"celkova plocha silnice"				
9	573231111		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	M2	2 369,140		
			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III15253 III15255, III15254 Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice

Objekt:

SO.3 III/15253 Budkovice

Rozpočet:

SO.3 III/15253 Budkovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2 - "ODPOČET DEŠTĚ"(54*(1)+4,9*(1,5)+(38,7*1,5+10,7*1,3)+(148,8*1,7+31,2*1,3+5*(1,8+1,3)+130*0,5+140,6*1,8)+8,5*1,7) - "ODBPOČET SPLAŠKY"(681,1*(1,5)+10*(1,5)+(9+5,5)*(1,3)+149*(1,5)) 4423				
10	577144111		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu  Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 50 mm - "ODPOČET DEŠTĚ"(54*(1)+4,9*(1,5)+(38,7*1,5+10,7*1,3)+(148,8*1,7+31,2*1,3+5*(1,8+1,3)+130*0,5+140,6*1,8)+8,5*1,7) - "ODBPOČET SPLAŠKY"(681,1*(1,5)+10*(1,5)+(9+5,5)*(1,3)+149*(1,5)) 4423  Technická specifikace: Poznámky: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.	M2	2 369,140		
11	577145112		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu  Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm - "ODPOČET DEŠTĚ"(54*(1)+4,9*(1,5)+(38,7*1,5+10,7*1,3)+(148,8*1,7+31,2*1,3+5*(1,8+1,3)+130*0,5+140,6*1,8)+8,5*1,7) - "ODBPOČET SPLAŠKY"(681,1*(1,5)+10*(1,5)+(9+5,5)*(1,3)+149*(1,5)) 4423  Technická specifikace: Poznámky: 1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.	M2	2 369,140		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III15253 III15255, III15254 Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice  
**Objekt:** SO.3 III/15253 Budkovice  
**Rozpočet:** SO.3 III/15253 Budkovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm.				
5		Komunikace					
8		Potrubí					
12	899331111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu  Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu  Technická specifikace: Poznámky: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.	KUS	45,000		
13	899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu  Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur 50"voda +plyn"  Technická specifikace: Poznámky: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu,	KUS	50,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III15253

SO.3

SO.3

III15255, III15254

III/15253

III/15253

Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice

Budkovice

Budkovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
14	919112233		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu  Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm 710+180=890,000 [A]  Technická specifikace: Poznámky: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.	M	890,000		
15	919121132		Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem  Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm 710+180=890,000 [A]  Technická specifikace: Poznámky: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.	M	890,000		
16	938908411		Čištění vozovek splachováním vodou	M2	4 423,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III15253

III/15253

SO.3

III15255, III15254

Budkovice

III/15253 Budkovice

Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného 4423=4 423,000 [A]  Technická specifikace: Poznámky: 1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřízovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.				
17	997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 4423*0,1*2+1070*0,3*1,5*2=1 847,600 [A]  Technická specifikace: Poznámky: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.	T	1 847,600		
18	997013509		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	35 104,400		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

III15253
SO.3
SO.3

III15255, III15254
III/15253
III/15253

Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice
Budkovice
Budkovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(4423*0,1*2+1070*0,3*1,5*2)*19=35 104,400 [A]  Technická specifikace: Poznámky: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.				
19	997221612		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu  Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot  4423*0,1*2+1070*0,3*1,5*2=1 847,600 [A]  Technická specifikace: Poznámky: 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.	T	1 847,600		
20	997221875		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02  Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02  (4423-1070*1,5)*0,1*2=563,600 [A]	T	563,600		
21	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným  Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	T	1 105,750		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

III15253

SO.3

SO.3

III15255, III15254

III/15253 Budkovice

III/15253 Budkovice

Ivančice, místní část Budkovice, Hrubšice a Řeznovice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 4423*0,1*2,5=1 105,750 [A]				
		Technická specifikace:	Poznámky: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: