



Výkaz výměr D.1.4.3-4

Akce: Rekonstrukce VZT kuchyně

Investor : SOŠ a SOU Hustopeče, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče

Elektroinstalace	0,00 Kč	bez DPH
------------------	---------	---------

Zemnění venkovních zařízení	0,00 Kč	bez DPH
-----------------------------	---------	---------

CELKEM :	0 Kč	bez DPH
-----------------	-------------	----------------

V Hustopečích 07/2020



SOŠ a SOU Hustopeče - rekonstrukce kuchyně								
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ.			MONTÁŽE		MATERIÁL		CELKEM	
				montáže celkem		materiál celkem		
KRABICE PŘÍSTROJOVÉ A ODBOČNÉ								
KRABICE A 8	26	KS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRUBKY OHEBNÉ A PEVNÉ / LIŠTY								
LIŠTA PLASTOVÁ 24X22 S VÍČKEM VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ	120	M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LIŠTA PLASTOVÁ 40X20 S VÍČKEM VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ	30	M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ROZVODNICE A ROZVADĚČE								
Rozvodnice RMS1 - úprava a doplnění 1xPFL7-10/1N/C/003, 1x16/B/1, 1x 32/C/3	1	KS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UKOČENÍ ŽIL JEDNOTLIVÝCH KABELŮ A ŠŇŮR								
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 2,5MM2	6	KS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UKONČENÍ VODIČŮ VČETNĚ ZAPOJENÍ A KONCOVKY DO 6MM2	5	KS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UKONČENÍ KABELU DO 3X4	3	KS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UKONČENÍ KABELU DO 5X6	1	KS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BEZZŠROUBOVÁ SVORKA WAGO 3 X 2,5 MM2	100	KS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ								
VODIČ CYA 4	150	M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
KABELY CELOPLASTOVÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU ,VE STROPNÍ KONSTRUKCI A ŽLABECH								
KABEL CYKY 3 X 1,5 MM2	250	M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
KABEL CYKY 3 X 2,5 MM2	120	M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
KABEL CYKY 5 X 6 MM2	35	M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
KV CXKH-V (J) 3x1,5 NOPOVIC FE180/P60-R B2s1d0	25	M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
OSVĚTLENÍ VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI								
EL1 - LED SVÍTIDLO IP 66 48W svítidlo průmyslové do extrémních teplot s modulem LED 2x4000 lm, spektrum 840, a Al chladič, s nerez. Klipy, difuzor z translucentního polykarbonátu	11	KS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
EL2 - LED SVÍTIDLO IP 66 38W svítidlo průmyslové do extrémních teplot s modulem LED 2x3200 lm, spektrum 840, a Al chladič, s nerez. Klipy, difuzor z translucentního polykarbonátu	5	KS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
EL3 - LED SVÍTIDLO IP 66 33W svítidlo průmyslové do extrémních teplot s modulem LED 1x5500 lm, spektrum 840, a Al chladič, s nerez. klipy, difuzor z translucentního polykarbonátu	10	KS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lankový závěs pro zavěšení jednořadých svítidel (sada pro 1 svítidlo)	15	KS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Boční závěs s aretací (sada pro 1 svítidlo)	9	KS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

SPÍNAČE A ZÁSUVKY							
SPÍNAČ Č.1 NA OMÍTKU, 10 AX, 250 V AC, IP54 BARVA BÍLÁ	9	KS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OSTATNÍ							
VYHŘÍVACÍ KABELY PRO VENKOVNÍ VPUSTĚ	1	KPL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PŘÍPOJNÉ MÍSTO 230V - obecně	6	KS	0,0	0,0			0,0
POMOCNÝ MATERIÁL	3	%				0,0	0,0
BOURACÍ PRÁCE							
PRŮRAZ ZDIVA DO 100 CM ZD.CIHELNE	5	KS	0,0	0,0			0,0
HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA							
DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	5	H	0,0	0,0			0,0
POMOCNÉ PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	2	H	0,0	0,0			0,0
VYHLEDÁNÍ A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH OBVODŮ	10	H	0,0	0,0			0,0
REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ	10	H	0,0	0,0			0,0
UVEDENÍ DO PROVOZU	3	H	0,0	0,0			0,0
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	3	H	0,0	0,0			0,0
ELEKTROINSTALACE CELKEM							0,0

SOŠ a SOU Hustopeče - rekonstrukce kuchyně							
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLU A PŘÍSLUŠENSTVÍ.				MONTÁŽE		MATERIÁL	
				montáže celkem		materiál celkem	
ZEMNĚNÍ VENKOVNÍCH ZAŘÍZENÍ							
HROMOSVODOVÁ SVORKA PŘIPOJOVACÍ SP	3	KS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HROMOSVODOVÁ SVORKA PÁSKA-DRÁT SR3a	6	KS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HROMOSVODOVÁ SVORKA PRO ZEMNÍ PÁSKU SR2B	2	KS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZEMNÍ PÁSKA FeZn 30x4 (0,94 kg/m)	20	M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
UZEMŇOVACÍ VODIČ FEZN ϕ 10mm	6	M	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZEMNÍ TYCOVÝ, ZÁRAZ DO 2M ZT2 KOMPLET SE SVORKOU	4	KS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ZEMNÍ PRÁCE							
VYKOP KABEL.RYHY 35x70CM RUCNE,ZEM.TR.4	20	M	0,0	0,0			0,0
ZAHOZ KABEL.RYHY 35x70CM RUCNE,ZEM.TR.4	20	M	0,0	0,0			0,0
PROVIZORNÍ UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.4	10	M2	0,0	0,0			0,0
HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA							
POMOCNÉ PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	4	H	0,0	0,0			0,0
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	2	H	0,0	0,0			0,0
REVIZE ELEKTRO VÝCHOZÍ	5	H	0,0	0,0			0,0
BLESKOSVOD - CELKEM							0,0 Kč