

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO **III/395 17 BRATČICE, MOST 395 17-1**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 253 17 628

sp. zn. 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 9. 7. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Méněpráce na základě skutečného provedení stavby.
Izolace nebyla na stávajícím mostě zastížena.
Kácení dřevin nebylo na požadavek obce prováděno - pouze nezbytný prořez.
Úprava sjezdů byla provedena obcí před stavbou.
Pol. 17 + 18: Náhradní výsadby nebyla na požadavek obce prováděna.
Pol. 19 + 68: V km 0,065 až KÚ byla drenáž vynechána.
Pol. 43: Náhrada rovinaniny z LK za dlažbu do betonu pod mostem.
Pol. 80: Zatrubnění příkopu na levé ve staničení 0,0625 až 0,080 dl. 17,5m. Po vyčištění a zhodnocení stavu částečně ponechán původní žlab - 30m
- Vícepráce na základě skutečného provedení stavby
Úprava sjezdu na MK v km 0,040. Z důvodu řádného odvedení vody bylo nutné výškově upravit napojení místní komunikace.
Pol. 2 + 23 + 26: Prodloužení pilot na opěře 1 na základě rozhodnutí geotechnického dozoru.
Pol. 37: Náhrada dlažby pod mostem + podklad pro zatrubnění příkopu.
Pol. 45: Náhrada rovinaniny z LK za dlažbu do betonu pod mostem.
Pol. 72: Doplnění svislého DZ na požadavek obce.
Pol. N1: Zatrubnění příkopu na levé ve staničení 0,0625 až 0,080 dl. 17,5m

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

8.613.532,04 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 11 -12- 2020



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Brně, dne 14 -12- 2020



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE


Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 200020 - III/39517 BRATČICE MOST 39517-1 po DI 28.5.2020 - ZBV

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : 125 252,99

Objekt	Popis	OC
Změna č. 1 - SO 001 - méněpráce		-32 051,25
Změna č. 2 - SO 103 - méněpráce		-38 580,16
Změna č. 3 - SO 103 - vícepráce		26 008,20
Změna č. 4 - SO 201 - méněpráce		-110 388,95
Změna č. 5 - SO 201 - vícepráce		280 265,14



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 200020 III/39517 BRATČICE MOST 39517-1 po DI 28.5.2020 - ZBV

Objekt: Změna č. 1 SO 001 - méněpráce

Rozpočet: Změna č. 1 SO 001 - méněpráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena:

-32 051,248 Kč

Cena celková:

-32 051,248 Kč

DPH:

-6 730,762 Kč

Cena s daní:

-38 782,010 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

-32 051,248 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

rozpočet: Změna č. 1 SO 001 - méně práce

Cellkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 200020 III/39517 BRATČICE MOST 39517-1 po DI 28.5.2020 - ZBV

Objekt: Změna č. 2 SO 103 - méněpráce

Rozpočet: Změna č. 2 SO 103 - méněpráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena:

-38 580,155 Kč

Cena celková:

-38 580,155 Kč

DPH:

-8 101,833 Kč

Cena s dani:

-46 681,988 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku: -38 580,155 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 20020 III/39517 BRATČICE MOST 39517-1 po DI 28.5.2020 - ZBV

Objekt: Změna č. 2 SO 103 - méněpráce

Rozpočet: Změna č. 2 SO 103 - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) ZBV : úprava sjezdů provedena obcí před stavbou	T	-2,542	168,500	-428,327
0			Všeobecné konstrukce a práce				-428,327
1			Zemní práce				
2	113187		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM ZBV : úpravy sjezdů provedena obcí před stavbou	M3	-0,685	1 140,170	-781,016
3	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO ZBV : úprava sjezdů provedena obcí před stavbou	M3	-2,853	393,730	-1 123,312
4	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ZBV : úpravy sjezdů provedena obcí před stavbou	M	-6,000	43,810	-262,860
5	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH ZBV : úpravy sjezdů provedena obcí před stavbou	M	-10,000	97,730	-977,300
1			Zemní práce				-3 144,488
5			Komunikace				
6	58251		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA ZBV : úpravy sjezdů provedena obcí před stavbou	M2	-11,410	449,330	-5 126,855

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 200020 III/39517 BRATČICE MOST 39517-1 po DI 28.5.2020 - ZBV

Objekt: Změna č. 2 SO 103 - méněpráce

Rozpočet: Změna č. 2 SO 103 - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	58301		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM ZBV : úpravy sjezdů provedena obcí před stavbou	M2	-30,500	736,610	-22 466,605
5			Komunikace				-27 593,460
9			Ostatní konstrukce a práce				
8	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM ZBV : úpravy sjezdů provedena obcí před stavbou	M	-6,000	449,330	-2 695,980
9	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-10,000	471,790	-4 717,900
9			Ostatní konstrukce a práce				-7 413,880

Celkem:

-38 580,155

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 200020 III/39517 BRATČICE MOST 39517-1 po DI 28.5.2020 - ZBV

Objekt: Změna č. 3 SO 103 - vícepráce

Rozpočet: Změna č. 3 SO 103 - vícepráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena: 26 008,200 Kč

Cena celková: 26 008,200 Kč

DPH: 5 461,722 Kč

Cena s daní: 31 469,922 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 26 008,200 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 200020 III/39517 BRATČICE MOST 39517-1 po DI 28.5.2020 - ZBV

Objekt: Změna č. 3 SO 103 - vícepráce

Rozpočet: Změna č. 3 SO 103 - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
1	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ZBV : úprava sjezdu na MK v km 0,040 (B) - (A) = 839 - (722,73 + 90,79) - 25,48 m2 (A) = PDPS : SO 103 - 90,79 m2 SO 201 - 722,73 m2 (B) = zaměření 839 m2	M2	25,480	334,630	8 526,372
2	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ZBV : úprava sjezdu na MK v km 0,040 25,48 m2	M2	25,480	367,990	9 376,385
3	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ZBV : úprava sjezdu na MK v km 0,040 25,48 m2	M2	25,480	318,110	8 105,443
5			Komunikace				26 008,200

Celkem:

26 008,200

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 200020 III/39517 BRATČICE MOST 39517-1 po DI 28.5.2020 - ZBV

Objekt: Změna č. 4 SO 201 - méněpráce

Rozpočet: Změna č. 4 SO 201 - méněpráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena:

-110 388,951 Kč

Cena celková:

-110 388,951 Kč

DPH:

-23 181,680 Kč

Cena s daní:

-133 570,631 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

-110 388,951 Kč

Náklad na měrnou jednotku:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídka:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 200020 III/39517 BRATČICE MOST 39517-1 po DI 28.5.2020 - ZBV

Objekt: Změna č. 4 SO 201 - méněpráce

Rozpočet: Změna č. 4 SO 201 - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	18472		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH ZBV: dle dohody z KD č.10 nebude provedena výsadba a tedy ani následné ošetřování.	KUS	-60,000	35,950	-2 157,000
2	184B14		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M ZBV: dle dohody z KD č.10 nebude provedena výsadba	KUS	-12,000	2 995,520	-35 946,240
1		Zemní práce					-38 103,240
2		Základy					
3	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I ZBV: -32,36M (LEVÁ STRANA ZA MOSTEM VE SMĚRU STANIČENÍ) vynechání drenáže v km 0,065 až KÚ	M	-32,360	359,460	-11 632,126
2		Základy					-11 632,126
4		Vodorovné konstrukce					
4	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE ZBV: (13+12)*2,0*0,3 = -15,000 náhrada rovnaniny z LK za dlažbu do betonu pod mostem	M3	-15,000	1 853,480	-27 802,200
4		Vodorovné konstrukce					-27 802,200
8		Potrubí					
5	894845		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 300MM ZBV: -1ks - vynechání drenáže v km 0,065 až KÚ	KUS	-1,000	1 797,310	-1 797,310



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 200020 III/39517 BRATČICE MOST 39517-1 po DI 28.5.2020 - ZBV

Objekt: Změna č. 4 SO 201 - méněpráce

Rozpočet: Změna č. 4 SO 201 - méněpráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Potrubí						-1 797,310
9	Ostatní konstrukce a práce						
6	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM ZBV: -47,5M Zatrubnění příkopu na levé ve staničení 0,0625 až 0,080 dl. 17,5m po vyčištění a zhodnocení stavu částečně ponechán původní žlab - 30m	M	-47,500	653,770	-31 054,075
9	Ostatní konstrukce a práce						-31 054,075

Celkem: -110 388,951

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 200020 III/39517 BRATČICE MOST 39517-1 po DI 28.5.2020 - ZBV

Objekt: Změna č. 5 SO 201 - vícepráce

Rozpočet: Změna č. 5 SO 201 - vícepráce

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Základní cena: 280 265,144 Kč

Cena celková: 280 265,144 Kč

DPH: 58 855,680 Kč

Cena s daní: 339 120,824 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 280 265,144 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.6

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 200020 III/39517 BRATČICE MOST 39517-1 po DI 28.5.2020 - ZBV
Objekt: Změna č. 5 SO 201 - vícepráce
Rozpočet: Změna č. 5 SO 201 - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- 0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZBV1: zemina z proloužení pilot na OP1 5ks * 3mb * 0.64m2 * 2000kg/m3 = 19,2t	T	19,200	146,030	2 803,776
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 803,776
- 2			Základy				
2	224324		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 ZBV1: prodloužení pilot na OP1 5ks * 3mb * 0.636m2 = 9.54m3	M3	9,540	3 454,370	32 954,690
3	264241		VRTY PRO PILOTY TR. II D DO 1000MM prodloužení pilot na OP1 5ks * 3mb = 15m	M	15,000	3 324,230	49 863,450
2			Základy				82 818,140
- 4			Vodorovné konstrukce				
4	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 ZBV: [B] (12+13)*2,0*0,1=5,000 - náhrada dlažby pod mostem [C] (17,5*0,3=5,25 - podklad zatrubnění příkopu 5,0+5,25=10,25 [D]	M3	10,250	4 100,120	42 026,230
5	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC ZBV: (12+13)*2,0*0,2=10,000 náhrada rovinový z LK za dlažbu do betonu pod mostem	M3	10,000	7 863,240	78 632,400
4			Vodorovné konstrukce				120 658,630



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 200020 III/39517 BRATČICE MOST 39517-1 po DI 28.5.2020 - ZBV

Objekt: Změna č. 5 SO 201 - vícepráce

Rozpočet: Změna č. 5 SO 201 - vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
6	914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ ZBV 4x Z3 - Vodicí tabule (vč. 4 ks sloupku)	KUS	4,000	3 650,790	14 603,160
7	918357		PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ZBV: Zatrubnění příkopu na levé straně za mostem ve staničení 0,0625 až 0,080 dl. 17,5m Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování	M	17,500	3 393,225	59 381,438
9			Ostatní konstrukce a práce				73 984,598

Celkem: 280 265,144