

Číslo smlouvy objednatele: 1009/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1356/2020
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/37915 BRNO, SEIFERTOVA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti

IČO: 416 01 645
sp. zn. C 2209

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 9. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění posunu termínu plnění:

- Z důvodu průtahů při vyřizování přechodné úpravy provozu a ZUK a s ohledem na dodatečné práce, bez kterých nebylo možné stavbu dokončit.

Zdůvodnění změny ceny díla:

- Práce potřebné pro provedení rozšíření konstrukce vozovky pod zastávkovými obrubami, doplnění a srovnání rýhy po vybourání žulových obrub a lože rozdílné tloušťky šterkodrtí, práce potřebné pro provedení rozšíření konstrukce vozovky pod obrubami ve vjezdech a kompletní výměna UV č. 8 - po otevření mříže byla zjištěna velká kaverna místo dna vpusti. V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že pod původními obrubami chybí konstrukce vozovky, při bourání obrub a lože pod nimi docházelo k rozpadu pásu dlažby a podkladní vrstvy - betonové lože zasahovalo výrazně do chodníku a toto nebylo možné odhalit dříve než při bourání a při výměně UV č. 8 byla po otevření mříže zjištěna velká kaverna místo dna vpusti - zjištěn větší rozsah.
- Rozsah prací byl upraven v návaznosti na požadavky PČR DI a silničního správního úřadu, rozsah VDZ barvou je upraven dle skutečnosti, VDZ v plastu se z důvodu nepříznivých klimatických podmínek neprovádí. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám nebylo prováděno VDZ v plastu.
- Rozsah prací byl upraven v návaznosti na požadavky PČR DI a silničního správního úřadu. V průběhu provádění stavby došlo ke změně rozsahu prací v návaznosti na požadavky PČR DI a silničního správního úřadu.
- Práce potřebné pro provedení rozšíření konstrukce vozovky pod zastávkovými obrubami, doplnění a srovnání rýhy po vybourání žulových obrub a lože rozdílné tloušťky šterkodrtí a doplnění předláždění proužku dlažby podél žulových obrub v místech zastávky. Po vybourání původních obrub a betonového lože docházelo k rozpadu pásu dlažby a podkladní vrstvy. Betonové lože zasahovalo do podkladu chodníku - stav byl zjištěn při bourání.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Dokončení a předání stavby

do 15. 12. 2020

Předání a převzetí díla

do 30 dnů od dokončení a předání celé stavby

Dřívější plnění je možné

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH**19.639.177,52 Kč**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. XIV. odst. 4. bodu 4.1 smlouvy, který se mění a nově zní:

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li dále uvedeno jinak

36 měsíců

Záruka za vodorovné dopravní značení barvou

18 měsíců

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce a aktualizovaná příloha č. 2 – harmonogram prací věcný.

V Brně dne



Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.



V Brně dne

17 -12- 2020**Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Aspe

Firma: .

Soupis objektů s DPH


Stavba: III/37915 - Brno, Selfertova - více a méně práce

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena: 438 661,21

OC+DPH: 530 780,08

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 101	Oprava komunikace	480 121,56	100 825,53	580 947,08
SO 102	Dopravní značení	-299 313,92	-62 855,92	-362 169,84
SO 103	Přechodné dopravní značení	163 278,58	34 288,50	197 567,08
SO 104	Zastávky MHD	94 575,00	19 860,76	114 435,76



ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba:		Číslo změny: 1	
III/37915 Brno, Seifertova		Datum:	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☒ osobně ☐
Týká se části stavby: SO 101			
Odkazy:			
Popis změny: 1)Práce potřebné pro provedení rozšíření konstrukce vozovky pod zastávkovými obrubami. 2)Doplnění a srovnání rýhy po vybourání žulových obrub a lože rozdílné tloušťky šterkodrtí. 3)Práce potřebné pro provedení rozšíření konstrukce vozovky pod obrubami ve vjezdech na pravé straně. Vjezdy: km 0,160; km 0,88086; km 1,00690; km 1,03854; km 1,14832. 4)Kompletní výměna UV č.8 – po otevření mříže zjištěna velká kaverna místo dna vpusti.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 1	
Návrh ocenění změny	připojen	☒	
Změna byla vyvolána	Ad 1+2+3) Po vybourání původních obrub zjištěna chybějící konstrukce vozovky. Ad 4) Při výměně mříží uličních vpustí zjištěna vizuální kontrolou velká kaverna v místě, kde mělo být dno vpusti.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Leoš Maheř, DiS.			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			

Aspe Firma: Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/37915 Brno, Seifertova - více a méně práce
číslo a název SO SO 101 Oprava komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 101 Oprava komunikace

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU VV - položka č. 25, 26 zemina a kamenivo	M3	123,540	550,00	67 947,00
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) betonové lože kód 1701	T	0,620	250,00	155,00
0 Všeobecné konstrukce a práce							68 102,00

1 Zemní práce							
4	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ VV - položka č. 9	M	4,000	449,00	1 796,00
6	11372E		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 VV - položka č. 7 lokální opravy trhlin a jiných poruch podle TP 115, maximálně výměna horní podkladní vrstvy (tl. 0,1m) odfrezovaný materiál bude odvezen a likvidován v režii zhotovitele	M3	7,760	895,00	6 945,20
6	11372E	1	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 VV - položka č. 7 lokální opravy trhlin a jiných poruch podle TP 115, maximálně výměna horní podkladní vrstvy (tl. 0,1m) odfrezovaný materiál bude odvezen a likvidován v režii zhotovitele	M3	-218,675	895,00	-195 714,13
8	131736		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM VV - položka č. 25 vpustí, odvoz materiálu do 5km, uložení na skládku	M3	28,880	620,00	16 665,60
9	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM VV - položka č. 26 připojeky vpustí, odvoz materiálu do 5km, uložení na skládku	M3	96,660	785,00	75 974,76
10	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVÁNÝCH MATERIÁLŮ VV - položka č. 27, 28 zásypy vpustí a připojeky vpustí	M3	129,590	880,00	114 127,20
11	18130		ÚPRAVA PLÁNE BEZ ZHUTNĚNÍ VV - položka č. 22	M2	8,980	10,00	161,28
1 Zemní práce							19 956,91

4 Vodorovné konstrukce							
15	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 VV - položka č. 29, 30 podkladní beton vpustí, připojeky vpustí	M3	9,340	2 450,00	22 883,00
4 Vodorovné konstrukce							22 883,00

6 Komunikace							
18	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM vrstva ŠDA 0/83	M2	207,100	242,00	50 118,20
36	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	M2	216,060	264,90	57 234,29
37	574E98		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM	M2	65,100	439,18	28 590,62
38	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	802,700	218,10	175 088,87
6 Komunikace							311 011,98

8 Potrubí							
23	83433		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM	M	2,500	1 279,00	3 197,50
24	89712		VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ skladba a hloubka vpustí je předepsána projektem, včetně zápachové uzávěry	KUS	1,000	17 450,00	17 450,00
26	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRIZI	KUS	-1,000	2 250,00	-2 250,00
29	89952A		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	15,194	2 180,00	33 122,92
39	89944		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	1,000	2 171,00	2 171,00
8 Potrubí							53 891,42

9 Ostatní práce							
32	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH VV - položka č. 8 oprava stávajících žulových obrubníků	M	4,000	711,00	2 844,00
40	95887		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	1 633,24	1 633,24
9 Ostatní práce							4 477,24

Celkem 480 121,55

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce
Vícepráce celkem 0,00
Méněpráce
Méněpráce celkem 0,00
Celkem 0,00

Celkem 480 121,55

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba:		Číslo změny: 2	
III/37915 Brno, Seifertova		Datum:	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☒ osobně ☐
Týká se části stavby: SO 102			
Odkazy:			
Popis změny: Změna rozsahu provádění vodorovného dopravního značení vlivem úprav PD požadovaných PČR DI. Odpočet vodorovného dopravního značení v plastu.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 1	
Návrh ocenění změny	připojen	☒	
Změna byla vyvolána	Změna vyvolána schválením Stanovením trvalého dopravního značení na PČR DI odlišného od PD. Vzhledem k vývoji počasí vypuštěno z předmětu díla VDZ plastem.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Leoš Mahel, DiS.			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			

Aspe

Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/37915 Brno, Selfertova - více a méně práce
 číslo a název SO SO 102 Dopravní značení
 číslo a název rozpočtu: SO 102 Dopravní značení

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9 Ostatní konstrukce a práce							
6	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 1. nátěr - předznačení VDZ	M2	-831,610	80,00	-66 528,80
7	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VV - položka č. 10 2. nátěr - šipky	M2	-51,480	272,00	-14 002,56
8	915211	R	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA VV - položka č. 14 bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový - pruh pro cyklisty	M2	-57,000	265,00	-15 105,00
9	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA VV - položka č. 11 2. nátěr - vodící čáry, dělicí čáry	M2	-921,530	252,00	-232 225,56
10	91551		VODOR DOPRAV ZNAČ - PŘEDEM PŘÍPRAV SYMBOLY VV - položka č. 9 symbol V14	KUS	39,000	732,00	28 548,00
9 Ostatní konstrukce a práce							-299 313,92
Celkem							-299 313,92

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce
 Vícepráce celkem 0,00
 Méněpráce
 Méněpráce celkem 0,00
 Celkem 0,00

Celkem

-299 313,92

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba:		Číslo změny: 3	
III/37915 Brno, Seifertova		Datum:	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☒ osobně ☐
Týká se části stavby: SO 103			
Odkazy:			
Popis změny: Úprava rozsahu dopravně-inženýrských opatření potřebných pro realizaci díla.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 1	
Návrh ocenění změny	připojen	☒	
Změna byla vyvolána	Změna rozsahu provádění dopravně-inženýrských opatření vyvolána vlivem úprav PD požadovaných PČR DI a odpovědného odboru dopravy.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Leoš Mahel, DiS.			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			

Aspe

Firma: .

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Slavba II/37915 Brno, Seifertova - více a méně práce
 číslo a název SO SO 103 Přechodné dopravní značení
 číslo a název rozpočtu: SO 103 Přechodné dopravní značení

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9 Ostatní práce							
1	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM VV - položky č. 5,6,7,8,9,10,13 osazení přechodného DZ	KUS	405,000	110,00	44 550,00
2	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ VV - položky č. 5,6,7,8,9,10,13 demontáž přechodného DZ	KUS	368,000	110,00	40 480,00
3	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ VV - položky č. 5,6,7,8,9,10,13 pronájem přechodného DZ - 3 měsíce	KSDEN	5 314,000	6,00	31 854,00
4	914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM VV - položky č. 1,2,3 osazení přechodného DZ	KUS	18,000	150,00	2 700,00
5	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ VV - položky č. 1,2,3 demontáž přechodného DZ	KUS	18,000	150,00	2 700,00
6	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ VV - položky č. 1,2,3 pronájem přechodného DZ - 3 měsíce	KSDEN	-1 131,000	10,00	-11 310,00
7	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM VV - položka č. 11 osazení přechodného DZ	KUS	-10,000	100,00	-1 000,00
8	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ VV - položka č. 11 demontáž přechodného DZ	KUS	-10,000	100,00	-1 000,00
9	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ VV - položka č. 11 pronájem přechodného DZ	KSDEN	-900,000	18,00	-16 200,00
10	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM VV - položka č. 4 osazení přechodného DZ	KUS	-4,000	100,00	-400,00
11	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ VV - položka č. 4 demontáž přechodného DZ	KUS	-4,000	100,00	-400,00
12	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ VV - položka č. 4 pronájem přechodného DZ - 3 měsíce	KSDEN	-360,000	7,00	-2 520,00
13	916362		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM VV - položka č. 12 osazení přechodného DZ	KUS	219,000	70,00	15 330,00
14	916363		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ VV - položka č. 12 osazení přechodného DZ	KUS	219,000	70,00	15 330,00
15	916369		SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ VV - položka č. 12 pronájem přechodného DZ - 3 měsíce	KSDEN	-15 546,000	6,00	-93 276,00
16	916132		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	2 171,00	13 026,00
17	916133		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	973,97	5 843,82
18	916139		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA s KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	124,000	207,14	25 685,36
19	916432		VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TR 2 - MONT S PŘES	KUS	294,000	112,53	33 083,82
20	916433		VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	196,000	56,77	11 126,92
21	916439		VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓL TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	5 978,000	7,97	47 644,66

9

Ostatní práce

163 278,58

Celkem

163 278,58

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem

0,00

Celkem

0,00

Celkem

163 278,58

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba:		Číslo změny: 4	
III/37915 Brno, Seifertova		Datum:	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☒ osobně ☐
Týká se části stavby: SO 104			
Odkazy:			
Popis změny: Doplnění předláždění proužku dlažby podél žulových obrub v místech mimo zastávky			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů: 1	
Návrh ocenění změny	připojen	☒	
Změna byla vyvolána	Při bourání obrub a betonového lože docházelo k rozpadu pásu dlažby a podkladní vrstvy. Betonové lože zasahovalo do podkladu chodníku – nebylo možné odhalit dříve než při bourání.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): Leoš Mahel, DiS.			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			

Aspe

Firma: .

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba III/37915 Brno, Seifertova - více a méně práce
 číslo a název SO SO 104 Zastávky MHD
 číslo a název rozpočtu: SO 104 Zastávky MHD

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I VV - položka č. 15	M2	145,500	25,00	3 637,50
1 Zemní práce							3 637,50
5 Komunikace							
18	58335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM VV - položka č. 5, položka č. 14 vrstva ŠDA 0/83	M2	145,500	242,00	35 211,00
22	587206		PŘEDLAŽENÍ KRYTŮ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM VV - položka č. 10	M2	146,500	383,00	55 728,50
5 Komunikace							90 939,50
Celkem							94 575,00

Ostatní ve výkazu nespocifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00
Celkem	94 575,00

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE

Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

Stavba: III/37915 Brno, Seifertova

Investor:

061/2776

Předání a převzetí staveniště:

16.9.2020

Doba pro uvedení stavby do provozu:

15.12.2020

Die dodatku č.1 (SÚS JMK)

Doba pro dokončení stavby:

ATTENTION

[illegible]