

Číslo smlouvy objednatele: 1035/2020
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1514/2020
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/4176 PRACE PRŮTAH 2. STAVBA, II. ETAPA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

ZAMONT cz s.r.o.

sídlem Mlýnská 253, Kvačice, 687 24 Uherský Ostroh
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Pavel Zámečník - jednatel

IČO: 262 84 570
sp. zn. C 41873

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 9. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Změna rozmístění a počtu dopravních značek. Změna vyplynula ze zaslání vyjádření Policie ČR po předání staveniště.
- Snížení nivelety budované dešťové kanalizace v průměru do 500 mm. Toto opatření zabraňuje kolizím s dalšími inženýrskými sítěmi. Bez dodatečně stanoveného snížení nivelety kanalizace nebylo možno stavbu provést.
- Změna navržené sanační vrstvy ze štěrkodrti 0-125 mm na štěrkodrt' frakce 63-150 mm prolévanou cementovou maltou. Zemní pláň byla více promáčená než předpokládal projekt, proto musela být sanační vrstva v tl. 300 mm ze ŠD 0/125 nahrazena vrstvou ŠD 63/150 v tl. 400 mm s prolitím cementovou maltou, která zajistila lepší stabilitu i únosnost ve vlhkém podloží a zajistila dosažení požadované hodnoty modulu přetvárnosti.
- Nemožnost ukládání vytěženého materiálu na skládku. S ohledem na nevhodné klimatické podmínky došlo k uzavření provozu skládek. Z tohoto důvodu a s ohledem na nutnost dodržení termínu dokončení díla bylo mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnuto dočasné uložení materiálu na mezideponii a jeho následnému odvozu na skládky po obnovení jejich provozu. Materiál bylo tedy nutné opakovaně naložit z mezideponie na dopravní prostředky a odvézt ze staveniště.
- Zamezení okolních vlivů při zrání hotové recyklované vrstvy. Z důvodu očekávaných nepříznivých klimatických podmínek bylo realizováno opatření za účelem ochrany realizované vrstvy suché recyklace překrytím separační geotextilií.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

9.143.908,46 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.


V Uherském Ostrohu, dne 18. 12. 2020



Pavel Zámečník – jednatel

ZAMONT CZ S.R.O.

V Brně, dne 18. 12. 2020



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-066-III/4176 Práce průtah 2. stavba, II. etapa - dodatek č.1				
O:	01-SO 901	Objízdné trasy			
R:	ZL č.1	Objízdné trasy - Vícepráce			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce						39 194,00
1	914112	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	25,00000	55,00	1 375,00
		původně : -29		-29,00000		
		nově : 54		54,00000		
2	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	25,00000	55,00	1 375,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 25,00000		25,00000		
3	914119	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 368,00000	7,80	10 670,40
		původně : -2610		-2 610,00000		
		nově : 3978		3 978,00000		
4	914412	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	7,00000	55,00	385,00
		původně : -6		-6,00000		
		nově : 13		13,00000		
5	914413	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	7,00000	55,00	385,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 7,00000		7,00000		
6	914419	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	357,00000	13,20	4 712,40
		původně : -540		-540,00000		
		nově : 897		897,00000		
7	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	25,00000	11,00	275,00
		původně : -39		-39,00000		
		nově : 64		64,00000		
8	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	25,00000	11,00	275,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 25,00000		25,00000		
9	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	1 222,00000	1,80	2 199,60
		původně : -3510		-3 510,00000		
		nově : 4732		4 732,00000		
14	916712	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	13,00000	11,00	143,00
		původně : -51		-51,00000		
		nově : 64		64,00000		
15	916713	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	13,00000	11,00	143,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 13,00000		13,00000		
16	916719JR	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	142,00000	1,80	255,60
		původně : -4590		-4 590,00000		
		nově : 4732		4 732,00000		
17	916112OA0	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,00000	710,00	1 420,00
18	916113OA0	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,00000	328,00	656,00
19	916119OA0	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ	KSDEN	182,00000	82,00	14 924,00

Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-066 III/4176 Práce průtah 2. stavba, II. etapa - dodatek č.1	
O:	01-SO 901	Objízdné trasy
R:	ZL č.1	Objízdné trasy - Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				-23 495,00
10	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-4,00000	165,00	-660,00
		nebude prováděno : -4		-4,00000		
11	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	-4,00000	162,50	-650,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : -4,00000		-4,00000		
12	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	-360,00000	60,00	-21 600,00
		nebude prováděno : -360		-360,00000		
13	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-75,00000	7,80	-585,00
		původně : -270		-270,00000		
		nově : 195		195,00000		

Položkový rozpočet						
S:	SOU-ZAM-066 III/4176 Práce průtah 2. stavba, II. etapa - dodatek č.1					
O:	02-SO 301 Dešťová kanalizace, II.etapa - 2.stavba					
R:	ZL č.2 Dešťová kanalizace-snížení nivelity					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce				33 750,00
1	014112 A	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	225,00000	150,00	33 750,00
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 112,50000*2				225,00000		
Díl: 1		Zemní práce				107 437,50
5	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	15,00000	830,00	12 450,00
0,5*2,5*1,5*8				15,00000		
7	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	97,50000	575,00	56 062,50
0,5*195				97,50000		
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	112,50000	12,00	1 350,00
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 15,00000				15,00000		
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 97,50000				97,50000		
10	17481 B	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	112,50000	334,00	37 575,00
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 112,50000				112,50000		
CELKEM						141 187,50

Položkový rozpočet						
S:	SOU-ZAM-066 III/4176 Práce průtah 2. stavba, II. etapa - dodatek č.1					
O:	03-SO 103 Silnice III/4176, II.etapa - 2.stavba					
R:	ZL č.3 Komunikace-sanační vrstvy - Vícepráce					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce				65 730,00
1	014112 A	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	438,20000	150,00	65 730,00
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 219,100000*2				438,20000		
Díl: 1		Zemní práce				56 966,00
9	123738 B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	219,10000	260,00	56 966,00
2191*0,1				219,10000		
Díl: 2		Základy				1 444 649,00
N.1	56430OA0	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU	M3	876,40000	1 580,89	1 385 492,00
ÚPRAVA PODLOŽIVÝMĚNOU ZA VHODNÝ NENAMRZAVÝ MATERIÁL : ŠTĚRKODRT FRAKCE 63/150				2191*0,4=		
2191*0,4 :				876,40000		
26	21461C AX	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	2 191,00000	27,00	59 157,00
2191 : paraplán : 2191				2 191,00000		
CELKEM						1 567 345,00

Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-066-III/4176 Práce průtah 2. stavba, II. etapa - dodatek č.1	
O:	03-SO 103	Silnice III/4176, II.etapa - 2.stavba
R:	ZL č.3	Komunikace-sanační vrstvy - Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy				-115 387,00
25	21452 X	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-607,30000	190,00	-115 387,00

ÚPRAVA PODLOŽÍ tl. 0,3m VÝMĚNOU ZA VHODNÝ
NENAMRZAVÝ MATERIÁL : ŠTĚRKODRŤ FRAKCE
0/125 :

2191*0,3 :

Plocha dle situace ACAD * tl. :

-657,3 + 50m3 na ZL č.3

-607,30000

Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-066-III/4176 Práce průtah 2. stavba, II. etapa - dodatek č.1	
O:	03-SO 103	Silnice III/4176, II.etapa - 2.stavba
R:	ZL č.4	Příprava území, Komunikace, Odvodnění, Dešťová kanalizace-mezideponie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce				375 906,96
10	15273	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR.I	m3	2 610,46500	144,00	375 906,96

odvoz odpadu na mezideponii do 1 km, naložení odpadu
na dopravní prostředek :

Začátek provozního součtu

Příprava území : 17,2	17,20000
Komunikace : 3353,51	3 353,51000
Odvodnění : 306,42	306,42000
Kanalizace : 880,6	880,60000
ZL č.2 : 225	225,00000
ZL č.3 : 100	438,20000
Mezisoučet	5 220,93000

Konec provozního součtu

přepočet tuna/m3 : 4882,73/2 2 610,46500

Položkový rozpočet

S:	SOU-ZAM-066-III/4176 Práce průtah 2. stavba, II. etapa - dodatek č.1	
O:	04-SO 103	Silnice III/4176, II.etapa - 2.stavba
R:	ZL č.5	Tepelná ochrana konstrukcí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy				59 157,00
1	21461CJAX	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	2 191,00000	27,00	59 157,00

2191 :

paraplán :

2191

2 191,00000