

**DODATEK Č.1**

ke Smlouvě o dílo

**III/3748 BOROTÍN PRŮTAH****OBJEDNATEL****Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

**ZHOTOVITEL****M – SILNICE a.s.**

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice  
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové  
zastoupená Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem, na základě plné moci

IČO 42196868  
oddíl B, vložka 430

**I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 14.8.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodli, z důvodu sanace neúnosného podloží a změny provedení kanalizace, na tomto Dodatku č.1.

**II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly č.1 na změně čl. VII. odst. I, který nově zní:

## 1. Cena díla:

<b>CENA DÍLA BEZ DPH DLE SMLOUVY</b>	<b>4.849.475,58 Kč</b>
<b>NAVÝŠENÍ CENY DÍLA BEZ DPH DLE DODATKU Č.1</b>	<b>138.189,62 Kč</b>
<b>CENA DÍLA BEZ DPH DLE SMLOUVY + DODATKU Č.1</b>	<b>4.987.665,20 Kč</b>

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly, z důvodu nevyhovujících výsledků zkoušky ze dne 5.- 6.11.2014, č. protokolu 1546/14/ZB provedeny zkušební laboratoří CONSULTTEST s.r.o. a nedodržením smluvních ujednání ve věci pokládky obrusných živичných vrstev, na změně čl. XIV. odst. 4.1, který nově zní:

## 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka – živice a středová spára 84 měsíců

Záruka na ostatní plnění 60 měsíců

Záruka za vodorovné dopravní značení plastem 36 měsíců

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.  
Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.  
Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.  
Nedílnou součástí Dodatku č.1 je příloha č.1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.


V Hradci Králové, dne 13 -11- 2014

V Brně, dne 14 -11- 2014



**Ing. Zdeněk Babka**  
výkonný ředitel  
M-SILNICE a.s.

**M - SILNICE a.s.**  
Pardubice, Husova 1697  
IČO 42196888  
(18) **ŘEDITELSTVÍ**  
500 02 Hradec Králové, Skroupova 719



**Ing. Jan Zouhar**  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace  
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Br.  
IČO: 70932581*

Projekt: III/3748 Borotín průtah

Rekapitulace stavby		Rozpočet dle Dodatku č.1					
		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	
Objekt	Popis						
SO 101.1	Rekonstrukce silnice III/3748	4 562 638,38	270 482,32	-120 592,70	4 712 528,00	5 702 158,88	
SO 171	Dopravně inženýrská opatření	15 397,20	0,00		15 397,20	18 630,61	
<b>Stavba celkem - způsobilé náklady</b>		<b>4 578 035,58</b>	<b>270 482,32</b>	<b>-120 592,70</b>	<b>4 727 925,20</b>	<b>5 720 789,49</b>	

Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
	Ostatní náklady	152 100,00	0,00	0,00	152 100,00	184 041,00
	Vedlejší náklady	119 340,00	0,00	-11 700,00	107 640,00	130 244,40
<b>Ostatní náklady a vedlejší náklady díla</b>		<b>271 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 700,00</b>	<b>259 740,00</b>	<b>314 285,40</b>

Rekapitulace stavby, ost. a vedl. nákladů		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
<b>Finanční náklady projektu celkem</b>		<b>4 849 475,58</b>	<b>270 482,32</b>	<b>-132 292,70</b>	<b>4 987 665,20</b>	<b>6 035 074,89</b>

Poř. Kód	Popis	Množství Mj.	Cena/mj.	Cena část.
Stavba: 927114025b - Borotín - silnice III/3748, Borotín průtah - SÚS JmK - dodatek č. 1				

Etapa: 01 - vícepráce  
01 - Sanace ST 0.088 - 0,123 Km

**ZMĚNA Č.1**

0 - všeobecné konstrukce a práce					
001	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	132 T	187,2	24 710,40
		Součet za	0 - všeobecné konstrukce a práce		24 710,40
1 - zemní práce					
007	122117	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR 1-2 S ODVOZEM DO 16KM	73,5 m3	203,2	14 935,20
010	125111	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-2 S ODVOZEM DO 1KM	73,5 m3	33,5	2 462,25
019	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	245 m2	7,8	1 911,00
		Součet za	1 - zemní práce		19 308,45
9 - Nové položky					
001	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL.10CM	24,5 m3	543,14	13 306,93
003	212632	TRATIVODY KOMPL. Z TRUB T PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR. 3-4	60 m	390,86	23 451,60
		Součet za	9 - Nové položky		36 758,53
<b>Celkem</b>		<b>01 - Sanace ST 0.088 - 0,123 Km</b>			<b>80 777,38</b>

**ZMĚNA Č.2**

02 - Vícepráce rýha po plynu ST 0,106 Km

0 - všeobecné konstrukce a práce					
001	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	220,91 T	187,2	41 354,36
		Součet za	0 - všeobecné konstrukce a práce		41 354,36
1 - zemní práce					
007	122117	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR 1-2 S ODVOZEM DO 16KM	122,73 m3	203,2	24 938,74
010	125111	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-2 S ODVOZEM DO 1KM	143,05 m3	33,5	4 792,18
018	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	20,325 m3	844,6	17 166,50
019	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	67,75 m2	7,8	528,45
		Součet za	1 - zemní práce		47 425,87
<b>Celkem</b>		<b>02 - Vícepráce rýha po plynu ST 0,106 Km</b>			<b>88 780,22</b>

**ZMĚNA Č.3**

03 - SO 301 Kanalizace pod komunikací v km 0,103 - vícepráce

6 - Komunikace					
001	56140	Kamenivo zpevněné cementem	3 m3	1 495,04	4 485,12
		Součet za	6 - Komunikace		4 485,12
8 - Potrubí					
001	81448	Potrubí z trub betonových DN do 400 mm	4 m	1 580,05	6 320,20
002	82446	Potrubí z trub železobetonových DN do 400 mm	7 m	1 557,70	10 903,90
003	894446	Šachty kanál. ze železobetonu včetně výžít na potrubí DN do 400 mm	2 ks	16 621,43	33 242,86
004	899523	Obelonování potrubí z prostého betonu do C16/20 (B20)	5 m3	3 835,17	19 175,85
005	17581	Ošyp potrubí a objektů z nakupovaného materiálu	11 m3	844,6	9 290,60
		Součet za	8 - Potrubí		78 933,41
9 - Ostatní konstrukce a práce					
006	969257	Vybourání potrubí DN do 500 mm kanalizač	13,4 m	522,98	7 007,93
007	89980.1	Televizní prohlídky potrubí	1 KUS		1 500,00
		Součet za	9 - Ostatní konstrukce a práce		8 507,93
<b>Celkem</b>		<b>03 - SO 301 Kanalizace pod komunikací v km 0,103</b>			<b>91 926,46</b>
<b>Celkem</b>		<b>Etapa: 01 - vícepráce</b>			<b>261 484,06</b>

**ZMĚNA Č.4**

Etapa: 02 - méněpráce - 101.1. - Rekonstrukce silnice III/3748

1 - zemní práce					
014	131211	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽ TR 3 S ODVOZEM DO 1KM	-3 m3	191,9	-575,70
		Součet za	1 - zemní práce		-575,70
8 - potrubí					
035	87460	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM	-10 m	5 501,90	-55 019,00
036	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	-2 KUS	10 830,00	-21 060,00
037	89722	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	-2 KUS	17 199,00	-34 398,00
		Součet za	8 - potrubí		-110 477,00
<b>Celkem</b>		<b>Etapa: 02 - méněpráce - 101.1. - Rekonstrukce silnice III/3748</b>			<b>-111 052,70</b>

Etapa: 02 - vícepráce - 101.1. - Rekonstrukce silnice III/3748

9 - Nové položky					
002	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC, TL.20CM	3 m3	2 999,42	8 998,26
<b>Celkem</b>		<b>Etapa: 02 - vícepráce - 101.1. - Rekonstrukce silnice III/3748</b>			<b>8 998,26</b>

**ZMĚNA Č.5**

Etapa: 03 - méněpráce - OVN Ostatní a vedlejší náklady

02 - Vedlejší náklady					
001	005	zajištění přístupu a příjezdů k sousedním nemovitostem	-1 kpl	11 700,00	-11 700,00
		Součet za	02 - Vedlejší náklady		-11 700,00
<b>Celkem</b>		<b>Etapa: 03 - méněpráce - OVN Ostatní a vedlejší náklady</b>			<b>-11 700,00</b>

**ZMĚNA Č.6**

méněpráce - 101.1. - Rekonstrukce silnice III/3748

2 - základy					
023	21382	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSITĚ	-265 m2	36	-9 540,00
		Součet za	2 - základy		-9 540,00