

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19_058_210215
Stavba: Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim, úsek R1

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15. 2. 2021

Zadavatel:
Jihomoravský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Adolf Jebavý

IČ:
DIČ: 64313743

Zpracovatel:
Nela Kolková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0.00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	0.00	0.00
snížená	15.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			0.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	19_058_210215		
Stavba:	Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim, úsek R1		
Místo:		Datum:	15. 2. 2021
Zadavatel:	Jihomoravský kraj	Projektant:	Ing. Adolf Jebavý
Uchazeč:		Zpracovatel:	Nela Kolková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0.00	0.00
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	0.00	0.00
SO 001	Příprava staveniště	0.00	0.00
SO 101	Účelová komunikace	0.00	0.00
SO 701	Odpočívka	0.00	0.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim, úsek R1
Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Jihomoravský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Adolf Jebavý

Zpracovatel:
Nela Kolková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 2. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 64313743
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0.00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	0.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim, úsek R1
Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:		Datum:	15. 2. 2021
Zadavatel:	Jihomoravský kraj	Projektant:	Ing. Adolf Jebavý
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Nela Kolková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
5 - Komunikace pozemní	0.00
Ostatní - Ostatní	0.00
O01 - Ostatní	0.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0.00
VRN3 - Zařízení staveniště	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim, úsek R1
Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:15. 2. 2021

Zadavatel:Jihomoravský kraj

Projektant:Ing. Adolf Jebavý

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:Nela Kolková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0.00

DHSVPráce a dodávky HSV

0.00

D5Komunikace pozemní

0.00

11	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	40.000		0.00	
----	---	-----------	--	----	--------	--	------	--

VV40 "napojení lesních cest"40.000

12	K	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	9.500		0.00	
----	---	-----------	--	----	-------	--	------	--

VV9,5 "zpevněné křížení s lesní cestou v km 2,589"9.500

VVSoučet9.500

D OstatníOstatní

0.00

D O01Ostatní

0.00

1	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1.000		0.00	
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	--

P

Poznámka k položce:☐
Náklady na vyhotovení geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

2	K	001001002	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1.000		0.00	
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	--

P

Poznámka k položce:☐
Náklady na vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby a jeho předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

3	K	001001003	Nákaldy na zpracování plánu organizace výstavby	ks	1.000		0.00	
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	--

P

Poznámka k položce:☐
Náklady na vyhotovení plánu organizace výstavby a jeho předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Cena stanovena odhadem na základě ceníku projektanta.

4	K	001001004	Náklady na vytýčení stavby a stávajících inž. sítí	soubo r	1.000		0.00	
---	---	-----------	--	------------	-------	--	------	--

P

Poznámka k položce:☐
Náklady na vytýčení skutečné trasy inženýrských sítí procházejících stavenišťem nebo sítí dotčených stavbou i mimo území staveniště.

5	K	001001005	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	soubo r	1.000		0.00	
---	---	-----------	--	------------	-------	--	------	--

P

Poznámka k položce:☐
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem, provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.☐
Cena stanovena odhadem na základě výskytu inženýrských sítí a možných potřeb využití výstražných fólií, zábradlí nebo ochranné pásky.

6	K	001001006	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1.000		0.00	
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	--

P

Poznámka k položce:☐
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

7	K	001001007	Náklady na inženýrsko-egologický průzkum	soubo r	1.000		0.00	
---	---	-----------	--	------------	-------	--	------	--

P

Poznámka k položce:☐
Náklady na inženýrsko-geologický průzkum základových poměrů včetně předání dokumentace průzkumu objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

8	K	001001008	Náklady na dočasné dopravní značení	soubo r	1.000		0.00	
---	---	-----------	-------------------------------------	------------	-------	--	------	--

P

Poznámka k položce:☐
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projeánání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění, přemístování a údržba v průběhu stavby, včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

14	K	001001009	Náklady na výrobu pamětní desky 0,3 x 0,4 m s umístěním po dokončení stavby, včetně dopravy	ks	1.000		0.00	
----	---	-----------	---	----	-------	--	------	--

13	K	001001010	Náklady na výrobu velkoplošného reklamního panelu 5,1 x 2,4 m s umístěním po dobu realizace projektu, včetně dopravy	ks	1.000		0.00	
----	---	-----------	--	----	-------	--	------	--

15	K	001001011	Náklady na zajištění odborného archeologického dohledu nad zemními pracemi	soubo r	1.000		0.00	
----	---	-----------	--	------------	-------	--	------	--

16	K	001001012	Náklady na zastupování objednatele v případných řízeních a při zajištění vydání kolaudačního souhlasu	soubo r	1.000		0.00	
----	---	-----------	---	------------	-------	--	------	--

9	K	001001013	Náklady na realizační dokumentaci stavby komunikací	ks	1.000		0.00	
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	--

D VRNVedlejší rozpočtové náklady

0.00

D VRN3Zařízení staveniště

0.00

10	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	soubo r	1.000		0.00	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	--	------------	-------	--	------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P

Poznámka k položce:☐

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Cena stanovena jako 1 % z celkové ceny stavby.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim, úsek R1
Objekt:

SO 001 - Příprava staveniště

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Jihomoravský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Adolf Jebavý

Zpracovatel:
Nela Kolková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 2. 2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 64313743

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0.00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0.00	21.00%	0.00
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH			v CZK 0.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim, úsek R1
Objekt: SO 001 - Příprava staveniště

Místo:		Datum:	15. 2. 2021
Zadavatel:	Jihomoravský kraj	Projektant:	Ing. Adolf Jebavý
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Nela Kolková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00
998 - Přesun hmot	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim, úsek R1

Objekt:

SO 001 - Příprava staveniště

Místo:

Datum:

15. 2. 2021

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Projektant:

Ing. Adolf Jebavý

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Nela Kolková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem0.00

D HSVPráce a dodávky HSV0.00

D 1Zemní práce0.00

1	K	111201102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2	m2	6 631.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
2	K	111251224	Prořezávka listnatých porostů výběrem dřevin výšky do 5 m, s ponecháním nehroubí na místě, při hustotě porostu do 200 kusů	ar	24.400		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV		2440*0,5*2/100 "prořezání větví 0,5m pásu podél stezky"			24.400			
3	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	39.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
4	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	19.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
5	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	15.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
6	K	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
7	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	39.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
8	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	19.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
9	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	15.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
10	K	112201104	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm	kus	1.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
11	K	162301401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	39.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
12	K	162301402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	19.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
13	K	162301403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	15.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
14	K	162301404	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
15	K	162301411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	39.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
16	K	162301412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	19.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
17	K	162301413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	15.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
18	K	162301414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	1.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
19	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	39.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
20	K	162301422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	19.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
21	K	162301423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	15.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
22	K	162301424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	1.000		0.00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	6 631.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
D		998	Přesun hmot				0.00	
24	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0.004		0.00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim, úsek R1
Objekt:

SO 101 - Účelová komunikace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Jihomoravský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Adolf Jebavý

Zpracovatel:
Nela Kolková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 2. 2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 64313743

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0.00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	0.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim, úsek R1
Objekt: SO 101 - Účelová komunikace

Místo:		Datum:	15. 2. 2021
Zadavatel:	Jihomoravský kraj	Projektant:	Ing. Adolf Jebavý
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Nela Kolková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00
2 - Zakládání	0.00
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin - podmíněná	0.00
4 - Vodorovné konstrukce	0.00
5 - Komunikace pozemní	0.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0.00
997 - Přesun sutě	0.00
998 - Přesun hmot	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim, úsek R1

Objekt:

SO 101 - Účelová komunikace

Místo:

Datum: 15. 2. 2021

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Projektant:

Ing. Adolf Jebavý

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Nela Kolková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem0.00

D HSVPráce a dodávky HSV0.00

D 1Zemní práce0.00

1	K	113107237	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	395.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			395 "odstranění panelového krytu u ČOV"	395.000				
2	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	18.225		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			2,25*8,1 "vyspravení kce krajnice silnice na ZÚ"	18.225				
3	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	24.300		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			3*8,1 "vyspravení kce krajnice silnice na ZÚ"	24.300				
4	K	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	42.525		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			8,1*(2,75+2,5) "vyspravení kce krajnice silnice na ZÚ"	42.525				
5	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	85.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			85 "odstranění asfaltového krytu u ČOV"	85.000				
6	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	147.300		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV ornice			982*0,15 "dle závazného stanoviska k vynětí půdy ze zPF"	147.300				
7	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	1 774.760		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			1922,06 "dle bilance zemn. prací"	1 922.060				
VV odkop			Součet	1 922.060				
VV			odkop-ornice	1 774.760				
8	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	294.600		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			ornice*2 "ornice tam a zpět"	294.600				
VV			Součet	294.600				
9	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 774.760		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV odvoz			odkop -ornice	1 774.760				
10	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	294.600		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			ornice*2 "ornice tam a zpět"	294.600				
11	K	171101111	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní	m3	1 084.680		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			1224,03 "dle bilance zemn. prací"	1 224.030				
VV			Mezisoučet	1 224.030				
VV			1224,03-929*0,15 "násyp -rozprostřená ornice mimo les"	1 084.680				
12	M	583312000	šterkopísek netříděný zásypový	t	2 083.128		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			1084,68*1,67*1,15	2 083.128				
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 774.760		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			odvoz	1 774.760				
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	3 194.568		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			odvoz*1,8	3 194.568				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15		K	181451133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	929.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
16		M	00572410	osivo směs travní parková	kg	13.935		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV				929*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		13.935			
17		K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	12 674.086		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV				350*3,4+1184,54*4,9+95,5*3,4+1174,6*3,9+158*4,9 "dle staničení v C.3 Koord. sit."		12 674.086			
18		K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	927.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
19		K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	1 854.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
20		K	182301132	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	982.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV				929+53		982.000			
21		K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	929.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
22		K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	929.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
D		2	Zakládání					0.00	
D		21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin - podmíněně					0.00	
23		K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 782.977		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV				345*3,4*0,3 "výměna v km 0,000-0,345"		351.900			
VV				1024,63*3,9*0,3+158*4,9*0,3 "výměna v km 1,780-2,962"		1 431.077			
VV			výměna	Součet		1 782.977			
24		K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 782.977		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV				výměna		1 782.977			
25		K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 782.977		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV				výměna		1 782.977			
26		K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	3 209.359		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV				výměna*1,8		3 209.359			
27		K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	5 943.257		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV				345*3,4 "výměna v km 0,000-0,350"		1 173.000			
VV				1024,63*3,9+158*4,9 "výměna v km 1,780-2,962"		4 770.257			
VV				Součet		5 943.257			
28		K	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozproštěním, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	5 943.257		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV				345*3,4 "výměna v km 0,000-0,350"		1 173.000			
VV				1024,63*3,9+158*4,9 "výměna v km 1,780-2,962"		4 770.257			
VV				Součet		5 943.257			
29		M	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	3 424.207		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV				výměna*1,15*1,67		3 424.207			
D		4	Vodorovné konstrukce					0.00	
33		K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	140.500		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV				6*4,5 "lože v místě křížení Mnišího potoka"		27.000			
VV				113,5 "lože pro dlažbu v místech brodů"		113.500			
VV				Součet		140.500			
34		K	461211711	Patka z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu zděná na sucho bez výplně spár	m3	14.200		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV				1*0,5*(7,9+20,5) "stabilizace svahu potoka"		14.200			
35		K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez prošterkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	28.400		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV				1*(20,5+7,9) "stabilizace svahu potoka"		28.400			
76		K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	6.750		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV				6*4,5*0,25 "kamenný brod v místě křížení Mnišího potoka"		6.750			
36		K	464511111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu	m3	23.998		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV				20,5*1,3*0,15 "stabilizace svahu potoka"		3.998			
VV				20 "rezerva - odhadované množství stabilizace svahů potoka dle požadavků správce vodního toku"		20.000			
VV				Součet		23.998			
77		K	465511427	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 400 mm	m2	4.800		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV				6*0,4*2 "šlapáky pro překonání Mnišího potoka"		4.800			
D		5	Komunikace pozemní					0.00	

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	18.225		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			2,25*8,1 "vyspravení kce krajnice silnice na ZÚ"		18.225			
40	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	10 242.556		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			350*2,8+1184,54*3,9+95,5*2,8+1174,6*3,25+158*4,25 "dle staničení v C.3 Koord. sit."		10 356.056			
VV			-113,5 "plocha odvodňovacích brodů"		-113.500			
VV			Součet		10 242.556			
41	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	8 761.236		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			350*2,3+1184,54*3,4+95,5*2,3+1174,6*2,75+158*3,75 "dle staničení v C.3 Koord. sit."		8 874.736			
VV			-113,5 "plocha odvodňovacích brodů"		-113.500			
VV			Součet		8 761.236			
42	K	565165112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	20.250		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			2,5*8,1 "vyspravení kce krajnice silnice na ZÚ"		20.250			
43	K	565231112	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	18.225		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			2,25*8,1 "vyspravení kce krajnice silnice na ZÚ"		18.225			
44	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	2 152.590		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			2*(350*0,25+1184,54*0,5+95,5*0,25+1174,6*0,25+158*0,5) "dle staničení v C.3 Koord. sit."		2 152.590			
45	M	58344155	štěrkodrt' frakce 0/22	t	4 134.049		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			2152,590*1,15*1,67		4 134.049			
46	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	18.225		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			18,225		18.225			
47	K	573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	42.525		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			20,25+22,275		42.525			
48	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	24.300		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			3*8,1 "vyspravení kce krajnice silnice na ZÚ"		24.300			
49	K	577155111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 60 mm	m2	7 267.620		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			350*2+1184,54*3+95,5*2+1174,6*2,5 "dle staničení v C.3 Koord. sit."		7 381.120			
VV			-113,5 "plocha odvodňovacích brodů"		-113.500			
VV			Součet		7 267.620			
50	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	22.275		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			2,75*8,1 "vyspravení kce krajnice silnice na ZÚ"		22.275			
51	K	577155121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky přes 3 m tl. 60 mm	m2	553.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			158*3,5		553.000			
52	K	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	104.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			43 "zřízení brodu v km 1,535"		43.000			
VV			12,5*3 "zřízení brodu v km 1,806"		37.500			
VV			23,5 "zpevněné křížení s lesní cestou v km 2,589"		23.500			
VV			Součet		104.000			
53	K	599632111	Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením	m2	113.500		0.00	CS ÚRS 2019 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0.00	
56	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	13.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
57	M	40445538	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám D 500mm	kus	8.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
58	M	40445531	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x300mm	kus	5.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
59	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	5.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
60	M	404452250	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	5.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
61	M	404452400	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	5.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
62	M	404452530	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	5.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
63	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	24.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			8+4 "nájezdový obrubník na vjezdech"		12.000			
VV			6*2 "nájezdový obrubník v místech brodů"		12.000			
VV			Součet		24.000			
64	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	24.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
65	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0.840		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			24*0,35*0,1		0.840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				0.00	
69	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	292.732		0.00	CS ÚRS 2019 01
70	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 390.980		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			292,732*15		4 390.980			
71	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	292.732		0.00	CS ÚRS 2019 01
72	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	248.850		0.00	CS ÚRS 2019 01
73	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	38.597		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			2,381+9,356+26,86		38.597			
74	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	2.285		0.00	CS ÚRS 2019 01
D 998			Přesun hmot				0.00	
75	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	17 377.602		0.00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim, úsek R1
Objekt:

SO 701 - Odpočívka

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Jihomoravský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Adolf Jebavý

Zpracovatel:
Nela Kolková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 2. 2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ: 64313743

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0.00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH			v CZK 0.00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim, úsek R1
Objekt: SO 701 - Odpočívka

Místo:		Datum:	15. 2. 2021
Zadavatel:	Jihomoravský kraj	Projektant:	Ing. Adolf Jebavý
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Nela Kolková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00
2 - Zakládání	0.00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0.00
5 - Komunikace pozemní	0.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0.00
998 - Přesun hmot	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Brno-Jinačovice-Kuřim, úsek R1

Objekt:

SO 701 - Odpočívka

Místo:

Datum:

15. 2. 2021

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Projektant:

Ing. Adolf Jebavý

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Nela Kolková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0.00	
D HSV Práce a dodávky HSV							0.00	
D 1 Zemní práce							0.00	
1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	6.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			40*0,15		6.000			
2	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2.149		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			0,4*0,4*0,8*3 "patky stojanu na kola"		0.384			
VV			0,5*0,5*0,5 "patka koše"		0.125			
VV			4*2*0,5*0,5*0,5 "patka lavičky"		1.000			
VV			2*0,8*0,8*0,5 "patka stolu"		0.640			
VV odkop			Součet		2.149			
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	2.149		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			odkop		2.149			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2.149		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			odkop		2.149			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2.149		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			odkop		2.149			
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	3.868		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			odkop*1,8		3.868			
7	K	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	40.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
D 2 Zakládání							0.00	
8	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2.149		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			0,4*0,4*0,8*3 "patky stojanu na kola"		0.384			
VV			0,5*0,5*0,5 "patka koše"		0.125			
VV			4*2*0,5*0,5*0,5 "patka lavičky"		1.000			
VV			2*0,8*0,8*0,5 "patka stolu"		0.640			
VV			Součet		2.149			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							0.00	
9	K	348181121	Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m trvalé bez výplně výroba	m	5.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			5 "využití jako závěsný stojan na kola za sedlo pro 8 kol"		5.000			
10	K	348181122	Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m trvalé bez výplně montáž	m	5.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
VV			5 "využití jako závěsný stojan na kola za sedlo pro 8 kol"		5.000			
D 5 Komunikace pozemní							0.00	
11	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	40.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0.00	
12	K	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	1.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
13	M	749001.R	venkovní stůl dl. 1460 mm, š. 980 mm, v. 1260 mm, konstrukce ocelová s dřevěnými lamely z akátu	kus	1.000		0.00	
14	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
15	M	7491012.R1	koš odpadkový, kovová konstrukce obložena latěmi ze dřeva akátz bez víka (kotvený), výška 103 cm, průměr, 38 cm, objem 50 l	kus	1.000		0.00	
16	K	936124112	Montáž lavicky parkové stabilní se zabetonováním noh	kus	2.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
17	M	7491010.R1	lavička s opěradlem (ukotvená), 212 x 52 x 132 cm, konstrukce - ocel žárový zinek, sedák - akát	kus	2.000		0.00	
D 998 Přesun hmot							0.00	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	17.200		0.00	CS ÚRS 2019 01