


ZTI – VODOVOD (1. NP)



LEGENDA: ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

U	- UMÝVADLO KERAMICKÉ, Š. 500 mm, SIFON	1 KS
Un	- UMÝVADLO NEREZOVÉ, Š. 500 mm, SIFON	1 KS
	- VYPOUSTIČEÍ NEZAMRZNÉ VENTILY (PŘED ZIMOU NUTNO ODVODNIT !)	
H25D	- HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ S VYSTROJENÍM, HADICE DL. 25 m	1 KS
BUs	- UMÝVADLOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, STOJÁNKOVÁ	1 KS
BUn	- UMÝVADLOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, NASTĚNNÁ	1 KS

SOUČÁSTI DODÁVKY BUDOU POTŘEBNÉ PŘIPOJOVACÍ ARMATURY – KULOVÉ KOHOUTY, KULOVÉ KOHOUTY S VYPOUŠTĚNÍM, ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY, VYVAŽOVACÍ VENTILY, ROHOVÉ VENTILY S PŘIPOJOVACÍMI HADIČKAMI APOD.

POZNÁMKY:



- STUŽENIE NP VE STAVAJÍCIM DVORNOM OBJEKTE S NACHÁZÍ STAVAJÍCÍ ROZVOJ STUDENE A TEPLÉ VODY DO DLNÝ.
- NOVĚ JE ZDE NÁVRZEN ZELÝ NOVÝ ROZVOJ STUDENE VODY K POŽÁRNÝM HROZBÁM.
- VE STAVAJÍCIM OBJEKTE SKOLY JE V 1. NP NÁVRZEN ZELÝ NOVÝ ROZVOJ STUDENE A TEPLÉ VODY K NOVÝM UNYVADLÝM V TERAPEUTICKÉM PROSTORU A NA SKOLNÍM DVORE.
- POKRYTÍ PRÍBUDÍ STUDENE A TEPLÉ VODY K NOVÝM ZARIŽOVÁŤM. PREDMETOM BUDE NÁPOJENO NA ZELÁ NOVÉ LEŽATE ROZVOJ STUDENE A TEPLÉ VODY (NOVĚ TRÁS VEDENÝ POD STROPEM V POHLĎU A V PODLAŽE MÍSTY BUDU ZASEKANÝ DO ZDVA).
- V 1. NP BUDE NÁPOJENÝ VODOU A TEPLÉ VODOU BUDU NÁPOJENÝ V 1. NP NA NOVÉ SVISLÉ STUPÁČKI A STAVAJÍCÍ LEŽATE VODOVODNÝM POTRUBÍ.

LEGENDA:

 Rozvody studené vody – polypropylen. tr. D 20x2,8, 25x3,5 mm
 Rozvody teplé vody – polypropylen. tr. D 20x2,8, 25x3,5 mm

0.00 = ÚROVEŇ PODLAHY 1. NP

ΚΟΤΟΝΑΝΟ Υ ΜΜ Ε

 AC – projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515 244139 				
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
Ina. A. Čeleda	Ina. R. Jarošová	2568/92	Firmo:	A4
MODERNIZACE BUDOV PRO ŽÁKY SE ZRAKOVÝMI POSTÍŽENÍMI				
Znojmo, Horní Česká 15, parc. č. 308/1, 308/2			Datum:	XII/2018
Investor: Mateřská, základní a praktická škola Znojmo			Měřítko:	Č. výkresu:
Obvost: ZN – VOVOŠV (1. NP)			1 : 50	01