


## POHLED ZADNÍ



LEGENDA:

- Střešní krytina nad sedlovými valbovými střechami stávajícího objektu školy – stávající keramická plěná střešní taška typu Bobrovka – barevný odstín: červená, stávající střešní pultové vikýře se stávající plechovou krytinou z ocelového pozinkovaného plechu – barevný odstín: přírodní.

– Střešní krytina nad plochou zatravněnou střešou dvorního objektu s novou přístavbou a nástavbou – se střešní hydroizolační vrstvou z PVC folie ( typ. vzor např. Dekplan 77 ap. ).

–Střešní krytina nad pultovými střechami krytých přístřešků, včetně krytého přístřešku nad venkovním schodištěm, je navržena z plechové střešní krytiny z ocelového pozinkovaného plechu – barevný odstín: přírodní.

- Fasáda dvorní – stávající objekt školy – stávající vnější vápenná štuková omítka – barevný odstín: lomená bílá a světlé šeda,  
- stávající dvorní objekt a nově navržená nástavba – zateplení termopancířem z desek z pěnového polystyrenu + tenkovrstvá armovaná štěrková omítka + fasádní nátěr – barevný odstín: lomená bílá (d stávající barevnosti ).

– Dřevěné prvky – nosné konstrukce dvorních krytých přístřešků a venkovního krytého schodiště se zábradlím – opatřeny krycími nátery – barevný odstín: medově hnědá.



– Truhlářské výrobky – stávající objekt školy – stávající okna, dveře – dřevěné – barevný odstín: tmavě hnědá + slonová kost, nová okna, dveře – dřevěné, z dřevěných profilů – barevný odstín: tmavě hnědá + bílá,  
– stávající dvorní objekt – nová okna, dveře – dřevěné, z dřevěných profilů – barevný odstín: tmavě hnědá + bílá,  
– nové střešní světlíky s plochým zasklením ( typ. vzor Velux ap. ).

-Zámečnické výrobky - nosné ocelové sloupky přístavby a nástavby dvorního objektu, zábradlí kolem vstupních schodů - opatřeny krycími nátěry - barevný odstín: tmavě hnědá.

— Klempířské výrobky — nové podokapní žlaby, svislé odpadní svody a oplechování — z ocelového pozinkovaného plechu.

0,00 = ÚROVEŇ PODLAHY 1. NP

KŮTOVÁNO V MM !

 AC - projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515 244139 				
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:	Projekt
Ing. A. Čeleda	Ing. R. Jarošová	2568/92	Místo:	Znojmo
<b>MODERNIZACE BUDOV PRO ŽÁKY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM</b>			Formát:	A4
Znojmo, Horní Česká 15, parc. č. 308/1, 308/2			Datum:	XII/2018
Investor: Mateřská, základní a praktická škola Znojmo			Měřítko:	Č. výkresu:
Obsah: <b>POHLED ZADÁNÍ</b>			1 : 100	11