


PLOCHA ŠKOLNÍHO DVORA  
– BAREVNÉ ŘEŠENÍ



**POZNÁMKY:**

- Stávající prostor školního dvora bude nově celoplošně opatřen elastickým sportovním umělým povrchem ( elastické zajišťuje absorpci nárazů ). Jedná se o dvouvrstevní neodpružující polyuretanový povrch v rovnou portání materiálu, ve složení ze spodní černé a vrchní barevné vrstvy gumového granulátu a polyuretanového pojiva, o celkové tloušťce 15 mm.
- Barevné řešení plochy školního dvora je navrženo v základním provedení ve dvou odstínech modré barvy. Rámce a schůňky na školním hřišti a dle stupňů chodníků a vstupních chodníků pod budou v různobarevném provedení ( viz poddorys ).
- Stávající červený umělý povrch v centrální části dvora bude odstraněn.
- Kolem jednotlivých objektů budou zrušeny stávající ploty okrasné výsadby, v doorního objektu budou zrušeny dvoje stávající nefunkční vstupní schody. V těchto místech bude doplněna betonová podkladní vrstva školního dvora na vybudování betonových základových polek pod ocelovými a dřevěnými sloupy a základových pilot pod novými vstupními schody bude rovněž v těchto místech doplněna betonová podkladní vrstva školního dvora.
- Polyuretanový povrch bude přetřen i přes stávající odvodňovací systém ( Acq-drain ) v podě školního dvora. Polyuretanové vrstvy nad kanálky bude prováděna po vzdálenostech 300 mm, šířka podélných otvorů bude 20 mm.

5,00 = DVOUR POKLADY 1. NP					KÓTOVANO V MM I	
Projekční	Vypracoval	Č. revizí	Stupeň PD	Projekt		
Jana A. Čelová	Jana B. Jiráková	2568/22	Město	Znojmo		
MODERNIZACE BUDOV PRO ŽÁKY SE ZDRAVOTNÍ POSTÍŽENÍMI					Formát:	
Znojmo, Horní Česká 15, parc. č. 308/1, 308/2					Datum:	
Investor: Město Znojmo, základní a praktická škola Znojmo					Č. výřezu:	
Číslo: PLOCHA ŠKOLNÍHO DVORA – BAREVNÉ ŘEŠENÍ					1 : 50	
					0,30	