

LINK PROJEKT s.r.o.
Makovského náměstí 2
616 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

MÍSTO/DATUM

PM015234/2014-203/Fi

Ing. Lenka Fikarová

Brno/ 30. 5. 2014

+420 541 637 292

fikarova@pmo.cz

II/365 Letovice, most ev.č. 365 – 013

(k.ú. Letovice; ORP Boskovice; kraj Jihomoravský; ČHP 4-15-02)

Charakteristika akce:

Předložená DSP řeší rekonstrukci stávajícího mostu na silnici II/365 přes VVT Křetínka v k.ú. Letovice. PD zpracovala firma Link Projekt Brno, investorem je Jihomoravský kraj.

Rekonstrukce spočívá ve výměně mostního svršku, sanaci NK a spodní stavby, NK mostu nebude výškově ani šířkově upravována, volná šířka bude zachována, stejně jako rezerva nad Q100 – min.0,690m. Most: jednopolový, šikmý, NK tvořena nosníky KA-67, založení plošné, volná šířka 12,5m; délka mostu 31,10 m, délka přemostění 16,48 m.

Zpevnění za křídly a podél křidel opěr bude provedeno z kamene do betonu lemovaných betonovou obrubou tl. 100 mm. Celková tloušťka zpevnění bude 350 mm tzn. 250 mm kámen, 100 mm beton. Zpevnění svahu pod mostem bude vytvořeno kamennou rovnatinou s vyrovnáním horního povrchu. Hranice úprav kolem křidel pod mostem je dána půdorysným průmětem vnějšího obrysu říms zvětšeným o 0,5 m. Odvodnění mostu příčným spádem vozovky a podélným spádem mostu, uliční vpustí a odvodňovacím žlabem a skluzem do řeky u opěry 2.

Lokalita se nachází v záplavového území VVT Křetínka, jehož přímým správcem je Povodí Moravy, s.p.,závod Dyje, provoz Blansko, v daném místě se jedná o upravený VT – úprava Letovice (Královec) – HM 215242.

Souřadnice mostu: x = 596 958,720, y = 1 121 126,533 – bylo ověřeno.

I. Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu se zájmy hájenými Plánem oblasti povodí Dyje. Uvedený záměr je tedy možný.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek správce vodního toku.

Upozorňujeme:

1. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění

těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů.

2. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.
3. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů.

II. Vyjádření správce VVT Křetinka

Jako správce vodního toku (Povodí Moravy,s.p., závod Dyje, provoz Blansko) souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Úprava koryta pod mostem v rámci konstrukce mostu musí plynule navazovat na úsek nad i pod mostem.
2. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
3. Pro provádění stavby bude zpracován přiměřený havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel a termíny provádění.
4. Případný zásah do břehového porostu je nutno projednat dle zákona č.114 Sb., odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem toku.
5. Přímému správci toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Blansko (Poříčí 7, 678 01 Blansko, tel. 516414961, Ing. Boucník, provozblansko@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu min. týden oznámeno zahájení a ukončení prací, termíny kontrolních dnů a závěrečné kontrolní prohlídky.
6. Po ukončení stavebních prací musí být odklizen veškerý přebytečný materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen v dané lokalitě, dotčené pozemky uklizeny, upraveny do původního stavu.
7. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že navržený záměr bude realizován na pozemcích státu, kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. , pro vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku Povodí Moravy,s.p. závodu Dyje (Náměstí n/Oslavou, Husova 760, tel. 541637111, fax 541211404 - Mgr.Vít).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.



Ing. Pavel Bıza
vedoucí útvaru správy povodí

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70830013

Na vědomí: provoz Blansko + ZD – Mgr. Vít