


Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	<div></div>	
Ing. Michal Valenta	Ing. Jana Fišarová		
Místo stavby:	Stavební úřad:		
Vyškov	Vyškov		
Stavebník:	Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, IČO: 708 43 082, Sídliště Osvobození 681/55, Dědice, 682 01 Vyškov	Formát:	
		Datum:	04/2021
		Stupeň dokumentace:	DPS
Název akce:	Oprava sociálního zázemí v ZŠ, Sídliště Osvobození 55, Vyškov	Část:	Číslo paré:
		D.1.1.1a	
Obsah:	Technická zpráva - Dodatek č. 1		

a) tento dodatek řeší následující úpravy projektové dokumentace

- 1) Při realizaci betonových mazanin pod dlažbami bude namísto rychleschnoucích betonů užito standardních betonových směsí (beton C12/15).
- 2) Samonivelační potěr tl. 8 mm bude taktéž standardní, nikoliv rychleschnoucí.
- 3) Penetrace a hydroizolační stěrka bude pouze pod keramickou dlažbou, nikoliv i pod keramickým obkladem (vyjma sprchového koutu). Těsnící pás bude pouze na styku podlah se stěnami (tj. vodorovně), nikoliv mezi stěnami navzájem (tj. svisle), opět vyjma sprchového koutu.
- 4) V rámci truhlářských výrobků budou dodána pouze dveřní křídla do nové WC kabiny (m.č. 180b), která budou nově šířky 800 mm. Ostatní dveřní křídla budou ponechána stávající.
- 5) V 1NP budou zrušeny všechny podlahové vpusti.
- 6) Všechna umyvadla budou bez předstěnových modulů, tj. budou kotvena přímo na stěnu.

V Brně, duben 2021

Ing. Jana Fišarová