

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK**Objekt:** ONVN ONVN**Rozpočet:** Ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: ONVN ONVN
Rozpočet: Ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
2	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
3	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách 1=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
4	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách 1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného geometrického plánu	KPL	1,000		
5	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: ONVN ONVN
Rozpočet: Ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách				
			l=1,000 [A]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech				
			- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK**Objekt:** ONVN ONVN**Rozpočet:** Vedlejší náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: ONVN ONVN
Rozpočet: Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	00001	R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
2	00002	R	Vytyčení obvodu prostoru staveniště 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
3	00003	R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
4	00004	R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
5	00005	R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
6	00006	R	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
7	00008	R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 1=1,000 [A]	KPL	1,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: ONVN ONVN
Rozpočet: Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	00014	R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
9	00015	R	Bezpečnostní opatření 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
10	00016	R	Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
11	00018	R	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK**Objekt:** SO 101 Silnice III/03834**Rozpočet:** SO 101 Silnice III/03834**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	SÚS JmK	III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt:	SO 101	Silnice III/03834
Rozpočet:	SO 101	Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení, pol.č. 113475, 123834, 132834 "113475" 246*0,10*1,90=46,740 [A] "123834" 3905,68*2,00=7 811,360 [B] "132834" 78,323*2,00=156,646 [C] A+B+C=8 014,746 [D] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	8 014,746		
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU stavební sutě, pol.č. 113154, 966134, 966345, 966357 "113154" 104,40*2,30=240,120 [A] "966134" 4,75*2,60=12,350 [B] "966345" 10*0,3*0,3*2,30=2,070 [C] "966357" (2*12,5+10)*0,5*0,5*2,30=20,125 [D] A+B+C+D=274,665 [E] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	274,665		
0	Všeobecné konstrukce a práce						



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11313		<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM</p> <p>frézování (vybourání) živičné vrstvy konstrukce vozovky tl. 0,1m, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě</p> <p>stávající povrch vozovky 3312*0,10=331,200 [A]</p> <p>odpočet betonové části -1044*0,10= - 104,400 [B]</p> <p>A+B=226,800 [C]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	226,800		
2	113154		<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 5KM</p> <p>provizorní povrch dešťové kanalizace tl. 100 mm zaměřeno na stavbě</p> <p>580,00*1,80=1 044,000 [A] A*0,10=104,400 [B]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	104,400		
3	113475		<p>ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 8KM</p> <p>Odstranění dlažebních kostek tl. 10 cm na začátku úseku včetně lože z kameniva tl. 10 cm Lože ke kostkám včetně výplně spár tl. 0,10 m/m2 - odvoz a uložení na skládku - viz pol.č. 014102.a</p>	M3	49,200		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zbývajícím materiálem - kostky se odvezou a uloží na skládku SÚS bez poplatku za skládkování Zaměřeno na stavbě 246*0,20=49,200 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
4	123834		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 5KM prohloubení pro podklady vozovky včetně odstranění původního zpevnění dle výkazu kubatur 2992=2 992,000 [A] sanace podloží výměnou tl. 0,3 m pod asfaltovou komunikací a zastávkami (3415+117+1166*0,6)*0,3=1 269,480 [B] odpočet objemu odstraněných konstrukcí -246*0,1-1044*0,1-2268*0,1=- 355,800 [C] A+B+C=3 905,680 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek	M3	3 905,680		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
5	132834		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM zaměřeno na stavbě	M3	78,323		
			propustek DN300 1,33*10*0,50=6,650 [A]				
			propustek 2*DN500 13*2,00*0,40=10,400 [B]				
			vpustě a dešťové přípojky 2*1,15+2,50*0,80*1,00=4,300 [C]				
			kabelové chráničky (4,00+6,50)*0,75*0,30=2,363 [D]				
			přípojky odvodňovacích žlabů 24,00*0,65*0,50=7,800 [E]				
			vozovkové rošty a přípojky roštů (9,00+5,50)*1,20*0,75+(2,00+20,00)*0,80*0,60=23,610 [F]				
			přípojky domovních svodů 29,00*0,80*1,00=23,200 [G]				
			A+B+C+D+E+F+G=78,323 [H]				



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
6	17120	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ k pol.č. 123834, 132834 "123834" 3905,68=3 905,680 [A] "132834" 78,323=78,323 [B] A+B=3 984,003 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru	M3	3 984,003		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
7	17481		<p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>zpětný obsyp rýhy, materiál nakupovaný šterkopísek fr.0/16 mm zaměřeno na stavbě</p> <p>zásyp vpustí a přípojek vpustí do úrovně zemní plně 5-2*0,7-2,5*0,02=3,550 [A]</p> <p>přípojky odvodňovacích žlabů do úrovně zemní plně 8-24*0,02=7,520 [B]</p> <p>obsyp vozovkových roštů a přípojek 24-(8,1+4,8)*0,75*0,85=15,776 [C]</p> <p>přípojka domovních svodů 24-29*0,04=22,840 [D]</p> <p>A+B+C+D=49,686 [E]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění	M3	49,686		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
8	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I zaměřeno na stavbě paraplán 4231=4 231,000 [A] asfaltová vozovka 3415=3 415,000 [B] sjezdy na MK 254=254,000 [C] betonová vozovka 117=117,000 [D] rozšíření pod obrubami 1166*0,6=699,600 [E] A+B+C+D+E=8 716,600 [F] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	8 716,600		
1			Zemní práce				
2			Základy				
1	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 269,480		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sanační a drenážní vrstva z kameniva 32/63 tl. 300 mm zaměřeno na stavbě 4231,60*0,3=1 269,480 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
2	21461C		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 300G/M2 pod sanační a drenážní vrstvou (300 g/m2) zaměřeno na stavbě 3415+117+1166*0,6=4 231,600 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	4 231,600		
3	21461E		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 500G/M2 pod vozovkou autobusových zastávek (500g/m2) zaměřeno na stavbě 117+45*0,5=139,500 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	139,500		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
1	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 C20/25n - XF3, spárováno maltou MC 25 - XF4 zaměřeno na stavbě vtok 3*0,15=0,450 [A] výtok 5*0,15=0,750 [B] A+B=1,200 [C] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabíraující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,	M3	1,200		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba z lomového kamene tl. 200 mm zaměřeno na stavbě vydláždění vtoku propustku v km 0,026 3*0,2=0,600 [A] vydláždění výtoku propustku 5*0,2=1,000 [B] A+B=1,600 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	1,600		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
1	56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. 150MM cementová stabilizace SC C8/10 (KSC I) zaměřeno na stavbě autobusové zastávky 117=117,000 [A] rozšíření pod kasselskými obubami 45*0,50=22,500 [B] A+B=139,500 [C] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	M2	139,500		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK

Objekt: SO 101 Silnice III/03834

Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<div>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div> <div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- úpravu napojení, ukončení</div> <div>- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže</div> <div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div> <div>- nezahrnuje úpravu povrchu krytu</div>				
2	56333		<div>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM</div> <div>podkladní vrstva konstrukce vozovky fr. 0/63 mm</div> <div>zaměřeno na stavbě</div> <div>3415+254=3 669,000 [A]</div> <div>rozšíření pod obrubami</div> <div>1166*0,6=699,600 [B]</div> <div>A+B=4 368,600 [C]</div> <div>Technická specifikace: <div>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</div><div>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div><div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div><div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div></div>	M2	4 368,600		
3	56334		<div>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 200MM</div> <div>vrchní vrstva konstrukce vozovky fr. 0/32 mm</div> <div>zaměřeno na stavbě</div> <div>3415+254=3 669,000 [A]</div> <div>rozšíření pod obrubami</div> <div>1166*0,45=524,700 [B]</div> <div>A+B=4 193,700 [C]</div> <div>Technická specifikace: <div>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</div><div>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</div><div>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</div><div>- nezahrnuje postřiky, nátěry</div></div>	M2	4 193,700		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 250MM konstrukce autobusových zastávek, štěrkokdrť fr. 0/63 mm zaměřeno na stavbě autobusové zastávky 117=117,000 [A] rozšíření pod kasselskými obubami 45*0,80=36,000 [B] A+B=153,000 [C] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	153,000		
5	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 pod ložnou vrstvu ACL 16+ zaměřeno na stavbě 3669=3 669,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	3 669,000		
6	572213	2	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 pod ohrusnou vrstvu ACO 11+ zaměřeno na stavbě 3669=3 669,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	3 669,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM ACO 11+, tl. 40 mm zaměřeno na stavbě vozovka průtahu a sjezdů na MK 3415+254=3 669,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3 669,000		
8	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM ACL 16+, tl. 60 mm zaměřeno na stavbě vozovka průtahu a sjezdů na MK 3415+254=3 669,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3 669,000		
9	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 90MM ACP 22+, tl.90 mm zaměřeno na stavbě vozovka průtahu a sjezdů na MK 3415+254=3 669,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě	M2	3 669,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
10	581343		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 200MM autobusové zastávky včetně výztuže desek z kari sítě oka 150/150, průměr 8 mm včetně dilatací po 5 m zaměřeno na stavbě 117=117,000 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none">- dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství- očištění podkladu- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách- nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	117,000		
11	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM k pol.č. 919111 zaměřeno na stavbě 6+7+5+5+4,5+6=33,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- dodávku předepsaného materiálu- vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	33,500		
5	Komunikace						



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí					
1	81634		<p>CHRÁNIČKY Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM</p> <p>žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátového vedení 100*23*19 cm včetně betonového poklopu kabelového žlabu 50*23*4cm zaměřeno na stavbě</p> <p>4+6,50=10,500 [A]</p> <p>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M	10,500		
2	87433		<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 150MM</p> <p>plastové třívrstvé oboustranně hladké trouby SN 12 DN 150, kanalizační přípojky vpustí a přípojky odvodňovacích žlabů do odboček zaměřeno na stavbě</p> <p>kanalizační přípojky vpustí včetně nutných tvarovek</p> <p>1,50+1,00=2,500 [A]</p> <p>přípojky odvodňovacích žlabů do odboček včetně nutných tvarovek</p> <p>24=24,000 [B]</p> <p>A+B=26,500 [C]</p> <p>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon</p>	M	26,500		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</p>				
3	87434		<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 200MM</p> <p>plastové třívrstvé oboustranně hladké trouby SN 12 DN 200, přípojka pro domovní svody zaměřeno na stavbě</p> <p>29=29,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon</p> <p>zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</p>	M	29,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	87445		<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 300MM</p> <p>plastové třívrstvé oboustranně hladké trouby SN 12, DN300, přípojky vozovkových roštů zaměřeno na stavbě 2+20=22,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</p>	M	22,000		
5	87633		<p>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM</p> <p>korugovaná ohebná trubka (chránička) DN 125 mm, materiál HDPE/LDPE rezervní chránička v souběhu s kabelovým betonovým žlabem zaměřeno na stavbě 4+6,50=10,500 [A]</p> <p>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</p>	M	10,500		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček <ul style="list-style-type: none">- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
6	89413		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN 200MM revizní šachta na konci přípojky pro domovní svody, včetně litinového poklopu s rámem (viz technická specifikace položky) zaměřeno na stavbě l=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,- očištění a ošetření úložných ploch,- zednické výpomoc pro montáž dílců,- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku- předepsané podkladní konstrukce	KUS	1,000		
7	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ dešťové vpusti, včetně podkladních konstrukcí a obetonování, litinové mříže, rámu a kalového koše zaměřeno na stavbě	KUS	2,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
8	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ ocelová mříž s rámem na lapač splavenin 1300/800 ke vtokové jímce (k pol. č. 9182C) zaměřeno na stavbě 1=1,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS	1,000		
9	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ stávající splašková a dešťová kanalizace zaměřeno na stavbě 28=28,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	28,000		
10	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ stávající šoupata a hydranty ve vozovce zaměřeno na stavbě 8=8,000 [A] Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	8,000		
11	899523		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 chráničky zaměřeno na stavbě	M3	1,575		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(4+6,50)*0,15=1,575 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				
12	89952A		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU C20/25 k pol č. 9183A2 a 9183C2 zaměřeno na stavbě DN 300 10,00*0,20=2,000 [A] DN 500 12,50*0,89=11,125 [B] A+B=13,125 [C] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci	M3	13,125		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				
8		Potrubí					

9		Ostatní konstrukce a práce					
1	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění zábradlí na stávajícím propustku, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě 5=5,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	5,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ nové zábradlí na výtoku z propustku, ocelové dvoumadlové, v=1,10 m, sloupky po 2,00 m, trubky průměr 63 mm, povrchová úprava pozinkování zaměřeno na stavbě 4=4,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky	M	4,000		
3	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ zaměřeno na stavbě P2 3=3,000 [A] E2b 3=3,000 [B] P4 2=2,000 [C] A12a 3=3,000 [D] A2b 1=1,000 [E] I14a 3=3,000 [F] A+B+C+D+E+F=15,000 [G] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	15,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ odstranění včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě P2 3=3,000 [A] E2b 3=3,000 [B] P4 2=2,000 [C] A2b 1=1,000 [D] IJ4a 3=3,000 [E] A+B+C+D+E=12,000 [F] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	12,000		
5	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ zaměřeno na stavbě IZ8a 1=1,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	1,000		
6	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ odstranění včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě	KUS	1,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			IZ8a l=1,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
7	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ zaměřeno na stavbě 13=13,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	13,000		
8	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odstranění včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě 10=10,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	10,000		
9	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA zaměřeno na stavbě	M2	115,375		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			š. 125 mm - vyznačení zastávky autobusu 159*0,125=19,875 [A] - středová čára 540*0,125=67,500 [B] š. 250 mm - v místech křižovatek s MK 112*0,250=28,000 [C] A+B+C=115,375 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
10	917224	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obrubník 1000*150*250 včetně betonové lože i boční betonové opěrky zaměřeno na stavbě 348=348,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	348,000		
11	917224	2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obrubník přechodový 1000*150*150-250 včetně betonové lože i boční betonové opěrky zaměřeno na stavbě	M	41,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			levý 21=21,000 [A] pravý 20=20,000 [B] A+B=41,000 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
12	917224	3	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obrubník nájezdový 1000*150*150 včetně betonové lože i boční betonové opěrky zaměřeno na stavbě 739=739,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	739,000		
13	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ silniční obrubník bezbariérový u AZ (Kasselský), rozměry přímého obrubniku: v x d x š :290x1003x400 mm), včetně náběhových a přechodových včetně betonové lože tl. 150 mm i boční betonové opěrky zaměřeno na stavbě (1+13+1)*3=45,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	45,000		
14	9182C		VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN 500MM vtoková jímka propustku v km 0,026	KUS	1,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zaměřeno na stavbě l=1,000 [A]				
		Technická specifikace:	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- dodání a osazení výztuže,- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				
			Nezahrnuje mříž a zábradlí.				
15	9183A2		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	10,000		
			obnova propustku DN 300 v km 0,017 včetně podkladní vrstvy a sedlového lože z betonu				
			zaměřeno na stavbě 10=10,000 [A]				



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje obetonování.				
16	9183C2		PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH obnova propustku DN 500 v km 0,026 včetně podkladní vrstvy a sedlového lože z betonu zaměřeno na stavbě 25=25,000 [A]	M	25,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje obetonování.				
17	9185A2		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN 300MM zaměřeno na stavbě 2=2,000 [A]	KUS	2,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí				
18	9185C2		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM zaměřeno na stavbě 4=4,000 [A]	KUS	4,000		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací				



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Nezahrnuje zábradlí				
19	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM k pol.č. 58920 zaměřeno na stavbě 6+7+5+5+4,5+6=33,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	33,500		
20	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM odvodňovací rigol z betonových žlabovek 50/50/13 s prohlubní 50 mm do lože z betonu tl. 100 mm zaměřeno na stavbě 3=3,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu	M	3,000		
21	93541		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ 404 ks odvodňovací žlab 150 * 230 mm, světlá šířka 100 mm, šířka šterbiny 8 mm, dvě řady vtokových otvorů o průřezu 202 cm2/m včetně 22 ks revizních dílů, 6 ks čelních stěn a 20 ks vpustí včetně betonové lože a obetonování zaměřeno na stavbě 161+54+210=425,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku	M	425,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- měří se v metrech běžných délky osy žlabu				
22	93556		<p>ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM VČET MŘÍŽÍ</p> <p>vozovkové rošty z betonu C 25/30 s litinovou mříží dimenzovány pro zatížení D400 včetně šterkopísku, betonové lože a obetonování</p> <p>litinová mříž 530*405*55 22 ks</p> <p>včetně ocelového rámu 1100*460 z profilu L50/50/5, rám včetně 6 ks přivařených kotev 50/5 dl. 200 mm 11 ks</p> <p>zaměřeno na stavbě</p> <p>7,70+4,40=12,100 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže- spárování, úpravy vtoku a výtoku- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě	M	12,100		
23	966134		<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 5KM</p> <p>čela propustku</p> <p>zaměřeno na stavbě</p> <p>(7,5+2)*0,5*1=4,750 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	4,750		
24	96615B		<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA</p> <p>doprava suti 5 km na skládku k pol.č. 966345, 966357.</p> <p>10*0,3*0,3*2,30+(2*12,5+10)*0,5*0,5*2,30=22,195 [A]</p> <p>A*5=110,975 [B]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</p>	tkm	110,975		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 101 Silnice III/03834
Rozpočet: SO 101 Silnice III/03834

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	966345		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN 300MM rozebrání stáv. propustku bez čel (čela rozebrána v pol. č. 966134) zaměřeno na stavbě 10=10,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	10,000		
26	966357		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN 500MM rozebrání stáv. propustku bez čel (čela rozebrána v pol. č. 966134) zaměřeno na stavbě 2*12,5+10=35,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí	M	35,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK**Objekt:** SO 104 Objízdna trasa**Rozpočet:** SO 104 Objízdna trasa**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 104 Objízdná trasa
Rozpočet: SO 104 Objízdná trasa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení, k pol.č. 123834 11,040*2,00=22,080 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	22,080		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	11360		ROZRYTÍ VOZOVKY rozrytí stávající cesty v tl. 0,1 m zaměřeno na stavbě 924*3=2 772,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu	M2	2 772,000		
3	123831		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 1KM materiál bude uložen na meziskládce pro následné použití pro zřízení zemních krajnic pol. č. 17310 zaměřeno na stavbě 36,96=36,960 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)	M3	36,960		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 104 Objízdná trasa
Rozpočet: SO 104 Objízdná trasa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku				
4	123834		<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 5KM</p> <p>prohloubení pro podklady vozovky v místě výhyben zaměřeno na stavbě</p> <p>60*4*0,2=48,000 [A]</p> <p>poníženo o materiál pro zřízení zemních krajnic pol. č. 123831 -36,96=-36,960 [B]]</p> <p>A+B=11,040 [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.	M3	11,040		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 104 Objízdná trasa
Rozpočet: SO 104 Objízdná trasa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ na skládku, k pol.č. 123834 11,040=11,040 [A]	M3	11,040		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů				



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 104 Objízdná trasa
Rozpočet: SO 104 Objízdná trasa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM krajnice podél zesílené komunikace zaměřeno na stavbě 924*2*0,02=36,960 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	36,960		
7	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I v místě výhyben, pod šterkodrtí zaměřeno na stavbě 60*4=240,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	240,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 104 Objízdná trasa
Rozpočet: SO 104 Objízdná trasa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU kropení objízdné trasy v případě zvýšené prašnosti do 50 l/m2 (2772+240)*0,05=150,600 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	150,600		
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
9	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI vyrovnání podkladu a doplnění chybějícího materiálu ze štěrkodrti 0/32 v množství do 0,04m3/m2 zaměřeno na stavbě 2772+240=3 012,000 [A] A*0,04=120,480 [B] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	120,480		
10	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 200MM podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/63 mm, rozšíření vozovky v místech výhyben zaměřeno na stavbě 60*4=240,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	240,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 104 Objízdná trasa
Rozpočet: SO 104 Objízdná trasa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL 100MM vrstva z asfaltového recyklátu tl. 0,1 m zaměřeno na stavbě 2772+240=3 012,000 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	3 012,000		
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
12	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM včetně základové konstrukce zaměřeno na stavbě IS11c: 6=6,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - opravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	6,000		
13	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ zaměřeno na stavbě 6=6,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	6,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 104 Objízdná trasa
Rozpočet: SO 104 Objízdná trasa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ K pol. č. 914122, doba nájmu 90 dní zaměřeno na stavbě 6*90=540,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	540,000		
15	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM včetně základové konstrukce zaměřeno na stavbě 2=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	2,000		
16	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ zaměřeno na stavbě 2=2,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000		
17	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ K pol. č. 916322, doba nájmu 90 dní zaměřeno na stavbě 2*90=180,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	180,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK**Objekt:** SO 311 Přeložka vodovodu**Rozpočet:** SO 311 Přeložka vodovodu**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 311 Přeložka vodovodu
Rozpočet: SO 311 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamení, viz pol.č. 132734, 132834 139,732*2,000 t/m3=279,464 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	279,464		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	11521		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 100 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,3M provizorní propojení vodovodních přípojek - suchovod včetně tvarovek a armatur zaměřeno na stavbě 444,50=444,500 [A] Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).	M	444,500		
3	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I hloubení rýh pro potrubí, vytříděný vhodný namrzavý materiál se použije pro zpětný zásyp, viz pol.č. 17411 zaměřeno na stavbě (296,064+197,376)*0,60=296,064 [A] přebytek výkopku: -139,732*0,60=-83,839 [B] A+B=212,225 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění	M3	212,225		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 311 Přeložka vodovodu
Rozpočet: SO 311 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
4	132734		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM hloubení rýh pro potrubí zaměřeno na stavbě 83,839=83,839 [A]	M3	83,839		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 311 Přeložka vodovodu
Rozpočet: SO 311 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štetových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
5	13283		<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II</p> <p>(296,064+197,376)*0,40=197,376 [A]</p> <p>přebytek výkopku: -139,732*0,40=-55,893 [B]</p> <p>A+B=141,483 [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni <p>znehodnocené klimatickými vlivy</p> <ul style="list-style-type: none">- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štetových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti	M3	141,483		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 311 Přeložka vodovodu
Rozpočet: SO 311 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
6	132834		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 5KM hloubení rýh pro potrubí zaměřeno na stavbě 55,893=55,893 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	55,893		
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	139,732		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 311 Přeložka vodovodu
Rozpočet: SO 311 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			uložení na skládku, viz pol.č.132734, 132834 zaměřeno na stavbě 83,839+55,893=139,732 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
8	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp, materiál pro zásyp - vhodný vytříděný nenamrzavý materiál z výkopu, viz pol.č. 13273 a 13283 zaměřeno na stavbě (296,064+197,376)-99,187-40,545=353,708 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek	M3	353,708		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 311 Přeložka vodovodu
Rozpočet: SO 311 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
9	17581		<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>obsyp tl. 300 mm nad potrubím, štěrkopísek fr. 0/8 mm zaměřeno na stavbě</p> <p>99,187=99,187 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá	M3	99,187		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK

Objekt: SO 311 Přeložka vodovodu

Rozpočet: SO 311 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
4			Vodorovné konstrukce				
10	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískový podsyp tl. 100 mm, šterkopísek fr. 0/8 mm zaměřeno na stavbě 40,545=40,545 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	40,545		
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
11	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC odlaždění poklopů kostkami osazených do nezpevněných ploch, včetně lože z betonu tl. 40 mm a prolití spar maltou na bázi cementů zaměřeno na stavb (0,50*0,50)*27=6,750 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	6,750		
5			Komunikace				



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 311 Přeložka vodovodu
Rozpočet: SO 311 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba						
12	709110		PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU kus = 1 m zaměřeno na stavbě 21=21,000 [A] Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	21,000		
13	709120		PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU kus = 1 m zaměřeno na stavbě 254=254,000 [A] Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KUS	254,000		
14	748151		BEZPEČNOSTNÍ TABULKA orientační plastové tabulky modré barvy na zdivu zaměřeno na stavbě 21=21,000 [A]	KUS	21,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekvice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 311 Přeložka vodovodu
Rozpočet: SO 311 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
7			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
15	87314		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM potrubí vodovodní svařované na tupo z trub D 32 * 4,4 mm PE100 SDR 11, vč. tvarovek, elektrotvarovek, spojovacího a těsnícího materiálu zaměřeno na stavbě 68,50=68,500 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci	M	68,500		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 311 Přeložka vodovodu
Rozpočet: SO 311 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	87327		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM potrubí vodovodní svařované na tupo z trub D 63 * 5,8 mm PE100 SDR 11, vč. tvarovek, elektrotvarovek, spojovacího a těsnícího materiálu zaměřeno na stavbě l=1,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci	M	1,000		
17	87333		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM potrubí vodovodní svařované na tupo z trub DN 110 * 6,6 mm PE100 SDR 17, vč. tvarovek, elektrotvarovek, spojovacího a těsnícího materiálu zaměřeno na stavbě 254=254,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr	M	254,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 311 Přeložka vodovodu
Rozpočet: SO 311 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
18	891114		ŠOUPÁTKA DN DO 40MM šoupátko pro domovní přípojky DN 32 mm, zaměřeno na stavbě 21=21,000 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	21,000		
19	891126		ŠOUPÁTKA DN 80MM šoupátko DN 80 zaměřeno na stavbě 2=2,000 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	2,000		
20	891133		ŠOUPÁTKA DN DO 150MM šoupátko DN 110 zaměřeno na stavbě 1=1,000 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	1,000		
21	891426		HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM podzemní hydrant DUO, DN80 PN10 / 1500 mm + hydrantová drenáž, vč. poklopu litinového typ 522 - hydrantový a pdkladní plastové desky hydrantové zaměřeno na stavbě	KUS	2,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 311 Přeložka vodovodu
Rozpočet: SO 311 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			2=2,000 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.				
22	891915		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM zemní souprava teleskopická pro šoupátko DN 32 mm, k pol.č. 891114, poklop litinový typ 510 - ventilový, plastová podkladní deska ventilová zaměřeno na stavbě 21=21,000 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	21,000		
23	891926		ZEMNÍ SOUPRAVY DN 80MM S POKLOPEM zemní souprava teleskopická pro šoupátko DN80, k pol.č. 891126, poklop litinový typ 504 - šoupátkový a plastová podkladní deska šoupátková zaměřeno na stavbě 2=2,000 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	2,000		
24	891933		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM zemní souprava teleskopická pro šoupátko DN 110, k pol.č. 891133, poklop litinový, plastová podkladní deska zaměřeno na stavbě 1=1,000 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	1,000		
25	89916		BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ podkladní betonové bloky z betonu C 12/15 včetně bednění pod potrubí v místě hydrantu, ohybů, šoupátek zaměřeno na stavbě 0,192=0,192 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	M3	0,192		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 311 Přeložka vodovodu
Rozpočet: SO 311 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	899305		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČ SLOUPKY orientační sloupek v betonové patce vč. tabulky zaměřeno na stavbě 2=2,000 [A]	KS	2,000		
27	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ signalizační vodič CY 6mm2, vč. prověření funkčnosti měřením a protokolu, zahrnuje kontrolní vývody zaměřeno na stavbě 254=254,000 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.	M	254,000		
28	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE výstražná folie modré barvy s nápisem „voda“ zaměřeno na stavbě 254+69,50=323,500 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	M	323,500		
29	899331		DOPLŇKY NA POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE propojení přes spojky - začátek a konec přeložky zaměřeno na stavbě 2=2,000 [A] Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.	KUS	2,000		
30	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM zkoušky na přípojkách PE D32 a PE D63...k pol.č. 87314 a 87327	M	69,500		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 311 Přeložka vodovodu
Rozpočet: SO 311 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			68,50+1,00=69,500 [A] Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
31	899631		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM tlakové zkoušky na potrubí PE DN110, k pol.č. 87333, 254=254,000 [A] Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	254,000		
32	89971		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM na přípojkách PE D32 a PE D63, k pol.č. 87314 a 87327 napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody zaměřeno na stavbě 68,50+1,00=69,500 [A] Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.	M	69,500		
33	89973		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM na potrubí PE D110, k pol.č. 87333 napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody zaměřeno na stavbě 254=254,000 [A] Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.	M	254,000		
34	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK včetně příslušných tvarovek, spojek, řezu na potrubí a montáže zaměřeno na stavbě	KUS	21,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt:	SO 311 Přeložka vodovodu
Rozpočet:	SO 311 Přeložka vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			21=21,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
35	966894		ODSTRANĚNÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU	KUS	1,000		
			odstranění stávajícího hydrantu DN 110, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě l=1,000 [A]				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku				
36	969133		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH	M	254,000		
			vybourání stávajícího potrubí PVC DN110 vč. povrchových znaků, vč. odvozu a likvidace vybouraného materiálu v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě 254=254,000 [A]				
			Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9		Ostatní konstrukce a práce					

Celkem:

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK**Objekt:** SO 501 Přeložka NTL**Rozpočet:** SO 501 Přeložka NTL**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 501 Přeložka NTL
Rozpočet: SO 501 Přeložka NTL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamení, k pol.č. 113324.1, 113324.2, 132734 4,162*2,00=8,324 [A] 1,562*2,00=3,124 [B] 188,50*2,00=377,000 [C] A+B+C=388,448 [D] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	388,448		
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU stavební sutě položka, pol.č. 113184, 113524 1,56*2,00=3,120 [A] (10*(0,25*0,10*1))*2,30=0,575 [B] A+B=3,695 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	3,695		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
3	113184		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 5KM zaměřeno na stavbě (13*2)*0,06=1,560 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkových ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1,560		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 501 Přeložka NTL
Rozpočet: SO 501 Přeložka NTL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	113324	1	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM z kameniva těžného zaměřeno na stavbě tl. 200 mm 3,20*0,80+3,50*1,50=7,810 [A] A*0,20=1,562 [B] tl. 100 mm 26*0,10=2,600 [C] B+C=4,162 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	4,162		
5	113324	2	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM z kameniva drceného tl. 200 mm zaměřeno na stavbě 3,20*0,80+3,50*1,50=7,810 [A] A*0,20=1,562 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1,562		
6	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM tl. 150 mm včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě 3,20*(0,8+0,6)+(3,5+0,6)*(1,5+0,6)=13,090 [A] A*0,15=1,964 [B] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.	M3	1,964		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 501 Přeložka NTL
Rozpočet: SO 501 Přeložka NTL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM zaměřeno na stavbě 10=10,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	10,000		
8	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I hloubení rýh pro potrubí, vytříděný vhodný nanmrzavý materiál se použije pro zpětný zásyp, viz pol.č. 17411 zaměřeno na stavbě 402,239=402,239 [A] přebytek výkopku: -188,50=- 188,500 [B] A+B=213,739 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)	M3	213,739		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 501 Přeložka NTL
Rozpočet: SO 501 Přeložka NTL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
9	132734		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM hloubení rýh pro potrubí, nevhodný materiál se odveze a uloží na skládku zaměřeno na stavbě 188,50=188,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v	M3	188,500		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 501 Přeložka NTL
Rozpočet: SO 501 Přeložka NTL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			položce č.0141**				
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení na skládku, k pol.č. 132734 188,50=188,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	188,500		
11	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp, materiál pro zásyp - vhodný vytříděný nenamrzavý materiál z výkopu, viz pol.č. 13273 zaměřeno na stavbě 402,239-132,60-55,90=213,739 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech	M3	213,739		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 501 Přeložka NTL
Rozpočet: SO 501 Přeložka NTL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
12	17581		<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>obsyp 0,2 m štěrkopískem fr. 0/8 mm zaměřeno na stavbě 132,60=132,600 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	132,600		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 501 Přeložka NTL
Rozpočet: SO 501 Přeložka NTL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
1			Zemní práce				
4			Vodorovné konstrukce				
13	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO pískové lože pro potrubí plynovodu výšky 10 cm, materiál štěrkopísek frakce 0/8 mm, zaměřeno na stavbě 55,90=55,900 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	55,900		
4			Vodorovné konstrukce				
8			Potrubí				
14	87314		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 40MM PE 100 SDR 11 40*3,7 mm zaměřeno na stavbě 126,50=126,500 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky	M	126,500		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 501 Přeložka NTL
Rozpočet: SO 501 Přeložka NTL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
15	87315		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 50MM PE 100 SDR 11 50*4,6 mm zaměřeno na stavbě 12,50=12,500 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci	M	12,500		
16	87327		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM PE 100 SDR 17,6 90*5,1 mm zaměřeno na stavbě 10=10,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:	M	10,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 501 Přeložka NTL
Rozpočet: SO 501 Přeložka NTL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
17	87333		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM PE 100 SDR 17,6 110*6,3 mm zaměřeno na stavbě 17,40=17,400 [A]	M	17,400		
		Technická specifikace:	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 501 Přeložka NTL
Rozpočet: SO 501 Přeložka NTL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	87334		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM PE 100 SDR 17,6 160*9,1 mm zaměřeno na stavbě 147,50=147,500 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci	M	147,500		
19	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM PE DN 90 zaměřeno na stavbě a acad 95,30=95,300 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.	M	95,300		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 501 Přeložka NTL
Rozpočet: SO 501 Přeložka NTL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček <ul style="list-style-type: none">- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
20	87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM PE DN 160 zaměřeno na stavbě a acad 7,30=7,300 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček <ul style="list-style-type: none">- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M	7,300		
21	87644		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM PE DN 225 zaměřeno na stavbě 5,00=5,000 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a	M	5,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 501 Přeložka NTL
Rozpočet: SO 501 Přeložka NTL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně fun ního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
22	87815		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY k pol. č. 87627 vč. objímek, vystředění, 2 ks koncových uzavíracích manžet chrániček DN 160/90 zaměřeno na stavbě 95,30=95,300 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: pojízdná sedla (objímky) případně předepsané utěsnění konců chráničky nezahrnuje dodávku potrubí	M	95,300		
23	87827		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY k pol. č. 87634 vč. objímek, vystředění, 2 ks koncových uzavíracích manžet chrániček DN 160/90 zaměřeno na stavbě 7,30=7,300 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: pojízdná sedla (objímky) případně předepsané utěsnění konců chráničky nezahrnuje dodávku potrubí	M	7,300		
24	87833		NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY k pol. č. 87644	M	5,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 501 Přeložka NTL
Rozpočet: SO 501 Přeložka NTL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. objímek, vystředění, 2 ks koncových uzavíracích manžet chrániček DN 160/90 zaměřeno na stavbě 5,00=5,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: pojízdná sedla (objímky) případně předepsané utěsnění konců chráničky nezahrnuje dodávku potrubí				
25	899302		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČIČAČKY 3=3,000 [A] Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka čičačka zahrnuje i zaizolování podzemní části.	KUS	3,000		
26	899308		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ přípevnit izolační páskou na vrchol potrubí po 2-3 m zaměřeno na stavbě měděný vodič CYY 2,5 mm2 175+148=323,000 [A] měděný kabel CYKY 2*2,5 mm2 10=10,000 [B] A+B=333,000 [C] Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.	M	333,000		
27	899309		DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE žlutá polyetylenová výstražná fólie s přesahem trubky na obě strany min. 5 cm, nápis "POZOR PLYN" zaměřeno na stavbě 139+175=314,000 [A]	M	314,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 501 Přeložka NTL
Rozpočet: SO 501 Přeložka NTL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.							
28	899321		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE propojení přeložky na stávající potrubí včetně přerušení oboustranného průtoku plynu za použití balonů, ocel DN 80 / PE DN 90 včetně oválného litinového poklopu, podkladní a roznášecí desky zaměřeno na stavbě a acad 2=2,000 [A]	KUS	2,000		
Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.							
29	899331		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE propojení přeložky na stávající potrubí včetně přerušení oboustranného průtoku plynu za použití balonů, ocel DN 100 / PE DN 110 včetně oválného litinového poklopu, podkladní a roznášecí desky zaměřeno na stavbě a acad 1=1,000 [A]	KUS	1,000		
Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.							
30	899341		DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - PROPOJE propojení přeložky na stávající potrubí včetně přerušení oboustranného průtoku plynu za použití balonů, ocel DN 150 / PE DN 160 včetně oválného litinového poklopu, podkladní a roznášecí desky zaměřeno na stavbě a acad ocel DN 150 / PE DN 160 4=4,000 [A] T-kus PE DN 160 / DN 110 1=1,000 [B] A+B=5,000 [C]	KUS	5,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 501 Přeložka NTL
Rozpočet: SO 501 Přeložka NTL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.				
31	899611		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM k pol. č. 87314 a 87315 zaměřeno na stavbě 126,50+12,50=139,000 [A]	M	139,000		
			Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
32	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM k pol. č. 87327 zaměřeno na stavbě 10=10,000 [A]	M	10,000		
			Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
33	899631		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM k pol. č. 87333 zaměřeno na stavbě 17,40=17,400 [A]	M	17,400		
			Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
34	899641		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM k pol. č. 87334 zaměřeno na stavbě 147,50=147,500 [A]	M	147,500		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 501 Přeložka NTL
Rozpočet: SO 501 Přeložka NTL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
35	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur zaměřeno na stavbě 20=20,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur	KUS	20,000		
8			Potrubí				
9			Ostatní práce				
36	96931		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH vybourání stávajícího potrubí v rýze, rozřezání, vyjmutí, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě odstranění stávající NTL přípojky ocel: - DN32 102,70=102,700 [A] - DN40 11,10=11,100 [B] odstranění stávající NTL přípojky PE: - DN 40 7,00=7,000 [C] A+B+C=120,800 [D] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	120,800		
37	96932		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH vybourání stávajícího potrubí v rýze, rozřezání, vyjmutí, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě	M	26,900		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 501 Přeložka NTL
Rozpočet: SO 501 Přeložka NTL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odstanění stávajícího NTL plynovodu ocel - DN80 9,50=9,500 [A] - DN100 17,40=17,400 [B] A+B=26,900 [C] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
38	969333		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN 150MM PLYNOVÝCH vybourání stávajícího potrubí v rýze, rozřezání, vyjmutí, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě odstanění stávajícího NTL plynovodu ocel - DN 150 150=150,000 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	150,000		
39	96941		PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM k pol. č. 87314 a 87315 zaměřeno na stavbě 126,50+12,50=139,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: použití potřebných mechanismů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu utěsnění konců dělení na předepsané délky úseků v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví vyhotovení závěrečné zprávy	M	139,000		
40	96942		PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM k pol. č. 87327 zaměřeno na stavbě 10=10,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M	10,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: SÚS JmK III/03834 Znojmo-Oblekovice, rekonstrukce sil. po kanalizaci - objekty SÚS JmK
Objekt: SO 501 Přeložka NTL
Rozpočet: SO 501 Přeložka NTL

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			použití potřebných mechanismů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu utěsnění konců dělení na předepsané délky úseků v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví vyhotovení závěrečné zprávy				
41	969433		PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM k pol. č. 87333 zaměřeno na stavbě 17,40=17,400 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: použití potřebných mechanismů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu utěsnění konců dělení na předepsané délky úseků v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví vyhotovení závěrečné zprávy	M	17,400		
42	969434		PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM k pol. č. 87334 zaměřeno na stavbě 147,50=147,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: použití potřebných mechanismů pro vhánění a nasávání vzduchu nebo plynu utěsnění konců dělení na předepsané délky úseků v případě proplachu plynem (dusík) dodání lahví vyhotovení závěrečné zprávy	M	147,500		
9		Ostatní práce					

Celkem: