

Specifikace předmětu plnění

Požadavky na provedení malířských prací v areálu školy:

- Malování stěn a stropů bílou barvou **v 40 koupelnách** (á 6,3m²) **celkem 247m²**
- Malování stěn a stropů bílou barvou **v 40 WC** (á 3,3m²) **celkem 153m²**
- Bělost bílé barvy je požadována **min. 77% (% BaSO₄)**
- Do nabízené ceny zahrňte:
 - zakrytí stavebních otvorů,
 - opravu nerovností stěn (10% plochy),
 - zakrytí nábytku a zařizovacích předmětů před malováním
 - zakrytí podlahy (dlažba)
 - komplexní úklid po malování.
- Malířské práce je možné provádět od **15.8.2021** do **31.8.2021**.

Seznam ubytovacích buněk, ve kterých bude prováděno malování koupelen a WC:

Budova A1: 206, 207, 208, 209, 212, 213, 214, 505, 506, 507, 508, 512, 513, 514, 605, 606, 607, 608, 612, 613, 614, 705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 806, 807, 814, 908, 914

Budova A2: 605, 606, 607, 608, 612, 613, 614

Rekapitulace celková:

Malování stěn a stropů bílou barvou celkem **400m²**