

	Stavební úpravy Ořechovská 35					
	F.5 ZTI					
	Výkaz výměr					
položka	název	jedn.	množství	cena za jedn.	celkem	celkem kapitola
	ZEMNÍ PRÁCE					
	Hloubení rýh š. do 2,0 m v uzavřených prostorech	m3	1,40			
	Odvoz a uložení výkopku na skládku	m3	0,90			
	Lože pod potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	0,20			
	Obsyp potrubí - štěrkopísek - se zhutněním	m3	0,70			
	Zásyp rýh se zhutněním	m3	0,50			
	KANALIZACE					
	Potrubí plastové připojovací a odpadní - systém HT - dodávka, montáž					
	DN 40	m	5,00			
	DN 50	m	10,00			
	DN 70	m	15,00			
	DN 100	m	5,00			
	Potrubí plastové svodné - systém KG dodávka, montáž					
	DN 100	m	4,00			
	Zápachová uzávěrka - odvod od pojistého ventilu	ks	1,00			
	Větrací hlavice	ks	2,00			
	Napojení na stávající kanalizaci	kpl	1,00			
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	39,00			
	Přesun hmot	%	1,77			
	VODOVOD					
	Potrubí plastové - dodávka, montáž					
	DN 15	m	30,00			
	DN 20	m	15,00			
	DN 25	m	15,00			
	Návrhová izolace na potrubí tl. 9 mm - dodávka, montáž					
	DN 15	m	30,00			
	DN 20	m	15,00			
	DN 25	m	15,00			
	Kulový kohout voda DN 25	ks	1,00			
	Napojení na stávající vodovod	kpl	1,00			
	Tlaková zkouška potrubí	m	60,00			
	Proplach a desinfekce potrubí	m	60,00			
	Přesun hmot	%	1,70			
	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY					
	Klozet z bílého diturvitu kombi	kpl	2,00			
	WC sedátko					
	Umyvadlo z bílého diturvitu , sifon	kpl	3,00			
	Baterie umyvadlová páková stojánková vč. rohových ventilů	kpl	3,00			
	Splachovací nádržka vysokopoložená	kpl	1,00			
	Výlevka z bílého diturvitu	kpl	1,00			
	Baterie dřezová páková nástěnná	kpl	1,00			
	Pisoár z bílého diturvitu, automatické splachovací zařízení vč. zdroje	kpl	1,00			
	El. zásobníkový ohřevač TV 150 l vč. armatur	kpl	1,00			
	El. přepadový zásobník vč. armatur a baterie	kpl	1,00			
	Zápachová uzávěrka dřezová DN 50	kpl	1,00			
	Přesun hmot	%	1,22			
	DEMONTÁŽE					
	Demontáže kanalizace, vodovodu, zařizovacích předmětů vč. uložení sutě na skládku	h	40,00			
	Náklady stavby - celkem					