

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** III/39922 Únanov - křiž. II/361**Objekt:** 000 Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet:** 1-Ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/39922 Únanov - křiž. II/361
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: 1-Ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000		
			1=1,000 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** III/39922 Únanov - křiž. II/361**Objekt:** 000 Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet:** 2-Vedlejší náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	III/39922 Únanov - křiž. II/361
Objekt:	000 Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet:	2-Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	00004	R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
2	00005	R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení včetně dočasného zakrytí, přelepení, či otočení stávajících dopravních značek 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
3	00014	R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/39922 Únanov - křiž. II/361**Objekt:** SO 191 Zesílení silnice III/39922**Rozpočet:** SO 191 Zesílení silnice III/39922**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/39922 Únanov - křiž. II/361
Objekt: SO 191 Zesílení silnice III/39922
Rozpočet: SO 191 Zesílení silnice III/39922

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina "12922" 3400*0,10*2,000 t/m3=680,000 [A] "12931" 2175*0,25*2,000 t/m3=1 087,500 [B] celkem: A+B=1 767,500 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 767,500		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
1	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM zřízení zápichů (náběhových klínů na ZÚ a KÚ v délce 15 m a v napojení na místní komunikace v délce 10 m odstranění krytu vozovky vyfrézováním nebo vybouráním v průměrné tl. 3 cm (0-6 cm) pro napojení nových vrstev včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného (vybouraného) materiálu v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě	M3	15,851		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/39922 Únanov - křiž. II/361
Objekt: SO 191 Zesílení silnice III/39922
Rozpočet: SO 191 Zesílení silnice III/39922

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>zápich na začátku: $15 \cdot 5,40 \cdot 0,03 = 2,430$ [A]</p> <p>zápichy v napojení na místní komunikace: $((10+4,50)/2) \cdot 10 \cdot 0,03 = 2,175$ [B] $((13+5,50)/2) \cdot 10 \cdot 0,03 = 2,775$ [C]</p> <p>zápich v křižovatce: $((31+6,65)/2) \cdot 15 \cdot 0,03 = 8,471$ [D]</p> <p>celkem: $A+B+C+D=15,851$ [E]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
2	125738		<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</p> <p>pořízení, nakládka a dovoz ornice, viz pol.č. 18222 zaměřeno na stavbě</p> <p>$3400 \cdot 0,15m = 510,000$ [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů	M3	510,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/39922 Únanov - křiž. II/361
Objekt: SO 191 Zesílení silnice III/39922
Rozpočet: SO 191 Zesílení silnice III/39922

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
3	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM stržení stávající krajnice (travní drn) v předpokládané tl. 0,10 m včetně odvozu na skládku do vzdálenosti 15 km zaměřeno na stavbě 2ks * (1700m * 1m)=3 400,000 [A] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M2	3 400,000		
4	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M včetně odvozu na skládku do vzdálenosti 15 km zaměřeno na stavbě levá strana: 40+25+390+20=475,000 [A] pravá strana: 1700=1 700,000 [B] celkem: A+B=2 175,000 [C] Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem	M	2 175,000		
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení zeminy na skládku zaměřeno na stavbě "12922" 3400*0,10=340,000 [A] "12931" 2175*0,25=543,750 [B] celkem: A+B=883,750 [C]	M3	883,750		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/39922 Únanov - křiž. II/361
Objekt: SO 191 Zesílení silnice III/39922
Rozpočet: SO 191 Zesílení silnice III/39922

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypávka nenamrzavým nakupovaným materiálem dle ČSN 72 1002 v souladu VL1 + zhutnění pod krajnicí zaměřeno na stavbě 2ks * (1700m * 0,50m * 0,10m)=170,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě	M3	170,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/39922 Únanov - křiž. II/361
Objekt: SO 191 Zesílení silnice III/39922
Rozpočet: SO 191 Zesílení silnice III/39922

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
7	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M rozprostření ornice v tl. 0,15 m, ornice viz pol.č. 125738 zaměřeno na stavbě 2ks * 1700m * 1,00m=3 400,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	3 400,000		
8	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM viz pol. č. 18222 zaměřeno na stavbě 3400=3 400,000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	3 400,000		
9	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU viz pol. č.18241 zaměřeno na stavbě 3400=3 400,000 [A] Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	3 400,000		
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
1	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI materiál štěrkodrt' fr. 0/32 mm zaměřeno na stavbě	M3	40,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/39922 Únanov - křiž. II/361
Objekt: SO 191 Zesílení silnice III/39922
Rozpočet: SO 191 Zesílení silnice III/39922

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			40=40,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
2	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM sjezdy, materiál štěrkodrt' fr. 0/32 mm zaměřeno na stavbě 18+14+14=46,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	46,000		
3	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM zpevnění (zřízení) krajnice š. 0.50 m, tl. 0,10 m, materiál štěrkodrt' fr. 0/32 mm zaměřeno na stavbě 2ks * (1700m * 0,50m)=1 700,000 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	1 700,000		
4	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 pod obrusnou vrstvu ACO 16+ zaměřeno na stavbě	M2	10 047,375		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/39922 Únanov - křiž. II/361
Objekt: SO 191 Zesílení silnice III/39922
Rozpočet: SO 191 Zesílení silnice III/39922

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zápich na začátku: 15*5,40=81,000 [A] vozovka: 1670m * 5,70m=9 519,000 [B] zápichy v napojení na místní komunikace: (((10+4,50)/2)*10)=72,500 [C] (((13+5,50)/2)*10)=92,500 [D] zápich v křižovatce: ((31+6,65)/2)*15=282,375 [E] celkem: A+B+C+D+E=10 047,375 [F] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
5	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ obrusná vrstva ACO 11+ v síle 60 mm zaměřeno na stavbě zápich na začátku: 15*5,40=81,000 [A] vozovka: 1670m * 5,70m=9 519,000 [B] zápichy v napojení na místní komunikace: (((10+4,50)/2)*10)=72,500 [C] (((13+5,50)/2)*10)=92,500 [D] zápich v křižovatce: ((31+6,65)/2)*15=282,375 [E] celkem: (A+B+C+D+E)*0,06=602,843 [F]	M3	602,843		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/39922 Únanov - křiž. II/361
Objekt: SO 191 Zesílení silnice III/39922
Rozpočet: SO 191 Zesílení silnice III/39922

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
6	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM k pol.č. 919112 zaměřeno na stavbě začátek a konec úseku: 5,40+31,00=36,400 [A] sjezdy na místní komunikace: 4,50+5,50=10,000 [B] celkem: A+B=46,400 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	46,400		
5		Komunikace					

9

Ostatní konstrukce a práce

1	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM v místech napojení vozovky zaměřeno na stavbě	M	46,400		
---	--------	--	--	---	--------	--	--



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/39922 Únanov - křiž. II/361
Objekt: SO 191 Zesílení silnice III/39922
Rozpočet: SO 191 Zesílení silnice III/39922

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			začátek a konec úseku: 5,40+31,00=36,400 [A] sjezdy na místní komunikace: 4,50+5,50=10,000 [B] celkem: A+B=46,400 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
2	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM zaměřeno na stavbě 10 047,375=10 047,375 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	10 047,375		
3	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU zaměřeno na stavbě 10 047,375=10 047,375 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režii zhotovitele,	M2	10 047,375		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: _____