

Číslo smlouvy objednatele
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele
76 0401275805 600

SMLOUVA O DÍLO

III/42211 VLKOŠ PRŮTAH

OBJEDNATEL

Obec Vlkoš

sídlem Vlkoš č. p. 95, 696 41 Vlkoš
zastoupená [REDACTED] starostou obce

IČO: 002 85 471

a

ZHOTOVITEL

Skanska a.s.

sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupena [REDACTED], oblastním manažerem a [REDACTED] obchodním manažerem na základě
plné moci PM/7155/2020

IČO: 262 71 303
sp. zn. 15904

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- Účelem této smlouvy je rekonstrukce a vybudování chodníku podél silnice III/42211 v obci Vlkoš a rekonstrukce a vybudování parkovacích stání podél silnice III/42211 a místních komunikací v obci Vlkoš.
- Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
- Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
 - stavby „III/42211 VLKOŠ PRŮTAH“ (dále jen „stavba“);
 - dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“);
 - geodetické zaměření stavby;
 - geometrické plány včetně plánů věcných břemen.
- Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
- Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
- Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: investiční úsek oblasti Jih, Brněnská 3254, 695 01 Hodonín.

II. STAVBA

- Stavbou je rekonstrukce chodníků a parkovacích stání.
Předmětem této smlouvy jsou objekty:

SO 102	Chodník
SO 103	Parkovací stání
- Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - soupis prací;
 - projektová dokumentace ve stupni PDPS, vypracovaná: Projekce DS s.r.o., se sídlem Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín, IČO: 02846471, zodpovědný projektant [REDACTED] z 5/2020, (dále jen „projektová dokumentace“);
 - akty státní správy;

Společné povolení vydané MÚ Kyjov, odborem správních, dopravních a živnostenských agend, č.j. OSDŽA60213/19/466 ze dne 25.10.2019, NPM 3.12.2019;

- iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
- v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentací jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

III. DSPS

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy. Součástí DSPS bude zakres skutečného provedení stavby do katastrální mapy.
2. DSPS bude předána 4x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro příslušný obor.
3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg. Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy mostů, zdí apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích. Výsledek DSPS bude předán při předání stavby.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekladaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka $\pm 0,14\text{m}$, výšková odchylka $\pm 0,12\text{m}$ vzhledem k vybudované měřické síti.
3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se starostou obce.
4. Geometrický plán pro stavbu i zřízení věcných břemen případně služebností bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 7 dnů od účinnosti této smlouvy
Dokončení a předání stavby	do 13.12.2021
Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Předání a převzetí geometrických plánů	do 90 dnů od dokončení a předání stavby
Dřívější plnění je možné	

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště jeho části stavby písemně, alespoň 15 dnů přede dnem předání a převzetí staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:
- i. návrh technologického postupu prací.
3. Zhotovitel je povinen po předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce v termínu stanoveném v odst. 1. tohoto článku. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. Při předání staveniště bude technickým dozorem investora zapsán do protokolu o předání staveniště a stavebního deníku termín pro dokončení a předání stavby v souladu s odst. 1 tohoto článku.
4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
5. Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradně:
- i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu;
 - ii. vyčištěné prostory staveniště.
- Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.
6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů a předání a převzetí geometrických plánů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby, díla či geometrického plánu.
7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla vyjma GP a předání a převzetí geometrických plánů písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání podkladů nebude možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání.
9. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů a předání a převzetí geometrických plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.

10. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

V případě, že se provádění stavebních prací dostane do nevhodných klimatických podmínek, lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v termínu od 1. 12. kalendářního roku do 31. 3. následujícího kalendářního). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol. Po dobu zimní přestávky se běh doby pro dokončení a předání stavby přerušuje.

VI. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5 734 666,13 Kč

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
 - mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
 - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky (přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické pošty je do 10 MB) na [REDAKCE] a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen technickým dozorem investora zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.
3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:
- který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
 - který je datován a podepsán stavbyvedoucím a technickým dozorem investora;
 - ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
 - částka dle SOD a případných dodatečných prací,
 - čerpaní od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
 - čerpaní v průběhu sledovaného období,
 - čerpaní od zahájení stavby do konce sledovaného období,
 - údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;
 - jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
- vystavovány alespoň jednou měsíčně;
 - zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše uvedených;
 - dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;

- iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
 - v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a technickým dozorem investora;
 - vi. předány v tištěné podobě technickému dozoru investora a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf.
- 5. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů. Přílohou faktury za geometrické plány bude protokol o předání a převzetí geometrických plánů.
 - 6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.
 - 7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení s novou lhůtou splatnosti.
 - 8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
 - 9. Zálohové platby se nesjednávají.
 - 10. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
- 2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
- 3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
- 4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. V. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
- 5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
- 6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

IX. PROVÁDĚNÍ STAVBY

- 1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
- 2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
- 3. Kontrola
 - 3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy.
 - 3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.

- 3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
- 3.4 K prověření plnění věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.
4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
- stavební deník;
 - certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
 - doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 10. tohoto článku;
 - fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých - elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.
6. Poddodavatelé
- 6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.
- 6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
Netýká se	Netýká se	Netýká se

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem či kvalifikaci prokazoval prostřednictvím poddodavatele a nyní chce dílo nebo jeho část provádět sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovanou změnu odmítnout, a to i opakovaně.

- 6.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.
- 6.4 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 6.5 Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas.
7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)
- 7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
- 7.2 Objednatel je určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

- 7.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem.
8. Objednatelem je určen autorský dozor (dále jen „AD“).
9. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD.
10. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.
11. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
12. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
- Název příjemce odpadu včetně IČO.
 - Název původce odpadu.
 - Datum a čas uložení odpadu.
 - Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
 - Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).
 - Původ odpadu (název stavby).
 - Název odpadu.
 - Kód odpadu.
 - Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
 - Kdo odpad převzal.
 - Kdo odpad odevzdal.
13. Zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě nálezů záchranný archeologický průzkum.
14. Zhotovitel se dále zavazuje ke vzájemné spolupráci a koordinaci stavby se stavbami jiných investorů v prostoru staveniště, zejména Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

X. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy. Staveniště je společné se stavbou Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
- vytyčit obvod prostoru staveniště;
 - vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště;
 - zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
- po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

XI. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 15 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat

v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. V. odst. 10. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xml.
5. Nabídková cena bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (zhotovitelem oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsáním způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

$$\frac{\text{CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK}}{\text{CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU ÚRS}} = \frac{\text{NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY}}{\text{PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY UVEDENÁ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI *}}$$

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsány způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

XII. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: starosta nebo místostarosta, technický dozor investora.
2. Starosta je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě, dále je oprávněn zejména:
 - i. stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
 - ii. vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
 - iii. rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
 - iv. udělit souhlas s využitím poddodavatele;
 - v. udělit zhotoviteli pokyny včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
 - vi. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
 - vii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;
 - viii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
 - ix. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
 - x. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
 - xi. činit zápisy do stavebního deníku;
 - xii. přebírat od zhotovitele změnové listy.
3. Technický dozor, zástupce ve věcech technických je oprávněn:
 - i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
 - ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
 - iii. činit zápisy do stavebního deníku;
 - iv. vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám;
 - v. udělit souhlas s využitím poddodavatele;
 - vi. udělit zhotoviteli pokyny včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
 - vii. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;

- viii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;
- ix. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
- x. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
- xi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
- xii. činit zápisy do stavebního deníku;
- xiii. přebírat od zhotovitele změnové listy.

4. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.

Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho odborné provedení.

Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího.

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XIII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob.
3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez DPH uvedené v nabídce dodavatele. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla.

4. Práva objednatele z vady díla

- 4.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
- 4.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
- 4.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
- 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Záruka za jakost

5.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak 60 měsíců

Vodorovné dopravní značení plastem 36 měsíců

5.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. IX. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro toto plnění.

5.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů.

5.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

5.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

6. Smluvní pokuta

- 6.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště	2 000,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. V. odst. 1. této smlouvy	2 000,- Kč denně
Zpoždění prací oproti schválenému harmonogram prací věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů	2.000,-Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti lhůtě dle čl. V. odst. 1. této smlouvy	500,-Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka	500,- Kč denně
V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno	3.000,- Kč za poddodavatele

V případě, že by porušení konkrétní povinnosti zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní pokuty.

- 6.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

- 6.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy.

- 6.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

7. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
8. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

XIV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:
- vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené;
 - zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
 - provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
 - neúčast zhotovitele na kontrolním dnu;
 - prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní;
 - zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
 - provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
 - skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
 - porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
 - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
 - zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
 - z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
 - ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů;
 - iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Za doručení se rovněž považuje i:
 - 5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
 - 5.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán technickým dozorem investora.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 5 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
8. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
10. Smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí.
11. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno na jednání Zastupitelstva obce Vlkoš konaném dne 27.09.2021 usnesení č. 278/Z25/21.
12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: jednotkové ceny položkového rozpočtu. Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
13. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
 1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
 2. Harmonogram prací finanční a věcný.
 3. Kontrolní a zkušební plán.
 4. Oprávněné osoby objednatele.
 5. Oprávněné osoby zhotovitele.
 6. Vzor změnového listu.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Brně, dne 29. 09. 2021



V Brně, dne 29.09.2021




PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Viz příloha

Soupis objektů s DPH**Stavba: III/42211 - VLKOŠ - průtah, obec****Varianta: var. 1 -**

		Odbytová cena [Kč]		5 734 666,13
		OC + DPH [Kč]		6 938 946,02
Objekt	Název	OC	DPH	OC + DPH
000 Ostatní a vedlejší náklady		395 540,00	83 063,40	478 603,40
000	Ostatní a vedlejší náklady	395 540,00	83 063,40	478 603,40
SO 102 chodník		4 424 621,23	929 170,46	5 353 791,69
SO 102	chodník	4 424 621,23	929 170,46	5 353 791,69
SO 103 parkoviště		914 504,90	192 046,03	1 106 550,93
SO 103	parkoviště	914 504,90	192 046,03	1 106 550,93



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec

Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: Ostatní náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 75 840,00 Kč

Cena celková: 75 840,00 Kč

DPH: 15 926,40 Kč

Cena s daní: 91 766,40 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 75 840,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	III/42211 VILKOŠ - průtah, obec
Objekt:	000 Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet:	Ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	18 000,00	18 000,00
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	13 200,00	13 200,00
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
3	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	43 200,00	43 200,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného geometrického plánu							
4	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	1 440,00	1 440,00
Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu							

Celkem: 75 840,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec

Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: Vedlejší náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 319 700,00 Kč

Cena celková: 319 700,00 Kč

DPH: 67 137,00 Kč

Cena s daní: 386 837,00 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 319 700,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VILKOŠ - průtah, obec
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: V edlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	00001	R	Vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	1,000	7 800,00	7 800,00
2	00002	R	Vytýčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	18 000,00	18 000,00
3	00003	R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	72 000,00	72 000,00
4	00008	R	Zajištění přístupu a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	42 000,00	42 000,00
5	00014	R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	1,000	143 900,00	143 900,00
6	00015	R	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	18 000,00	18 000,00
7	00018	R	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	18 000,00	18 000,00

Celkem:

319 700,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec

Objekt: SO 102 chodník

Rozpočet: 1 úsek 1 - levostranně 1. část - uznatelné náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena:

1 586 718,17 Kč

Cena celková:

1 586 718,17 Kč

DPH:

333 210,82 Kč

Cena s daní:

1 919 928,99 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

1 586 718,17 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 1 úsek 1 - levostranně 1. část - uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	113106144		Rozebírání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m ² Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m ² ze zámkové dlažby $7.1+21.2+8.5+24.6+8.9+33.4+16.5+43.1+5.6+5.5+54.9+6.1+63.5=298.900$ [A]	M2	298.900	57,60	17 216,64
2	113107171		Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m ² Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm výzdy 3.5+6.2+6+6.2+6.8+8.5+6.8+5.9+6.1+8.9+7.5+3.7=76.100 [A] panely 23.6+20.7=46.300 [B] Celkem: A+B=122.400 [C]	M2	122.400	282,00	34 516,80
3	113107183		Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m ² Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm $69.7+3.9=73.600$ [A]	M2	73.600	329,00	24 214,40
4	113107212		Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm strojně pl přes 200 m ² Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm $73.6+298.9+122.4=494.900$ [A]	M2	494.900	66,40	32 861,36
5	113202111		Vytřetí obrub krajníků obrubníků stojících	M	245.700	73,80	18 132,66

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
 Objekt: SO 102 chodník
 Rozpočet: 1 úsek 1 - levostranně I. část - uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	122151103		Výhrání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	M3	93,786	207,00	19 413,70
			Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně				
			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3				
			240.10=240.100 [A]				
			-298.9*0.06-122.4*0.15-73.6*0.15-494.9*0.2=- 146.314 [B]				
			Celkem: A+B=93,786 [C]				
7	162751117		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	65,686	137,00	8 998,98
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
			93.786=93,786 [A]				
			zpětné dosypání za obrubou-28.10=-28,100 [B]				
			Celkem: A+B=65,686 [C]				
8	162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, dalších 5 km	M3	328,430	18,20	5 977,43
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
9	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	T	118,235	28,20	3 334,23
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
			65.686*1.80=118,235 [A]				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 1 úsek 1 - jednostranné 1. část - uvažované náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	171251101		Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Uložení sypanin do násypů s rozproštěním sypaniny ve vstřevách a s hrubým urovňáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelosti zpětný zasyp za obrubou 28,10=28,100 [A]	M3	28,100	376,00	10 565,60
11	181151311		Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 173,30+349,30=522,600 [A]	M2	522,600	30,00	15 678,00
12	181951112		Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťnutím Úprava pláně vyrovňáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťnutím 432,40+210,8+6,2+58,6+3+10,80+6,5=728,300 [A] A * 1,15 koeficient množství=837,545 [B]	M2	837,545	26,70	24 037,54
13	28323005		folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	M2	15,060	43,50	655,11
14	564801112		Podklad z drti tř 4/8 tl 40 mm Podklad ze štěrku ŠD s rozproštěním a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 40 mm	M2	728,300	76,00	55 350,80

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 1 úsek I - levostranně I. část - uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	564851111		chodník tl. 60 mm432,40=432,400 [A]	M2	308,220	194,00	59 794,68
			vjezdů tl. 80 mm4,5+8,4+4,4*7+5,6*2+4,4+5,5+5+4,4*3+7+4,4*2+25+17,4*5=210,800 [B]				
			slepečka tl. 60 mm1,2+1,2+3,1+0,7=6,200 [C]				
			slepečka tl. 80 mm2+5,2+2*7+2,4*2+2+2,2+2*3+4,4+2*2+4+1,6*5=58,600 [D]				
			vodící linie tl. 60 mm3=3,000 [E]				
			vodící linie tl. 80 mm5,2+4,4+1,2=10,800 [F]				
			konstrastní pás tl. 60 mm6,50=6,500 [G]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+G=728,300 [H]				
			Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm				
			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
			vjezdů tl. 80 mm4,5+8,4+4,4*7+5,6*2+4,4+5,5+5+4,4*3+7+4,4*2+25+17,4*5=210,800 [A]				
			slepečka tl. 80 mm2+5,2+2*7+2,4*2+2+2,2+2*3+4,4+2*2+4+1,6*5=58,600 [B]				
			vodící linie tl. 80 mm5,2+4,4+1,2=10,800 [C]				
			Celkem: A+B+C=280,200 [D]				
			D * 1,1Koefficient množství=308,220 [E]				
16	564861111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	492,910	246,00	121 255,86
			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
			chodník tl. 60 mm432,40=432,400 [A]				
			slepečka tl. 60 mm1,2+1,2+3,1+0,7=6,200 [B]				
			vodící linie tl. 60 mm3=3,000 [C]				
			konstrastní pás tl. 60 mm6,50=6,500 [D]				
			Celkem: A+B+C+D=448,100 [E]				
			E * 1,1Koefficient množství=492,910 [F]				
			Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm				
			Podklad ze směsi smíšené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm				
17	567122111		vjezdů tl. 80 mm4,5+8,4+4,4*7+5,6*2+4,4+5,5+5+4,4*3+7+4,4*2+25+17,4*5=210,800 [A]	M2	294,210	220,00	64 726,20
			slepečka tl. 80 mm2+5,2+2*7+2,4*2+2+2,2+2*3+4,4+2*2+4+1,6*5=58,600 [B]				
			vodící linie tl. 80 mm5,2+4,4+1,2=10,800 [C]				
			Celkem: A+B+C=280,200 [D]				
			D * 1,05Koefficient množství=294,210 [E]				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VILKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 1 úsek 1 - jednostranně l. část - uvažované náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	Jedna	Celkem
18	59217017		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	M	507,465	120,00	60 895,80
19	59245006		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná slepecká tl. 60 mm l. 2+1, 2+3, 1+0, 7-6, 200 [A] A * 1,05Koefficient množství=6,510 [B]	M2	6,510	414,00	2 695,14
20	59245008		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná konstruktivní pás tl. 60 mm 6,50=6,500 [A] A * 1,05Koefficient množství=6,825 [B]	M2	6,825	277,00	1 890,53
21	59245018		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní chodník tl. 60 mm 432,40=432,400 [A] A * 1,05Koefficient množství=454,020 [B]	M2	454,020	233,00	105 786,66
22	59245019		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní vodící lišta tl. 60 mm 3=3,000 [A] A * 1,05Koefficient množství=3,150 [B]	M2	3,150	360,00	1 134,00
23	59245020		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní výhledy tl. 80 mm 4,5+8,4+4,4*7+5,6*2+4,4+5,5+4,4*3+7+4,4*2+25+17,4*5=210,800 [A] A * 1,05Koefficient množství=221,340 [B]	M2	221,340	276,00	61 089,84
24	59245225		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní	M2	1,340	403,00	4 570,02



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 1 úsek I - jednostranně I. část - uvažované náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní vodicí linie tl. 80 mm 5.2+4.4+1.2=10.800 [A] A * 1.05Koefficient množství=11,340 [B]				
25	59245226		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná slepecká tl. 80 mm 2+5.2+2*7+2.4*2+2+2.2+2*3+4.4+2*2+4+1.6*5=58.600 [A] A * 1.05Koefficient množství=61,530 [B]	M2	61,530	452,00	27 811,56
26	596211123		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2 chodník tl. 60 mm 432.40=432,400 [A] slepecká tl. 60 mm 1.2+3.1+0.7=6,200 [B] vodicí linie tl. 60 mm 3=3,000 [C] konstrasní pás tl. 60 mm 6.50=6,500 [D] Celkem: A+B+C+D=448,100 [E]	M2	448,100	236,00	105 751,60
27	596211222		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2 vjezd tl. 80 mm 4.5+8.4+4.4*7+5.6*2+4.4*5+5+5+4.4*3+7+4.4*2+25+17.4*5=210,800 [A] slepecká tl. 80 mm 2+5.2+2*7+2.4*2+2+2.2+2*3+4.4+2*2+4+1.6*5=58.600 [B] vodicí linie tl. 80 mm 5.2+4.4+1.2=10.800 [C] Celkem: A+B+C=280,200 [D]	M2	280,200	242,00	67 808,40
28	711491273		Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	M2	12,550	190,00	2 384,50



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 1 úsek I - levostranné I. část - uvažované náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svítlé S z nopové fólie 25.10*0.5=12.550 [A]				
29	899331111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	11,000	3 530,00	38 830,00
30	899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	KUS	17,000	2 610,00	44 370,00
31	89943x		Vybourání stávajících uliční vpustí s odvozem suti na skládku Vybourání stávajících uliční vpustí s odvozem suti na skládku	K.PL	6,000	1 680,00	10 080,00
32	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	M	483,300	396,00	191 386,80
33	919735123		Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	M	45,500	251,00	11 420,50
34	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým úrovňáním na vzdálenost do 1 km	T	332,538	9,59	3 380,84
35	997221579		Připlátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým	T	4 935,532	9,59	47 331,75



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec

Objekt: SO 102 chodník

Rozpočet: 1 úsek I - levostranně I. část - uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
36	997221861		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	T	339,590	23,70	8 048,28
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
37	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	T	778,854	103,00	80 221,96
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
38	x02		autobusový přístřešek, 4600 x 1365 mm vč. materiálu a zemních prací	KPL	1,000	193 100,00	193 100,00
			Napojení žlábu na stávající kanalizaci vč. dodávky potrubí DN200, zemních prací - výkop rýhy, uložení, obsyp štetkopiskem, zapravení rýhy, apod.				

Celkem:

1 586 718,17



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 10 úsek 2 - jednostranné 2. část - neuzebné náklady

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 202,94 Kč

Cena celková: 202,94 Kč
DPH: 42,62 Kč
Cena s daní: 245,56 Kč

Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 202,94 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 10 úsek 2 - levostranně 2. část - neuznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	00572410		osivo směs travní parková osivo směs travní parková	KG	0,282	167,00	47,09
2	181411131		Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	18,800	8,29	155,85

Celkem: 202,94



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/4211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 11 úsek 3 - levostranné 3. část - neuznatelné náklady

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 916,58 Kč

Cena celková: 916,58 Kč
DPH: 192,48 Kč
Cena s daní: 1 109,06 Kč

Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 916,58 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 11 úsek 3 - levostranně 3. část - neuznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	00572410		osivo směs travní parková osivo směs travní parková	KG	1,274	167,00	212,76
2	181411131		Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	84,900	8,29	703,82

Celkem: 916,58



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 12 úsek 5 - pravostranně 2. část- neuznatelné náklady

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 286 142,98 Kč

Cena celková: 286 142,98 Kč
DPH: 60 090,03 Kč
Cena s daní: 346 233,01 Kč

Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 286 142,98 Kč

Vypracoval zadání:
Datum zadání:

Vypracoval nabídku:
Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 12 úsek 5 - pravostranně 2. část- neuznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	00572410		osivo směs travní parková osivo směs travní parková	KG	2,157	167,00	360,22
2	113106123		Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně, dojde ke zpětnému zapravení ve vjezdech Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby (4+3+4+3)*3=42,000 [A]	M2	42,000	319,00	13 398,00
3	113106183		Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2, dojde ke zpětnému zapravení ve vjezdech Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva 3,5*5=17,500 [A]	M2	17,500	80,80	1 414,00
4	113106183	R	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva	M2	23,400	80,80	1 890,72
5	113107131		Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně, dojde ke zpětnému zapravení ve vjezdech Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm (4+2,5+3)*3=28,500 [A]	M2	28,500	633,00	18 040,50



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 12 úsek 5 - pravostranně 2. část- neuznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	113107312		Odstřanění podkladu z kameniva těžšího tl 200 mm strojně pl do 50 m2 Odstřanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžšího, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	M2	23,400	86,80	2 031,12
7	122151102		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 28,20=28,200 [A] -23,40*0,1-23,4*0,2=-7,020 [B] Celkem: A+B=21,180 [C]	M3	21,180	219,00	4 638,42
8	162751117		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 21,180=21,180 [A] zpětné dosypání za obrubou-5,60=-5,600 [B] Celkem: A+B=15,580 [C]	M3	15,580	137,00	2 134,46
9	162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, dalších 5 km Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	77,900	18,20	1 417,78
10	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	28,044	28,20	790,84



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 12 úsek 5 - pravostranně 2. část- neuznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			15.58*1.80=28.044 [A]				
11	171251101		Uložení sypaniny do násypů nez hutněných Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti zpětný zásyyp za obrubou 5.60=5.600 [A]	M3	5,600	376,00	2 105,60
12	181111111		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění omíčky souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	18,100	30,00	543,00
13	181411131		Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 125.70+18.10=143.800 [A]	M2	143,800	8,29	1 192,10
14	181951112		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojné v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 17.7+23.9+0.4=42.000 [A] A * 1.15Koeficient množství=48,300 [B]	M2	48,300	28,70	1 386,21
15	339921134		Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1,5 m Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1500 mm	M	18,100	1 590,00	28 779,00
16	564801112		Podklad z dírt fr 4/8 tl 40 mm	M2	84,000	76,00	6 384,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42111 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 12 úsek 5 - pravostranně 2. část- neuznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	564851111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm chodník tl. 60 mm $17,70=17,700$ [A] vjezd tl. 80 mm $23,90=23,900$ [B] slepecká tl. 60 mm $0,4=0,400$ [C] zapravení vjezdy $42=42,000$ [D] Celkem: A+B+C+D=84,000 [E]	M2	26,290	194,00	5 100,26
18	564861111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 200 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm vjezd tl. 80 mm $23,90=23,900$ [A] A * 1,1[Koeficient množství=26,290 [B]	M2	19,910	246,00	4 897,86
19	567122111		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl. 100 mm Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm vjezd tl. 80 mm $23,90=23,900$ [A] A * 1,05[Koeficient množství=25,095 [B]	M2	25,095	220,00	5 520,90
20	581121115		Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl. 150 mm, dojde ke zpětnému zapravení ve vjezdech Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 150 mm	M2	28,500	886,00	25 251,00
21	591111111		Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva litého tl. 50 mm, zpětné zapravení ve vjezdu	M2	17,500	497,00	8 697,50



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 12 úsek 5 - pravostranně 2. část- neuznatelné náklady

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	59217017		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těžného	M	1,365	120,00	163,80
			obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm				
			obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm				
23	59228417		palisáda tyčová půlkulatá armovaná 20x200x1800mm palisáda tyčová půlkulatá armovaná 175x200x2000mm 18.1/0.2=90,500 [A]	KUS	90,500	1 070,00	96 835,00
24	59245006		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná slepečka tl. 60 mm 0.4=0,400 [A] A * 1.05Koefficient množství=0,420 [B]	M2	0,420	414,00	173,88
25	59245018		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní chodník tl. 60 mm 17.70=17,700 [A] A * 1.05Koefficient množství=18,585 [B]	M2	18,585	233,00	4 330,31
26	59245020		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní vjezd tl. 80 mm 23.90=23,900 [A] A * 1.05Koefficient množství=25,095 [B]	M2	25,095	276,00	6 926,22
27	596211120		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo droceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým	M2	18,100	254,00	4 597,40



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 12 úsek 5 - pravostranné 2. část- neuznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			hluštění, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2				
			chodník tl. 60 mm17,70=17,700 [A]				
			střepecká tl. 60 mm0,4=0,400 [B]				
			Celkem: A+B=18,100 [C]				
28	596211221		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	M2	65,900	254,00	16 738,60
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hluštěním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m2				
			vjezd tl. 80 mm23,90=23,900 [A]				
			zapravení vjezdy42=42,000 [B]				
			Celkem: A+B=65,900 [C]				
29	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	M	1,300	396,00	514,80
			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
30	919735123		Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	M	15,500	251,00	3 890,50
			Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
31	979071111		Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těžným, zpětné zapravení ve vjezdu	M2	17,500	174,00	3 045,00
			Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těžným				
32	981511113		Demolice konstrukci objektů z kamenného zdíva postupným rozebíráním	M3	0,360	918,00	330,48



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 12 úsek 5 - pravostranně 2. část- neuznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z kamene 1,5*0,3*0,8=0,360 [A]				
33	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	26,940	9,59	258,35
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
34	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km	T	377,160	9,59	3 616,96
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
35	997221861		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	T	26,940	23,70	638,48
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
36	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažďovým	T	78,735	103,00	8 109,71
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

Celkem:

286 142,98



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec

Objekt: SO 102 chodník

Rozpočet: 13 úsek 6 - pravostranně 3. část- neuznatelné náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 281,83 Kč

Cena celková: 281,83 Kč

DPH: 59,18 Kč

Cena s daní: 341,01 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 281,83 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 13 úsek 6 - pravostranně 3. část- neuznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	00572410		osivo směs travní parková osivo směs travní parková	KG	0,392	167,00	65,46
2	181411131		Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	26,100	8,29	216,37

Celkem: 281,83



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba:

III/42211 VLKOŠ - průtah, obec

Objekt:

SO 102 chodník

Rozpočet:

14 úsek 7 - pravostranně 4. část- neuznatelné náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena:

59 018,43 Kč

Cena celková:

59 018,43 Kč

DPH:

12 393,87 Kč

Cena s daní:

71 412,30 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

59 018,43 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 14 úsek 7 - pravostranně 4. část- neuznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	00572410		osivo směs travní parková osivo směs travní parková	KG	2,051	167,00	342,52
2	113106123		Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně, dojde ke zpětnému zapravení ve vjezdech Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby 3*3+(2+2.5+3+2.5)*1.5=24,000 [A]	M2	24,000	319,00	7 656,00
3	113107131		Odstanění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně, dojde ke zpětnému zapravení ve vjezdech Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm (3,5+3)*3+3.5*1.5=24,750 [A]	M2	24,750	633,00	15 666,75
4	181411131		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně uiažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	136,700	8,29	1 133,24
5	564801112		Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	M2	24,000	76,00	1 824,00
6	581121115		Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm, dojde ke zpětnému zapravení ve vjezdech Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 150 mm	M2	24,750	886,00	21 928,50



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42111 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 14 úsek 7 - pravostranné 4. část- neuzeznatelné náklady

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2, dojde ke zpětnému zapravení ve vjezdech	M2	24,000	254,00	6 096,00
8	919735123	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajinci tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2				
9	997221571	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	M	6,500	251,00	1 631,50
10	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	8,044	9,59	77,14
11	997221861	Připlátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	T	112,616	9,59	1 079,99
12	998223011	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	T	8,044	23,70	190,64
		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	13,516	103,00	1 392,15

Celkem: 59 018,43

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec

Objekt: SO 102 chodník

Rozpočet: 2 úsek 2 - levostranně 2. část - uznatelné náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 236 112,21 Kč

Cena celková: 236 112,21 Kč

DPH: 49 583,56 Kč

Cena s daní: 285 695,77 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 236 112,21 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VILKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 2 úsek 2 - jednostranně 2. část - uvažované náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	113106144		Rozebření dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m ² Rozebření dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m ² ze zámkové dlažby	M2	50,100	57,60	2 885,76
2	113107183		Odstranění podkladu živice tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m ² Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živících, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 75,7+18,8=94,500 [A]	M2	94,500	329,00	31 090,50
3	113107212		Odstranění podkladu z kameniva těžkého tl 200 mm strojně pl přes 200 m ² Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžkého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm 50,10+94,50=144,600 [A]	M2	144,600	66,40	9 601,44
4	113202111		Vytřetí obrub krajníků obrubníků stojících Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojících	M	34,700	73,80	2 560,86
5	122151101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m ³ strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m ³ 49,50=49,500 [A] -50,1*0,06-94,5*0,15-144,6*0,2=-46,101 [B] Celkem: A+B=3,399 [C]	M3	3,399	233,00	791,97



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 2 úsek 2 - levostranně 2. část - uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	162751117		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 3.399=3,399 [A] zpětné dosypání za obrubou-1,50=-1,500 [B] Celkem: A+B=1,899 [C]	M3	1,899	137,00	260,16
7	162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, dalších 5 km Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	9,495	18,20	172,81
8	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 1.889*1,80=3,400 [A]	T	3,400	28,20	95,88
9	171251101		Uložení sypání do násypů nezhuťných Uložení sypání do násypů s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti zpětný zásyp za obrubou 1,5=1,500 [A]	M3	1,500	376,00	564,00
10	181111111		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině	M2	18,800	30,00	564,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 2 úsek 2 - levostranné 2. část - uvažitelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
nebo na svahu do 1:5							
11	181951112		Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním 125.10+15.3+4.8+4.8=150,000 [A] A * 1.15Koefficient množství=172,500 [B]	M2	172,500	28,70	4 950,75
12	28323005		folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	M2	39,720	43,50	1 727,82
13	564801112		Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm Podklad ze štěrku štD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 40 mm chodník tl. 60 mm 25.10=125,100 [A] výezdy tl. 80 mm 8.8+6.5=15,300 [B] slepecká tl. 60 mm .6*3=4,800 [C] slepecká tl. 80 mm 2.4*2=4,800 [D] Celkem: A+B+C+D=150,000 [E]	M2	150,000	76,00	11 400,00
14	564851111		Podklad ze štěrku štD tl 150 mm Podklad ze štěrku štD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm výezdy tl. 80 mm 8.8+6.5=15,300 [A] slepecká tl. 80 mm 2.4*2=4,800 [B] Celkem: A+B=20,100 [C] C * 1.1Koefficient množství=22,110 [D]	M2	22,110	194,00	4 289,34
15	564861111		Podklad ze štěrku štD tl 200 mm Podklad ze štěrku štD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm chodník tl. 60 mm 25.10=125,100 [A] slepecká tl. 60 mm .6*3=4,800 [B] Celkem: A+B=129,900 [C] C * 1.1Koefficient množství=142,890 [D]	M2	142,890	246,00	35 150,94



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 2 úsek 2 - levostranně 2. část - uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	567122111		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm vjezdý tl. 80 mm 8.8+6.5=15.300 [A] slepecká tl. 80 mm 2.4*2=4.800 [B] Celkem: A+B=20.100 [C] C * 1.05Koefficient množství=21,105 [D]	M2	21,105	220,00	4 643,10
17	59217017		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	M	19,740	120,00	2 368,80
18	59245006		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná slepecká tl. 60 mm 1.6*3=4.800 [A] A * 1.05Koefficient množství=5,040 [B]	M2	5,040	414,00	2 086,56
19	59245018		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní chodník tl. 60 mm 125.10=125,100 [A] A * 1.05Koefficient množství=131,355 [B]	M2	131,355	233,00	30 605,72
20	59245020		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní vjezdý tl. 80 mm 8.8+6.5=15.300 [A] A * 1.05Koefficient množství=16,065 [B]	M2	16,065	276,00	4 433,94
21	59245226		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná slepecká tl. 80 mm 2.4*2=4.800 [A] A * 1.05Koefficient množství=5,040 [B]	M2	5,040	452,00	2 278,08



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 2 úsek 2 - jednostranně 2. část - uvažované náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	596211222		Klazení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 300 m ² Klazení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kamenná těžebního nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m ² chodník tl. 60 mm 125,10=125,100 [A] slepecká tl. 80 mm 1,6*3=4,800 [B] Celkem: A+B=129,900 [C]	M2	129,900	242,00	31 435,80
23	596211220		Klazení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 50 m ² Klazení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kamenná těžebního nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m ² výjezdy tl. 80 mm 8,8+6,5=15,300 [A] slepecká tl. 80 mm 2,4*2=4,800 [B] Celkem: A+B=20,100 [C]	M2	20,100	254,00	5 105,40
24	711491273		Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé z nopové fólie Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostaní na ploše svíslé S z nopové fólie 66,20*0,5=33,100 [A]	M2	33,100	190,00	6 289,00
25	89943x		Vybourání stávajících uliční vpustí s odvozem suťi na skládku Vybourání stávajících uliční vpustí s odvozem suťi na skládku	KPL	2,000	1 680,00	3 360,00
26	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením	M	18,800	396,00	7 444,80

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 2 úsek 2 - levostranně 2. část - uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
27	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	97,698	9,59	936,92
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
28	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km	T	1 367,772	9,59	13 116,93
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
29	997221861		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	T	97,698	23,70	2 315,44
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
30	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažďeným	T	131,898	103,00	13 585,49
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

Celkem: 236 112,21



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 3 úsek 3 - levostranně 3. část - uznatelné náklady

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 203 732,74 Kč

Cena celková:	203 732,74 Kč
DPH:	42 783,88 Kč
Cena s daní:	246 516,62 Kč

Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 203 732,74 Kč

Vypracoval zadání:
Datum zadání:
Vypracoval nabídku:
Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 3 úsek 3 - levostranně 3. část - uznatelné náklady

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	113106134		Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby 10,9+28,30=39,200 [A]	M2	39,200	66,40	2 602,88
2	113107312		Odstanění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm 39,2+1,5=40,700 [A]	M2	40,700	86,80	3 532,76
3	113107331		Odstanění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	M2	1,500	332,00	498,00
4	113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	M	47,300	73,80	3 490,74
5	122151102		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 40,70=40,700 [A] -39,2+0,06-40,7+0,2-1,5+0,15=-10,717 [B] Celkem: A+B=29,983 [C]	M3	29,983	219,00	6 566,28



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VILKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 3 úsek 3 - jednostranně 3. část - uvažované náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	162751117		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 29,983=29,983 [A] zpětné dosypání za obrubou-6,80=6,800 [B] Celkem: A+B=23,183 [C]	M3	23,183	137,00	3 176,07
7	162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, dalších 5 km Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	115,915	18,20	2 109,65
8	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 23,183*1,80=41,729 [A]	T	41,729	28,20	1 176,76
9	171251101		Uložení sypání do násypů nezhutněných Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti zpětný zásyp za obrubou-6,80=6,800 [A]	M3	6,800	376,00	2 556,80
10	181111111		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 Plošná úprava terénu v zemini tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině	M2	84,900	30,00	2 547,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 3 úsek 3 - jednostranně 3. část - uvažované náklady

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
nebo na svahu do 1:5						
11 181951112		Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 119,60+3,80=123,400 [A] A * 1,15Koefficient množství=141,910 [B]	M2	141,910	28,70	4 072,82
12 564801112		Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm chodník tl. 60 mm 119,60=119,600 [A] slepecká tl. 60 mm 1,6+1,6+0,6=3,800 [B] Celkem: A+B=123,400 [C]	M2	123,400	76,00	9 378,40
13 564861111		Podklad ze šterkodrti ŠD tl 200 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm chodník tl. 60 mm 119,60=119,600 [A] slepecká tl. 60 mm 1,6+1,6+0,6=3,800 [B] Celkem: A+B=123,400 [C] C * 1,1Koefficient množství=135,740 [D]	M2	135,740	246,00	33 392,04
14 59217017		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	M	89,145	120,00	10 697,40
15 59245006		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná slepecká tl. 60 mm 1,6+1,6+0,6=3,800 [A] A * 1,05Koefficient množství=3,990 [B]	M2	3,990	414,00	1 651,86
16 59245018		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	M2	125,580	233,00	29 260,14



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - přístah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 3 úsek 3 - jednostranně 3. část - uvažované náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			chodník tl. 60 mm l 19,60=119,600 [A] A * 1,05Koefficient množství=125,580 [B]				
17	596211122		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m ² Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těžebního nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajinci tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m ² chodník tl. 60 mm l 19,60=119,600 [A] šlepecká tl. 60 mm l 6+1,6+0=3,800 [B] Celkem: A+B=123,400 [C]	M2	123,400	242,00	29 862,80
18	899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupčete nebo hydrantu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupčete nebo hydrantu bez úpravy armatur	KUS	2,000	2 610,00	5 220,00
19	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	M	84,900	396,00	33 620,40
20	919735123		Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	M	2,000	251,00	502,00
21	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	T	32,586	9,59	312,50
22	997221579		Připlacek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km	T	456,204	9,59	4 375,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec

Objekt: SO 102 chodník

Rozpočet: 3 úsek 3 - jednostranně 3. část - uvažované náklady

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	997221861		Vodorovná doprava vybraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	32,586	23,70	772,29
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01				
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
24	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	T	119,982	103,00	12 358,15
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

Celkem: 203 732,74



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec

Objekt: SO 102 chodník

Rozpočet: 4 úsek 4 - pravostranné I. část- neuznatelné náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 38 036,57 Kč

Cena celková: 38 036,57 Kč

DPH: 7 987,68 Kč

Cena s dani: 46 024,25 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 38 036,57 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
 Objekt: SO 102 chodník
 Rozpočet: 4 úsek 4 - pravostranně I. část- neuznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	00572410		osivo směs travní parková osivo směs travní parková	KG	0,063	167,00	10,52
2	113106123		Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně, dojde ke zpětnému zapravení ve vjezdech Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby 6*1,20=7,200 [A]	M2	7,200	319,00	2 296,80
3	113107131		Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně, dojde ke zpětnému zapravení ve vjezdech Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 4,5*1,20=5,400 [A]	M2	5,400	633,00	3 418,20
4	113107312		Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	M2	11,700	86,80	1 015,56
5	113107343		Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	M2	11,700	369,00	4 317,30
6	113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků	M	8,900	73,80	656,82



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 4 úsek 4 - pravostranně 1. část- neuznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			stojačích				
7	122151101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 $5,1=5,100$ [A] $-1,17*0,15-11,7*0,20=-4,095$ [B] Celkem: A+B=1,005 [C]	M3	1,005	233,00	234,17
8	171251101		Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Uložení sypanin do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti zpevný zásyp za obrubou 1,005=1,005 [A]	M3	1,005	376,00	377,88
9	181111111		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	4,200	30,00	126,00
10	181411131		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	4,200	8,29	34,82
11	181951112		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťnutím Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťnutím	M2	13,455	28,70	386,16
12	564801112		Podklad z drti tř 4/8 tl 40 mm Podklad ze šterkotů ŠD s rozproštěním a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 40 mm	M2	18,900	76,00	1 436,40

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
 Objekt: SO 102 chodník
 Rozpočet: 4 úsek 4 - pravostranně 1. část- neuznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dlažba tl. 80 mm I 1.70=11,700 [A] zpětné zapravení ve vjezdu 7.20=7,200 [B] Celkem: A+B=18,900 [C]				
13	564851111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2	12,870	194,00	2 496,78
14	567122111		Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm Podklad ze směsi smíšené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	M2	12,285	220,00	2 702,70
15	581121115		Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm, dojde ke zpětnému zapravení ve vjezdech Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 150 mm	M2	5,400	886,00	4 784,40
16	59217017		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	M	4,095	120,00	491,40
17	59245020		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní vjezdy tl. 80 mm I 1.70=11,700 [A] A * 1.05Koefficient množství=12,285 [B]	M2	12,285	276,00	3 390,66
18	596211220		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	M2	18,900	254,00	4 800,60



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 4 úsek 4 - pravostranně 1. část- neuznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vjezdy tl. 80 mm l: 70=11,700 [A] zpětné zapravení ve vjezdech 7,20=7,200 [B] Celkem: A+B=18,900 [C]				
19	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou malou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	M	3,900	396,00	1 544,40
20	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	T	10,787	9,59	103,45
21	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započítat 1 km přes 1 km	T	151,018	9,59	1 448,26
22	997221861		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01	T	10,787	23,70	255,65
23	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým, dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	16,579	103,00	1 707,64

Celkem: 38 036,57

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec

Objekt: SO 102 chodník

Rozpočet: 5 úsek 5 - pravostranně 2. část- uznatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena:

397 918,31 Kč

Cena celková:

397 918,31 Kč

DPH:

83 562,85 Kč

Cena s daní:

481 481,16 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

397 918,31 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 5 úsek 5 - pravostranně 2. část- uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	113106144		Rozebírání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši strojně pl přes 50 m2 Rozebírání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv vyplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby $23.8+16.6+10+2.6+2.8+4.3+1.1=61.200$ [A]	M2	61.200	57,60	3 525,12
2	113106183		Rozebírání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 Rozebírání dlažeb a dlců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv vyplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva	M2	23.500	80,80	1 898,80
3	113107152		Odstranění podkladu z kameniva téžného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva téžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm $5.3+61.2+23.50+23.5=113.500$ [A]	M2	113.500	66,40	7 536,40
4	113107331		Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm $5.6+8.4+6+3.5=23.500$ [A]	M2	23.500	332,00	7 802,00
5	113107343		Odstranění podkladu živitěného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živitých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	M2	5.300	369,00	1 955,70



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 5 úsek 5 - pravostranně 2. část- uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých 21.2+12.5=33,700 [A]	M	33,700	73,80	2 487,06
7	122151103		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 99,10=99,100 [A] -5,3*0,15-61,2*0,06-23,50*0,1-23,5*0,15-136,90*0,2=-37,722 [B] Celkem: A+B=61,378 [C]	M3	61,378	207,00	12 705,25
8	162751117		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 61,378=61,378 [A] zpětné dosypání za obrubou-8,70=-8,700 [B] Celkem: A+B=52,678 [C]	M3	52,678	137,00	7 216,89
9	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 52,678*1,80=94,820 [A]	T	94,820	28,20	2 673,92
10	171251101		Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných	M3	8,700	376,00	3 271,20



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 5 úsek 5 - pravostranně 2. část- uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	181111111		Uložení sypanin do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťnutých jakékoliv třídy těžitelnosti zpětný zásyyp za obrubou 8,7-8,700 [A]	M2	125,700	30,00	3 771,00
12	181951112		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťnutím Úprava pláně vyzrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťnutím 180,90+25,4+4,9+14,2+4,2=229,600 [A] A * 1,15Koeficient množství=264,040 [B]	M2	264,040	28,70	7 577,95
13	28323005		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	M2	27,660	43,50	1 203,21
14	564801112		Podklad z dř. tř. 4/8 tl. 40 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 40 mm chodník tl. 60 mm 180,90=180,900 [A] vyzedy tl. 80 mm 4,4+5,5+4,4+6,7+4,4=25,400 [B] slepecká tl. 60 mm 2,3+1,2+1,4=4,900 [C] slepecká tl. 80 mm 2+2,4+2+4,2+1,6+2=14,200 [D] vodící linie tl. 80 mm 4,2=4,200 [E] Celkem: A+B+C+D+E=229,600 [F]	M2	229,600	76,00	17 449,60
15	564851111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 150 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 150 mm	M2	48,180	194,00	9 346,92



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec

Objekt: SO 102 chodník

Rozpočet: 5 úsek 5 - pravostranně 2. část- uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	564861111		vjezdy tl. 80 mm4.4+5.5+4.4+6.7+4.4=25,400 [A]	M2	204,380	246,00	50 277,48
			slepecká tl. 80 mm2+2.4+2+4.2+1.6+2=14,200 [B]				
			vodící linie tl. 80 mm4.2=4,200 [C]				
			Celkem: A+B+C=43,800 [D]				
			D * 1.1Koefficient množství=48,180 [E]				
17	567122111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	45,990	220,00	10 117,80
			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
			chodník tl. 60 mm180.90=180,900 [A]				
			slepecká tl. 60 mm2.3+1.2+1.4=4,900 [B]				
			Celkem: A+B=185,800 [C] C * 1.1Koefficient množství=204,380 [D]				
18	59217017		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	M	140,805	120,00	16 896,60
			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár. s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm				
			vjezdy tl. 80 mm4.4+5.5+4.4+6.7+4.4=25,400 [A]				
			slepecká tl. 80 mm2+2.4+2+4.2+1.6+2=14,200 [B]				
			vodící linie tl. 80 mm4.2=4,200 [C] Celkem: A+B+C=43,800 [D] D * 1.05Koefficient množství=45,990 [E]				
19	59245006		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	M	5,145	414,00	2 130,03
			obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm				
20	59245006		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	M2	189,945	233,00	44 257,19
			dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná				
			slepecká tl. 60 mm2.3+1.2+1.4=4,900 [A] A * 1.05Koefficient množství=5,145 [B]				
20	59245018		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	M2	189,945	233,00	44 257,19
			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 5 úsek 5 - pravostranně 2. část- uzatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			chodník tl. 60 mm l80,90=180,900 [A] A * 1,05Kcoefficient množství=189,945 [B]				
21	59245020		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní vjezdy tl. 80 mm4,4+5,5+4,4+6,7+4,4=23,400 [A] A * 1,05Kcoefficient množství=26,670 [B]	M2	26,670	276,00	7 360,92
22	59245225		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní vodící linie tl. 80 mm4,2=4,200 [A] A * 1,05Kcoefficient množství=4,410 [B]	M2	4,410	403,00	1 777,23
23	59245226		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná slepecká tl. 80 mm2+2,4+2+4,2+1,6+2=14,200 [A] A * 1,05Kcoefficient množství=14,910 [B]	M2	14,910	452,00	6 739,32
24	596211122		Kladiení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2 Kladiení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojíým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2 chodník tl. 60 mm l80,90=180,900 [A] slepecká tl. 60 mm2,3+1,2+1,4=4,900 [B] Celkem: A+B=185,800 [C]	M2	185,800	242,00	44 963,60
25	596211220		Kladiení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2 Kladiení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z	M2	43,800	254,00	11 125,20



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 5 úsek 5 - pravostranně 2. část- uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	711491273		kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2 vjezdy tl. 80 mm4.4+5.5+4.4+6.7+4.4=25,400 [A] slepečka tl. 80 mm2+2.4+2+4.2+1.6+2=14,200 [B] vodící linie tl. 80 mm4.2+4,200 [C] Celkem: A+B+C=43,800 [D]	M2	23,050	190,00	4 379,50
27	899331111		Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové fólie Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie 46.10*0.5=23,050 [A]	KUS	3,000	3 530,00	10 590,00
28	89943x		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	KPL	2,000	1 680,00	3 360,00
29	916131213		Vybourání stávajících uliční vpustí s odvozem sutí na skládku Vybourání stávajících uliční vpustí s odvozem sutí na skládku Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	M	134,100	396,00	53 103,60
30	919735123		Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	M	13,500	251,00	3 388,50
31	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	T	80,298	9,59	770,06



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 5 úsek 5 - pravostranné 2. část- uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	T	1 124,172	9,59	10 780,81
33	997221861		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zaříděného do katalogu odpadu pod kódem 17 01 01	T	80,298	23,70	1 903,06
34	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	228,897	103,00	23 576,39

Celkem:

397 918,31

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec

Objekt: SO 102 chodník

Rozpočet: 6 úsek 6 - pravostranně 3. část - uznatelné náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 278 250,90 Kč

Cena celková: 278 250,90 Kč

DPH: 58 432,69 Kč

Cena s daní: 336 683,59 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 278 250,90 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42111 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 6 úsek 6 - pravostranné 3. část - uvažované náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	111251101		Odstraňování křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m ² strojně Odstraňování křovin a stromů s odstraňováním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m ²	M2	25,000	144,00	3 600,00
2	113107312		Odstraňování podkladů z kameniva těžšího tl 200 mm strojně pl do 50 m ² Odstraňování podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžšího, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	M2	5,200	86,80	451,36
3	113107343		Odstraňování podkladů živice tl 150 mm strojně pl do 50 m ² Odstraňování podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živických, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	M2	5,200	369,00	1 918,80
4	122151102		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m ³ strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m ³ 18,50=18,500 [A] -5,2*0,15-5,2*0,2=-1,820 [B] Celkem: A+B=16,680 [C]	M3	16,680	219,00	3 652,92
5	162751117		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 16,68=16,680 [A] zpětné dosypání za obrubou-2,10=2,100 [B] Celkem: A+B=14,580 [C]	M3	14,580	137,00	1 997,46



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 6 úsek 6 - pravostranně 3. část - uznatelné náklady

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, dalších 5 km Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	72,900	18,20	1 326,78
7	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 14,58*1.80=26,244 [A]	T	26,244	28,20	740,08
8	171251101		Uložení sypání do násypů nezhuťnutých Uložení sypání do násypů s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťnutých jakékoliv třídy těžitelnosti zpětný zásyp za obrubou 2.10=2,100 [A]	M3	2,100	376,00	789,60
9	181111111		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 Plošná úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	26,100	30,00	783,00
10	181951112		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťnutím Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťnutím 44,20+2,7+6,5=53,400 [A] A * 1,15Koeficient množství=61,410 [B]	M2	61,410	28,70	1 762,47
11	564801112		Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm	M2	53,400	76,00	4 058,40

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Starba:	III/42211	VLKOS - púťah, obec
Objekt:	SO 102	chodník
Rozpočet:	6	úsek 6 - pravostranné 3. časť - uzatváracie náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm				
			chodník tl. 60 mm+4.20=44.200 [A]				
			slepečka tl. 60 mm+1.5+1.2=2.700 [B]				
			kontrastní pás tl. 60 mm+6.5=6.500 [C]				
			Celkem: A+B+C=53.400 [D]				
12	564861111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	58,740	246,00	14 450,04
			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
			chodník tl. 60 mm+4.20=44.200 [A]				
			slepečka tl. 60 mm+1.5+1.2=2.700 [B]				
			kontrastní pás tl. 60 mm+6.5=6.500 [C]				
			Celkem: A+B+C=53.400 [D]				
			D * 1,1[Koeficient množství=58,740 [E]				
13	59217017		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	M	27,405	120,00	3 288,60
			obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm				
14	59245006		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	M2	2,835	414,00	1 173,69
			dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná				
			slepečka tl. 60 mm+1.5+1.2=2.700 [A]				
			A * 1,05[Koeficient množství=2,835 [B]				
15	59245008		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	M2	6,825	277,00	1 890,53
			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná				
			kontrastní pás tl. 60 mm+6.5=6.500 [A]				
			A * 1,05[Koeficient množství=6,825 [B]				
16	59245018		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	M2	46,410	233,00	10 813,53
			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní				
			chodník tl. 60 mm+4.20=44.200 [A]				
			A * 1,05[Koeficient množství=46,410 [B]				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 6 úsek 6 - pravostranně 3. část - uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	596211122		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 300 m ² Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva téžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m ² chodník tl. 60 mm 44,20=44,200 [A] slepečka tl. 60 mm 1,5+1,2=2,700 [B] kontrastní pás tl. 60 mm 6,5=6,500 [C] Celkem: A+B+C=53,400 [D]	M2	53,400	242,00	12 972,80
18	899331111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	1,000	3 530,00	3 530,00
19	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	M	26,100	396,00	10 335,60
20	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	3,203	9,59	30,72
21	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	44,842	9,59	430,03
22	997221861		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z	T	3,203	23,70	75,91



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VILKŮŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 6 úsek 6 - pravostranně 3. část - uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			proštěho betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
23	99823011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	49,792	103,00	5 128,58
24	x02		autobusový přístřešek, 4600 x 1365 mm vč. materiálu a zemních prací Napojení žlabu na stávající kanalizaci vč. dodávky potrubí DN200, zemních prací - výkop rýhy, uložení, obsyp šetřkopískem, zapravení rýhy, apod.	KPL	1,000	193 100,00	193 100,00

Celkem:

278 250,90

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec

Objekt: SO 102 chodník

Rozpočet: 7 úsek 7 - pravostranně 4. část - uznatelné náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 521 473,62 Kč

Cena celková: 521 473,62 Kč

DPH: 109 509,46 Kč

Cena s daní: 630 983,08 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 521 473,62 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 7 úsek 7 - pravostranně 4. část - uvažitelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	111251101		Odstraňování křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně Odstraňování křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2 $10 \times 1,5 + 17,5 \times 1,5 = 41,250$ [A]	M2	41,250	144,00	5 940,00
2	113106132		Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo žlvice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek $přidáček 4,8 \times 0,25 = 1,200$ [A]	M2	1,200	66,40	79,68
3	113106134		Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo žlvice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby $19,5 + 3,2 + 3,2 + 1 = 26,900$ [A]	M2	26,900	66,40	1 786,16
4	113107152		Odstraňování podkladu z kameniva těžkého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 Odstraňování podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžkého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm $1,2 + 26,9 + 103,7 + 4,2 = 136,000$ [A]	M2	136,000	66,40	9 030,40
5	113107183		Odstraňování podkladu živinového tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	M2	103,700	329,00	34 117,30

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 7 úsek 7 - pravostranně 4. část - uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	113107331		Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 4.6+8.5+12.5+78.10=103,700 [A]	M2	4,200	332,00	1 394,40
7	113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub s vybouřením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých 5.5+8=13,500 [A]	M	13,500	73,80	996,30
8	122151103		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 99,50=99,500 [A] -1.2*0.06-26,9*0.06-136*0.2-103,7*0.15-4.2*0.15=-45,071 [B] Celkem: A+B=54,429 [C]	M3	54,429	207,00	11 266,80
9	162751117		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 54,429=54,429 [A] zpětné dosypání za obrubou-14,50=-14,500 [B] Celkem: A+B=39,929 [C]	M3	39,929	137,00	5 470,27



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/4211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 7 úsek 7 - pravostranné 4. část - uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, dalších 5 km	M3	199,645	18,20	3 635,34
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m				
11	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	T	71,872	28,20	2 026,79
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04 39,929*1,80=71,872 [A]				
12	171251101		Uložení sypání do násypů nezhutněných	M3	14,500	376,00	5 452,00
			Uložení sypání do násypů s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti zpětný zásyp za obrubou 14,50=14,500 [A]				
13	181111111		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	M2	136,700	30,00	4 101,00
			Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
14	181951112		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	M2	312,800	28,70	8 977,36
			Úprava pláně vyrovňáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 197,40+48+4,6+22=272,000 [A] A * 1,15Koeficient množství=312,800 [B]				
15	564801112		Podklad z drti tř 4/8 tl 40 mm	M2	272,000	76,00	20 672,00



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 7 úsek 7 - pravostranně 4. část - uznatelné náklady

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	564851111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm chodník tl. 60 mm 197,40=197,400 [A] vjezdů tl. 80 mm 3,9+4,4*9+4,5=48,000 [B] slepecká tl. 60 mm 1,6+1,6+1,4=4,600 [C] slepecká tl. 80 mm 1,8+2*9+2,2=22,000 [D] Celkem: A+B+C+D=272,000 [E]	M2	77,000	194,00	14 938,00
17	564861111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm vjezdů tl. 80 mm 3,9+4,4*9+4,5=48,000 [A] slepecká tl. 80 mm 1,8+2*9+2,2=22,000 [B] Celkem: A+B=70,000 [C] C * 1,1 Koeficient množství=77,000 [D]	M2	222,200	246,00	54 661,20
18	567122111		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm chodník tl. 60 mm 197,40=197,400 [A] slepecká tl. 60 mm 1,6+1,6+1,4=4,600 [B] Celkem: A+B=202,000 [C] C * 1,1 Koeficient množství=222,200 [D]	M2	73,500	220,00	16 170,00
19	59217017		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	M	190,260	120,00	22 831,20



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 7 úsek 7 - pravostranné 4. část - uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	5924506		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná slepecká tl. 60 mm 6+1.4=4,600 [A] A * 1,05Kcoefficient množství=4,830 [B]	M2	4,830	414,00	1 999,62
21	59245018		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní chodník tl. 60 mm 97,40=197,400 [A] A * 1,05Kcoefficient množství=207,270 [B]	M2	207,270	233,00	48 293,91
22	59245020		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní výezdy tl. 80 mm 3.9+4.4*9+4.5=48,000 [A] A * 1,05Kcoefficient množství=50,400 [B]	M2	50,400	276,00	13 910,40
23	59245226		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná slepecká tl. 80 mm 8+2*9+2.2=22,000 [A] A * 1,05Kcoefficient množství=23,100 [B]	M2	23,100	452,00	10 441,20
24	596211122		Kladiení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl. 60 mm skupiny B pl do 300 m2 Kladiení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojíým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2 chodník tl. 60 mm 97,40=197,400 [A] slepecká tl. 60 mm 6+1.4=4,600 [B] Celkem: A+B=202,000 [C]	M2	202,000	242,00	48 884,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 7 úsek 7 - pravostranně 4. část - uznatelné náklady

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	596211221		Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m2 vjezdy tl. 80 mm 3.9+4.4*9+4.5=48,000 [A] slepečka tl. 80 mm 1.8+2*9+2.2=22,000 [B] Celkem: A+B=70,000 [C]	M2	70,000	254,00	17 780,00
26	899331111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	7,000	3 530,00	24 710,00
27	899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	KUS	3,000	2 610,00	7 830,00
28	89943x		Vybourání stávajících uliční vpusti s odvozem suti na skládku Vybourání stávajících uliční vpusti s odvozem suti na skládku	KPL	2,000	1 680,00	3 360,00
29	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařtením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	M	181,200	396,00	71 755,20
30	919735123		Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	M	6,500	251,00	1 631,50
31	981511113		Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním	M3	1,422	918,00	1 305,40

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42111 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 7 úsek 7 - pravostranně 4. část - uznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdíva na maltu cementovou z kamene opěrná zídka 7,9*0,3*0,6=1,422 [A]				
32	981511116		Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého opěrná zídka 5,8*0,3*0,6=1,044 [A]	M3	1,044	918,00	958,39
33	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	T	95,170	9,59	912,68
34	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	T	1 332,380	9,59	12 777,52
35	997221861		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	T	95,170	23,70	2 255,53
36	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	282,756	103,00	29 123,87

Celkem: 521 473,62

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec

Objekt: SO 102 chodník

Rozpočet: 8 úsek 8 - pravostranně 5. část - neuznatelné náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 492 640,65 Kč

Cena celková: 492 640,65 Kč

DPH: 103 454,54 Kč

Cena s daní: 596 095,19 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 492 640,65 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 8 úsek 8 - pravostranně 5. část - neuzeatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	00572410		osivo směs travní parková osivo směs travní parková	KG	2,819	167,00	470,77
2	113106123		Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně, dojde ke zpětnému zapravení ve vjezdech Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m ² 3*3+3*5=24,000 [A]	M2	24,000	319,00	7 656,00
3	113106134		Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m ² Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m ² ze zámkové dlažby 4,5+3,9=8,400 [A]	M2	8,400	66,40	557,76
4	113107131		Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně, dojde ke zpětnému zapravení ve vjezdech Odstranění podkladu nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 2*3=6,000 [A]	M2	6,000	633,00	3 798,00
5	113107312		Odstranění podkladu z kameniva téžného tl 200 mm strojně pl do 50 m ² Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva téžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm 8,4+1+25,5=34,900 [A]	M2	34,900	86,80	3 029,32

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 8 úsek 8 - pravostranně 5. část - neuznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	113107331		Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	M2	1,000	332,00	332,00
7	113107343		Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 3+17+5,5=25,500 [A]	M2	25,500	369,00	9 409,50
8	113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	M	6,500	73,80	479,70
9	122151103		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 92,70=92,700 [A] -8,4*0,06-34,9*0,2-1*0,15-25,5*0,15=-11,459 [B] Celkem: A+B=81,241 [C]	M3	81,241	207,00	16 816,89
10	162751117		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3. Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 81,241=81,241 [A] zpětné dosypání za obrubou-16,80=-16,800 [B] Celkem: A+B=64,441 [C]	M3	64,441	137,00	8 828,42



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 8 úsek 8 - pravostranně 5. část - neuzeatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžičnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, dalších 5 km Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžičnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	322,205	18,20	5 864,13
12	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 64,441*1,80=115,994 [A]	T	115,994	28,20	3 271,03
13	171251101		Uložení sypání do násypů nezhuťných Uložení sypání do násypů s rozproštěním sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťných jakékoliv třídy těžičnosti zpětný záryp za obrubou 6,80=16,800 [A]	M3	16,800	376,00	6 316,80
14	181111111		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice související plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	187,900	30,00	5 637,00
15	181411131		Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	187,900	8,29	1 567,00
16	181951112		Úprava pláň v hornině třídy těžičnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťnutím	M2	295,780	28,70	8 488,89

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 8 úsek 8 - pravostranně 5. část - neuzeatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 216.70+16.80+1.7+14+8=257.200 [A] A * 1.15Koefficient množství=295,780 [B]				
17	564801112		Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm Podklad ze štěrkuřtř ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm chodník tl. 60 mm216.70=216.700 [A] vjezdý tl. 80 mm4+3.2*4=16.800 [B] slepečka tl. 60 mm1.2+0.5=1,700 [C] slepečka tl. 80 mm4.4+3.6+2*3=14,000 [D] vodící linie tl. 80 mm4.4+3.6=8,000 [E] zapravení vjezdý3*3+3*5=24,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=281,200 [G]	M2	281,200	76,00	21 371,20
18	564851111		Podklad ze štěrkuřtř ŠD tl 150 mm Podklad ze štěrkuřtř ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm vjezdý tl. 80 mm4+3.2*4=16,800 [A] KÚ napojení stáv. polní cesty12.40=12,400 [B] slepečka tl. 80 mm4.4+3.6+2*3=14,000 [C] vodící linie tl. 80 mm4.4+3.6=8,000 [D] Celkem: A+B+C+D=51,200 [E] E * 1.1Koefficient množství=56,320 [F]	M2	56,320	194,00	10 926,08
19	564861111		Podklad ze štěrkuřtř ŠD tl 200 mm Podklad ze štěrkuřtř ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm chodník tl. 60 mm216.70=216,700 [A] slepečka tl. 60 mm1.2+0.5=1,700 [B] Celkem: A+B=218,400 [C] C * 1.1Koefficient množství=240,240 [D]	M2	240,240	246,00	59 099,04
20	564951413		Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm	M2	12,400	117,00	1 450,80



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 8 úsek 8 - pravostostranné š. část - neuznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm							
KÚ napojení stáv. polní cesty 12,40=12,400 [A]							
21	567122111		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár s rozproštěním a zhuštěním SC C 8/10 (KSC I), po zhuštění tl. 120 mm vjezdy tl. 80 mm ⁴ +3,2*4=16,800 [A] slepecká tl. 80 mm ⁴ .4+3,6+2*3=14,000 [B] vodící linie tl. 80 mm ⁴ .4+3,6=8,000 [C] Celkem: A+B+C=38,800 [D] D * 1,05Koefficient množství=40,740 [E]	M2	40,740	220,00	8 962,80
22	581121115		Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm, dojde ke zpětnému zapravení ve vjezdech Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 150 mm	M2	6,000	886,00	5 316,00
23	59217017		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	M	219,555	120,00	26 346,60
24	59217029		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	M	7,560	121,00	914,76
25	59245006		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná slepecká tl. 60 mm l. 2+0,5=1,700 [A] A * 1,05Koefficient množství=1,785 [B]	M2	1,785	414,00	738,99
26	59245018		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	M2	227,535	233,00	53 015,66



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 8 úsek 8 - pravostranně S. část - neuznatelné náklady

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			chodník tl. 60 mm216,70=216,700 [A] A * 1,05Koefficient množství=227,535 [B]				
27	59245020		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní vjezdy tl. 80 mm4+3.2*4=16,800 [A] A * 1,05Koefficient množství=17,640 [B]	M2	17,640	276,00	4 868,64
28	59245225		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní vodící linie tl. 80 mm4.4+3.6=8,000 [A] A * 1,05Koefficient množství=8,400 [B]	M2	8,400	403,00	3 385,20
29	59245226		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná slepečka tl. 80 mm4.4+3.6+2*3=14,000 [A] A * 1,05Koefficient množství=14,700 [B]	M2	14,700	452,00	6 644,40
30	596211122		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2 chodník tl. 60 mm216,70=216,700 [A] slepečka tl. 60 mm1.2+0.5=1,700 [B] Celkem: A+B=218,400 [C]	M2	218,400	242,00	52 852,80
31	596211121		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z	M2	62,800	254,00	15 951,20



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 8 úsek 8 - pravostranné 5. část - neuznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kameniva těženího nebo drceního tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m2				
			vjezdů tl. 80 mm ⁴ +3,2*4=16,800 [A] slepecká tl. 80 mm ⁴ , 4+3,6+2*3=14,000 [B] vodící linie tl. 80 mm ⁴ , 4+3,6=8,000 [C] zapravení vjezdů 3*3+3*5=24,000 [D] Celkem: A+B+C+D=62,800 [E]				
32	899331111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	3,000	3 530,00	10 590,00
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu				
33	899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	KUS	3,000	2 610,00	7 830,00
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur				
34	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	M	216,300	396,00	85 654,80
			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 209,10+7,20=216,300 [A]				
35	919735123		Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	M	3,500	251,00	878,50
			Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
36	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	24,320	9,59	233,23
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km				
37	997221579		Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km	T	340,480	9,59	3 265,20

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec

Objekt: SO 102 chodník

Rozpočet: 8 úsek 8 - pravostranně 5. část - neuznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
38	997221861		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	T	24,320	23,70	576,38
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
39	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	T	284,024	103,00	29 254,47
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

Celkem:

492 640,65



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec

Objekt: SO 102 chodník

Rozpočet: 9 úsek 1 - jednostranné 1. část - neuzebné náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 323 175,30 Kč

Cena celková: 323 175,30 Kč

DPH: 67 866,81 Kč

Cena s daní: 391 042,11 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 323 175,30 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rozpočet: 9 úsek I - levostranně I. část - neuznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	00572410		osivo směs travní parková osivo směs travní parková	KG	7,839	167,00	1 309,11
2	113106123		Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně, dojde ke zpětnému zapravení ve vjezdech Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby (4+12+4+4+10+4+5)*3=129,000 [A]	M2	129,000	319,00	41 151,00
3	113107131		Odstanění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně, dojde ke zpětnému zapravení ve vjezdech Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm (4*5+5+4,5+4*3+4)*3=136,500 [A]	M2	136,500	633,00	86 404,50
4	181411131		Založení parkového trávniku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	522,600	8,29	4 332,35
5	564801112		Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm	M2	129,000	76,00	9 804,00
6	581121115		Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm, dojde ke zpětnému zapravení ve vjezdech Kryt cementobetonový sličních komunikací skupiny CB I tl. 150 mm	M2	136,500	886,00	120 939,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 102 chodník
Rožpočet: 9 úsek 1 - levostranně 1. část - neuzeatelné náklady

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	596211222	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2, dojde ke zpětnému zapravení ve vjezdech	M2	129,000	254,00	32 766,00
8	919735123	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kamenná těžebního nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojíým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2				
9	997221571	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	M	45,500	251,00	11 420,50
10	997221579	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm				
11	997221861	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	44,363	9,59	425,44
12	998223011	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km				
13	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km	T	621,082	9,59	5 956,18
14	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
15	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	T	44,363	23,70	1 051,40
16	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
17	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	T	73,940	103,00	7 615,82
18	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

Celkem:

323 175,30

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec

Objekt: SO 103 parkoviště

Rozpočet: 1 parkoviště podél MK

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 282 180,62 Kč

Cena celková: 282 180,62 Kč

DPH: 59 257,93 Kč

Cena s daní: 341 438,55 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 282 180,62 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 103 parkoviště
Rozpočet: 1 parkoviště podél MK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	00572410		osivo směs travní parková osivo směs travní parková	KG	0,732	167,00	122,24
2	111251101		Odstraňování křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m ² strojně Odstraňování křovin a stromů s odstraňováním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m ²	M2	16,000	144,00	2 304,00
3	113106123		Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo žlvice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	M2	73,000	319,00	23 287,00
4	113107152		Odstraňování podkladů z kameniva těžšího tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m ² Odstraňování podkladů nebo krytů plochy jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžšího, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	M2	73,000	66,40	4 847,20
5	113202111		Vytrhání obrub krajiniků obrubníků strojních Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiniků nebo obrubníků stojících	M	73,200	73,80	5 402,16
6	122151102		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m ³ strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m ³ 59,40=59,400 [A] -73*0,06-73*0,2=-18,980 [B] Celkem: A+B=40,420 [C]	M3	40,420	219,00	8 851,98



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 103 parkoviště
Rozpočet: 1 parkoviště podél MK

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 40,42=40,420 [A] zpětné dosypání za obrubou-3,90=-3,900 [B] Celkem: A+B=36,520 [C]	M3	36,520	137,00	5 003,24
8	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, dalších 5 km Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	182,600	18,20	3 323,32
9	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 36,32*1,80=65,336 [A]	T	65,736	28,20	1 853,76
10	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti zpětný zásep za obrubou3,90=-3,900 [A]	M3	3,900	376,00	1 466,40
11	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině	M2	48,800	30,00	1 464,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42111 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 103 parkoviště
Rozpočet: 1 parkoviště podél MK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
nebo na svahu do 1:5							
12	181411131		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	M2	48,800	8,29	404,55
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5						
13	181951112		Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 109,60+30=139,600 [A] A * 1,15Koefficient množství=160,540 [B]	M2	160,540	28,70	4 607,50
14	40445626		informativní značky provozní vč. sloupku, patky a značky informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 750x1000mm	KUS	1,000	1 980,00	1 980,00
15	564801112		Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm Podklad ze štiřkordti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm kontejner 30=30,000 [A] parkoviště 109,60=109,600 [B] Celkem: A+B=139,600 [C]	M2	139,600	76,00	10 609,60
16	564831111		Podklad ze štiřkordtře ŠD tl 100 mm Podklad ze štiřkordti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	M2	146,580	141,00	20 667,78
17	564851111		Podklad ze štiřkordtře ŠD tl 150 mm Podklad ze štiřkordti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2	153,560	194,00	29 790,64
18	59217017		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	M	13,230	120,00	1 587,60

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
 Objekt: SO 103 parkoviště
 Rozpočet: 1 parkoviště podél MK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	59217029		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	M	30,975	121,00	3 747,98
20	59217031		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 33,50÷7,50=41,000 [A] A * 1,05Koefficient množství=43,050 [B]	M	43,050	138,00	5 940,90
21	59245004		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná oddělení parkovacích stání8*4,5*0,2=7,200 [A] A * 1,05Koefficient množství=7,560 [B]	M2	7,560	324,00	2 449,44
22	59245030		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	M2	139,020	279,00	38 786,58
23	596211222		Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2 109,60÷30=139,600 [A]	M2	139,600	242,00	33 783,20
24	599141111		Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou	M	38,200	111,00	4 240,20
25	914111111		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	1,000	240,00	240,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/4211 VLKŮŠ - průtah, obec
Objekt: SO 103 parkoviště
Rozpočet: 1 parkoviště podél MK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Montáž swisťe dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímekami na sloupky nebo konzoly				
26	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 29.50+12.60+41=83,100 [A]	M	83,100	396,00	32 907,50
27	919733113		Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	M	38,200	195,00	7 449,00
28	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	T	55,886	9,59	535,95
29	997221579		Připlátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	T	782,404	9,59	7 503,25
30	997221861		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	T	55,886	23,70	1 324,50
31	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	152,418	103,00	15 699,05



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	III/42211	VLKOŠ - průtah, obec
Objekt:	SO 103	parkoviště
Rozpočet:	1	parkoviště podél MK

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:							282 180,62
---------	--	--	--	--	--	--	------------



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/4211 VLKOŠ - průtah, obec

Objekt: SO 103 parkoviště

Rozpočet: 2 parkoviště u OÚ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 175 763,05 Kč

Cena celková: 175 763,05 Kč

DPH: 36 910,24 Kč

Cena s daní: 212 673,29 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 175 763,05 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 103 parkoviště
Rozpočet: 2 parkoviště u OÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	113106123		Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	M2	31,200	319,00	9 952,80
2	113106183		Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva	M2	40,800	80,80	3 296,64
3	113107152		Odstanění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 Odstanění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm 31,20+40,80=72,000 [A]	M2	72,000	66,40	4 780,80
4	113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých 4+8,7=12,700 [A]	M	12,700	73,80	937,26
5	122151102		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 37,80=37,800 [A] -31,2*0,06-40,8*0,1-72*0,2=-20,352 [B] Celkem: A+B=17,448 [C]	M3	17,448	219,00	3 821,11



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/4211 VILKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 103 parkoviště
Rožpočet: 2 parkoviště u OÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	162751117		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 17.448=17.448 [A] zpětné dosypání za obrubou 1.20=1.200 [B] Celkem: A+B=16.248 [C]	M3	16,248	137,00	2 225,98
7	162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, dalších 5 km Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	81,240	18,20	1 478,57
8	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 16.248*1.80=29.246 [A]	T	29,246	28,20	824,74
9	171251101		Uložení sypání do násypů nezhutněných Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti zpětný zásep za obrubou 1.20=1.200 [A]	M3	1,200	376,00	451,20
10	181951112		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	M2	102,120	28,70	2 930,84



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 103 parkoviště
Rozpočet: 2 parkoviště u OÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			42+46.80=88.800 [A] A * 1.15Koeficient množství=102,120 [B]				
11	40445626		informativní značky provozní vč. sloupku, patky a značky informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 750x1000mm	KUS	1,000	1 980,00	1 980,00
12	564801112		Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm parkoviště42+46.80=88.800 [A] Celkem: A=88.800 [B]	M2	88.800	76,00	6 748,80
13	564851111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2	97,680	194,00	18 949,92
14	567122111		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	M2	93,240	220,00	20 512,80
15	59247031		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 5.7+5.4+20.60=31,700 [A] A * 1.05Koeficient množství=33,285 [B]	M	33,285	138,00	4 593,33
16	59245005		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná oddělení parkovacích stání2.25*3*0.1+5.5*2*0.1=1,775 [A] A * 1.05Koeficient množství=1,864 [B]	M2	1,864	324,00	603,94
17	59245020		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	M2	91,376	276,00	25 219,78



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 103 parkoviště
Rozpočet: 2 parkoviště u OÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			42+46-8=88,800 [A] -1.775=-1,775 [B] Celkem: A+B=87,025 [C] C * 1,05Kcoefficient množství=91,376 [D]				
18	596211221		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 100 m ² Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojíým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m ² 42+46-80=88,800 [A]	M2	88,800	254,00	22 555,20
19	899331111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	2,000	3 530,00	7 060,00
20	914111111		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m ² objímkami na sloupky nebo konzoly	KUS	1,000	240,00	240,00
21	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	M	31,700	396,00	12 553,20
22	981511113		Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdiva na maltu cementovou z kamene 16,9*0,3*0,8=4,056 [A]	M3	4,056	918,00	3 723,41



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 103 parkoviště
Rozpočet: 2 parkoviště u OÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	59,469	9,59	570,31
24	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	832,566	9,59	7 984,31
25	997221861		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	T	49,329	23,70	1 169,10
26	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	102,903	103,00	10 599,01

Celkem: 175 763,05



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 103 parkoviště
Rozpočet: 3 parkoviště u BUS zastávky

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 100 259,82 Kč

Cena celková: 100 259,82 Kč
DPH: 21 054,56 Kč
Cena s dani: 121 314,38 Kč

Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 100 259,82 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 103 parkoviště
Rozpočet: 3 parkoviště u BUS zastávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	00572410		osivo směs travní parková osivo směs travní parková	KG	1,170	167,00	195,39
2	122151102		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m ³ strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m ³	M3	30,200	219,00	6 613,80
3	162751117		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 30,20=30,200 [A] zpětné dosypání za obrubou-6,30=-6,300 [B] Celkem: A+B=23,900 [C]	M3	23,900	137,00	3 274,30
4	162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, dalších 5 km Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	119,500	18,20	2 174,90
5	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 23,90*1,80=43,020 [A]	T	43,020	28,20	1 213,16
6	171251101		Uložení sypání do násypů nezhuťnutých	M3	6,300	376,00	2 368,80



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/4211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 103 parkoviště
Rozpočet: 3 parkoviště u BUS zastávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Uložení sypanin do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťovaných jakékoliv třídy těžitelosti zpětný zásyp za obrubou 6,30–6,300 [A]				
7	181111111		Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m ² při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	78,000	30,00	2 340,00
8	181411131		Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	78,000	8,29	646,62
9	181951112		Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťnutím Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťnutím 52,7+142,60=195,300 [A] A * 1,15Koeficient množství=224,595 [B]	M2	224,595	28,70	6 445,88
10	564801112		Podklad z drti tř. 4/8 tl 40 mm Podklad ze šterkodří ŠD s rozproštěním a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 40 mm parkoviště 52,70=52,700 [A] Celkem: A=52,700 [B]	M2	52,700	76,00	4 005,20
11	564831111		Podklad ze šterkodří ŠD tl 100 mm Podklad ze šterkodří ŠD s rozproštěním a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 100 mm	M2	55,335	141,00	7 802,24
12	564851111		Podklad ze šterkodří ŠD tl 150 mm Podklad ze šterkodří ŠD s rozproštěním a zhuťnutím, po zhuťnutí tl. 150 mm	M2	57,970	194,00	11 246,18

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 103 parkoviště
Rozpočet: 3 parkoviště u BUS zastávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	59217031		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 2l=21,000 [A] A * 1.05Koefficient množství=22,050 [B]	M	22,050	138,00	3 042,90
14	59245004		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná oddělní parkovacích stání4,5*3*0,2=2,700 [A] A * 1.05Koefficient množství=2,835 [B]	M2	2,835	324,00	918,54
15	59245030		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní 52,70=52,700 [A] oddělní parkovacích stání4,5*3*0,2=2,700 [B] Celkem: A+B=50,000 [C] C * 1.05Koefficient množství=52,500 [D]	M2	52,500	279,00	14 647,50
16	596211221		Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m2	M2	52,700	254,00	13 385,80
17	899231111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením míže Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením míže	KUS	1,000	2 290,00	2 290,00
18	899331111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	1,000	3 530,00	3 530,00



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VILKŮŠ - průtah, obec
Objekt: SO 103 parkoviště
Rozpočet: 3 parkoviště u BUS zastávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	M	21,000	396,00	8 316,00
			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
			21=21,000 [A]				
20	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	T	56,336	103,00	5 802,61
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

Celkem:

100 259,82

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec

Objekt: SO 103 parkoviště

Rozpočet: 4.1 podélné parkování před MŠ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 135 515,19 Kč

Cena celková: 135 515,19 Kč

DPH: 28 458,19 Kč

Cena s daní: 163 973,38 Kč

Měrné jednotky:

1,00

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku: 135 515,19 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKoš - průtah, obec
Objekt: SO 103 parkoviště
Rozpočet: 4.1 podélné parkování před MŠ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	113106123		Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby 30.2=30.200 [A]	M2	30.200	319.00	9 633.80
2	113107152		Odstavení podkladu z kameniva těžného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 Odstavení podkladů nebo krytů strojně plochy jednostranně přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	M2	30.200	66.40	2 005.28
3	113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojících Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojících 35.5=35.500 [A]	M	35.500	73.80	2 619.90
4	122151102		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 32.20=32.200 [A] -30.2*0.06-30.2*0.2=-7.852 [B] Celkem: A+B=24.348 [C]	M3	24.348	219.00	5 332.21
5	162751117		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	24.348	137.00	3 335.68



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 103 parkoviště
Rozpočet: 4.1 podélné parkování před MŠ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			24.348=24.348 [A]				
6	162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, dalších 5 km Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	121,740	18,20	2 215,67
7	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 24.348*1.80=43.826 [A]	T	43,826	28,20	1 235,89
8	181951112		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 69.60=69.600 [A] A * 1.15Koeficient množství=80,040 [B]	M2	80,040	28,70	2 297,15
9	564801112		Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm parkoviště69.60=69.600 [A] Celkem: A=69.600 [B]	M2	69,600	76,00	5 289,60
10	564851111		Podklad ze štěrku třídy ŠD tl 150 mm Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm parkoviště ve staničení 0,526-0,5615069.60=69.600 [A] Celkem: A=69.600 [B] B * 1.1Koeficient množství=76,560 [C]	M2	76,560	194,00	14 852,64



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 103 parkoviště
Rozpočet: 4.1 podélné parkování před MŠ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	567122111		Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm Podklad ze směsi smíšené cementem SC bez dilatačních spár s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm parkoviště ve staničení 0,526-0,561 5069,60=69,600 [A] A * 1,05Koefficient množství=73,080 [B]	M2	73,080	220,00	16 077,60
12	59217031		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 38,7=38,700 [A] A * 1,05Koefficient množství=40,635 [B]	M	40,635	138,00	5 607,63
13	59245005		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná oddělení parkovacích stání4*2*0,1=0,800 [A] A * 1,05Koefficient množství=0,840 [B]	M2	0,840	324,00	272,16
14	59245020		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní parkoviště ve staničení 0,526-0,561 5069,60=69,600 [A] A * 1,05Koefficient množství=72,240 [B]	M2	72,240	276,00	19 938,24
15	596211222		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2 parkoviště ve staničení 0,526-0,561 5069,60=69,600 [A] Celkem: A=69,600 [B]	M2	69,600	242,00	16 843,20

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 103 parkoviště
Rozpočet: 4.1 podélné parkování před MŠ

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	M	38,700	396,00	15 325,20
17	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	24,190	9,59	231,98
18	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	338,660	9,59	3 247,75
19	997221861		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	T	24,190	23,70	573,30
20	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	83,304	103,00	8 580,31

Celkem: 135 515,19



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 103 parkoviště
Rozpočet: 4.2 kolmé parkování za MŠ

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: Skanska a.s.

Základní cena: 220 786,22 Kč

Cena celková: 220 786,22 Kč
DPH: 46 365,11 Kč
Cena s daní: 267 151,33 Kč

Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 220 786,22 Kč

Vypracoval zadání:
Datum zadání:

Vypracoval nabídku:
Datum vypracování nabídky:

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec

Objekt: SO 103 parkoviště

Rozpočet: 4.2 kolmé parkování za MŠ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	00572410		osivo směs travní parková osivo směs travní parková	KG	0,569	167,00	95,02
2	113106123		Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby 21,30=21,300 [A]	M2	21,300	319,00	6 794,70
3	113107152		Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	M2	21,300	66,40	1 414,32
4	113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých 19,30=19,300 [A]	M	19,300	73,80	1 424,34
5	122151102		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 49,10=49,100 [A] -21,3*0,06-21,3*0,2=-5,538 [B] Celkem: A+B=43,562 [C]	M3	43,562	219,00	9 540,08



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 103 parkoviště
Rozpčet: 4.2 kolné parkování za MŠ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	162751117		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 43,562=43,562 [A] zpětné dosypání za obrubou-3,10=-3,100 [B] Celkem: A+B=40,462 [C]	M3	40,462	137,00	5 543,29
7	162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m, dalších 5 km Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	202,310	18,20	3 682,04
8	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 40,462*1,80=72,832 [A]	T	72,832	28,20	2 053,86
9	171251101		Uložení sypání do násypů nezhutněných Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných jákérův třídy těžitelosti zpětný zásyyp za obrubou3,10=-3,100 [A]	M3	3,100	376,00	1 165,60
10	181111111		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tl 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 Plošná úprava terénu v zemině tl: 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	37,900	30,00	1 137,00

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
 Objekt: SO 103 parkoviště
 Rozpočet: 4.2 kolmé parkování za MŠ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	181411131		Založení parkového trávniku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	37,900	8,29	314,19
12	181951112		Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním 94,70+26,70=121,400 [A] A * 1,15Koefficient množství=139,610 [B]	M2	139,610	28,70	4 006,81
13	388995111		Chránička kabelů z trub HDPE vč. materiálu a zemních prací Tvarovka kabelovodu HDPE do konstrukce římsy tvar multikanál	M	17,930	1 290,00	23 129,70
14	40445626		informativní značky provozní vč. sloupku, patky a značky informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 750x1000mm	KUS	1,000	1 980,00	1 980,00
15	564801112		Podklad z drti fr 4/8 tl 40 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm kontejnery26,70=26,700 [A] parkoviště94,70=94,700 [B] Celkem: A+B=121,400 [C]	M2	121,400	76,00	9 226,40
16	564831111		Podklad ze štěrkodrti ŠD tl 100 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm kontejnery26,70=26,700 [A] parkoviště ve staničení 0,584-6025094,70=94,700 [B] Celkem: A+B=121,400 [C] C * 1,05Koefficient množství=127,470 [D]	M2	127,470	141,00	17 973,27



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 103 parkoviště
Rozpočet: 4.2 kolné parkování za MŠ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Cellkem
17	56+851111		Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze šetrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm kontejner26.70=26.700 [A] parkoviště ve staničení 0.58+6025094.70=94.700 [B] Celkem: A+B=121,400 [C] C * 1.1Koefficient množství=133,540 [D]	M2	133,540	194,00	25 906,76
18	59217031		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 38.3=38.300 [A] A * 1.05Koefficient množství=40,215 [B]	M	40,215	138,00	5 549,67
19	59245004		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná oddělení parkovacích stání4.85*6*0.2+3.5*0.2=6,520 [A] A * 1.05Koefficient množství=6,846 [B]	M2	6,846	324,00	2 218,10
20	59245030		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní kontejner26.70-3.5*0.2=26,000 [A] parkoviště ve staničení 0.58+6025094.70-4.85*6*0.2=88,880 [B] Celkem: A+B=114,880 [C] C * 1.05Koefficient množství=120,624 [D]	M2	120,624	279,00	33 654,10
21	596211222		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžšího nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2	M2	121,400	242,00	29 378,80



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 103 parkoviště
Rozpočet: 4.2 kolmé parkování za MŠ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kontejnery 26,70=26,700 [A] parkoviště ve staničení 0,584-6025094,70=94,700 [B] Celkem: A+B=121,400 [C]				
22	899331111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	1,000	3 530,00	3 530,00
23	914111111		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	KUS	1,000	240,00	240,00
24	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	M	38,300	396,00	15 166,80
25	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	15,885	9,59	152,34
26	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot, 14km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	222,390	9,59	2 132,72
27	997221861		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	T	15,885	23,70	376,47
28	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	T	126,212	103,00	12 999,84



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: III/42211 VLKOŠ - průtah, obec
Objekt: SO 103 parkoviště
Rozpočet: 4.2 kolné parkování za MŠ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				

Celkem: 220 786,22

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ

Viz příloha

Finanční harmonogram stavby - III/42211 Vikoš
průtah

SKANSKA

SO :	měsíc cena tis.Kč bez DPH	září		říjen						listopad					prosinec			
		1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13		
	SÚS																	
000	Ostatní náklady	75,8																
000	Vedlejší náklady	528,4																
101	kommunikace	12821,8																
901	DIO	149,5																
	OBEC :																	
000	Ostatní náklady	75,8																
000	Vedlejší náklady	319,7																
102	Chodník úsek 1 - levostranně 1. část - uznatelné náklady	1568,7																
102	Chodník úsek 2 - levostranně 2. část - neuznatelné náklady	0,2																
102	Chodník úsek 3 - levostranně 3. část - neuznatelné náklady	0,9																
102	Chodník úsek 5 - pravostranně 2. část - neuznatelné náklady	289,1																
102	Chodník úsek 6 - pravostranně 3. část - neuznatelné náklady	0,3																
102	Chodník úsek 7 - pravostranně 4. část - neuznatelné náklady	59,0																
102	Chodník úsek 2 - levostranně 2. část - uznatelné náklady	236,1																
102	Chodník úsek 3 - levostranně 3. část - uznatelné náklady	203,7																
102	Chodník úsek 4 - pravostranně 1. část - neuznatelné náklady	39,0																
102	Chodník úsek 5 - pravostranně 2. část - uznatelné náklady	397,9																
102	Chodník úsek 6 - pravostranně 3. část - uznatelné náklady	278,3																
102	Chodník úsek 7 - pravostranně 4. část - uznatelné náklady	521,5																
102	Chodník úsek 8 - pravostranně 5. část - neuznatelné náklady	492,8																
102	Chodník úsek 1 - levostranně 1. část - neuznatelné náklady	323,2																
103	1-parkoviště podél MK	282,2																
103	2-parkoviště u OÚ	175,8																
103	3-parkoviště u BUS zastávky	100,3																
103	4.1-podélné parkování před MŠ	135,5																
103	4.2-koľmé parkování za MŠ	220,8																

SÚS	Po měsících bez DPH:	1 910,8	4 777,0	4 777,0	1 910,8
	Po měsících s DPH:	2 312,1	5 780,1	5 780,1	2 312,1
	Celkem bez DPH:	13 375,5			
	Celkem s DPH:	16 184,4			
Obec Vikoš	Po měsících bez DPH:	374,8	2 571,8	2 144,5	643,5
	Po měsících s DPH:	453,5	3 111,9	2 594,9	778,6
	Celkem bez DPH:	5 734,7			
	Celkem s DPH:	6 938,9			
STAVBA CELKEM	Po měsících bez DPH:	2 285,6	7 348,8	6 921,5	2 554,3
	Po měsících s DPH:	2 765,6	8 892,1	8 375,0	3 090,6
	Celkem bez DPH:	19 110,2			
	Celkem s DPH:	23 123,4			

SKANSKA

Dokončení stavby a předání : (bez klimatických vlivů)

předání a převzetí geom.plánů : 12.3.2022 (89 dnů od dokončení stavby)

[illegible]

PŘÍLOHA Č. 3 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Viz příloha

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN


stavba: III/42211 Vikoš, průtah
objekt: SO 101, 102, 103

ČÁST OBJEKTU	KONSTRUKČNÍ PRVEK	TECHNOLOGIE (použitý materiál)	VÝMĚRA	DRUH ZKOUŠKY	KONTROLOVANÝ PARAMETR	POŽADOVANÁ ČETNOST	POŽADOVANÝ PARAMETR	POŽAD. POČET ZKOUŠEK	PROVEDENÉ ZKOUŠKY	
									CELKEM	VÝHOD.
KOMUNIKACE	Stávající plá	p vodní zemina	477 m ² 845 m	pr. kazní	rozběr - vlastnosti materiál CBR	p i každé zm n. materiálu 1 zk./10.000 m ² / zm. na mat.	Vhodnost do AZ min. 15 %	min. 1		
	V případě sanace: sanace AZ - konstruk. ní plá	Vhodný materiál do AZ	477 m ² 845 m	kontrolní	modul p etvárnosti (SZZ)	1 zk./1000 m ² / 100 bm	E _{sd2} 45 MPa E _{sd3} / E _{sd1} 2,5	min. 1		
				pr. kazní	rozběr	p i každé zm n. materiálu		min. 1		
				kontrolní	vlhkost zhutitelnost míra zhutn ní modul p etvárnosti (SZZ)	1 zk./2500 m ² /1000 m ³ 1 zk./1000 m ² / zm. na mat. 1 zk./1000 m ² / 100 bm / zm. na mat. 1 zk./1000 m ² / 100 bm	D = min. 100% PS E _{sd2} 45 MPa E _{sd2} / E _{sd1} 2,5	1 4 min. 4		
					odchyky výšek odchyky ší ek odchyky p i něho sklonu nerovnost povrchu : podélná nerovnost povrchu : p i ná	v profilech dle PD v profilech po 20 m v profilech dle PD pr b žn v profilech dle PD	±30 mm -50 mm až +100 mm ± 0,5 % 25 mm 15 mm	dle skut. 43 dle skut. pr b žn dle skut.		
KOMUNIKACE, CHODNÍKY A PARKOVIŠT	podkladní vrstva	št. rkodr ŠDA	5018 m ² 856 m ³ 845 m	pr. kazní	kontrola doklad od výrobce	p i každé zm n. materiálu		min. 1		
				kontrolní	zhutnost, obsah a jakost jemných částic modul p etvárnosti (SZZ)	1 zk./1000 m ³ / zm. na mat. 1 zk./1500 m ²	E _{sd2} 60 MPa pro tl. 0,15 m E _{sd2} 65 MPa pro tl. 0,20 m E _{sd2} 70 MPa pro tl. 0,25 m E _{sd2} / E _{sd1} 2,5	2 1 1		
					tlouš ka vrstvy odchyky od výšek pr m. má odchyka odchyky od p i něho sklonu nerovnost povrchu : podélná nerovnost povrchu : p i ná	po 80 m po 40 m po 80 m pr b žn po 80 m	min. 0,8h ± 20 mm ± 10 mm ± 1,0 % 30 mm 20 mm	11 22 11 pr b žn 11		
				pr. kazní	kontrola doklad od výrobce	pro každý materiál		min. 1		
				kontrolní	vlhkost pevnost v p i něm tahu R _t po 7 dnech odolnost proti vod (7 dní na vzduchu + 7 dní ve vod) rázový modul deformace tlouš ka vrstvy odchyky od výšek pr m. má odchyka odchyky od p i něho sklonu nerovnost povrchu : podélná nerovnost povrchu : p i ná	1 zk./6000 m ² 1 zk./6000 m ² 1 zk./250 m ² 1 zk./1500 m ² po 40 m po 120 m pr b žn po 40 m	min. 0,25 MPa min. 75 % R _t min. 100 MPa ± 10 mm ± 0,5 % 20 mm 20 mm	1 1 1 6 1 22		
KOMUNIKACE, CHODNÍKY A PARKOVIŠT	podkladní vrstva	SC 0-32 C8/10	tl. 100 mm 743 m ² 103 m ³	pr. kazní	kontrola doklad od výrobce	pro každý materiál		min. 1		
				kontrolní	zhutnost a obsah jemných částic zhutitelnost (PM) míra zhutn ní (PM) vlhkost pevnost v tlaku tlouš ka vrstvy odchyky od projektových výšek odchyky od p i něho sklonu nerovnost povrchu : podélná nerovnost povrchu : p i ná	1 zk./1000 m ³ 1x denn 1 zk./1500 m ² 2x denn 1x denn po 100 m po 40 m po 100 m pr b žn po 100 m	dle skut. min. 2 dle skut. dle skut. 8 22 ± 20 mm ± 0,5 % 20 mm 20 mm	1 min. 2 dle skut. dle skut. 8 22 pr b žn 8		

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

stavba: III/42211 Víkoš, průtah
objekt: SO 101, 102, 103

ČÁST OBJEKTU	KONSTRUKČNÍ PRVEK	TECHNOLOGIE (použitý materiál)	VÝMĚRA	DRUH ZKOUŠKY	KONTROLOVANÝ PARAMETR	POŽADOVANÁ ČETNOST	POŽADOVANÝ PARAMETR	POŽAD. POČET ZKOUŠEK	PROVEDENÉ ZKOUŠKY CELKEM	VÝHŮV.	NEVÝHŮV.
CHODNÍKY A PARKOVIŠTÍ											
	plá chodník , sjezd a parkovacích zářiv		2275 m²	kontrolní	modul p otvřtmosti (SZZ)	1 zk./1000 m²	E _{sd2} 30 MPa E _{sd2} / E _{sd1} 2,3	min. 3			
DLAŽBY A OBRUBY											
Obruby	betonové lože pro osazení obrub	C 20/25n XF3		pr kazní	kontrola dodacích listů betonové sm síl	každá dodávka		dle sktd.			
					ZTV/RDL Y BETON:						
Dlažby	betonová dlažba kamenná dlažba	tl. 60, 80 mm	2522 m²	pr kazní	odolnost proti p sobení vozy a CHRL	1 zk./stavoba	<1000 g/m² metoda A i metoda C 25 cykl	1			
				pr kazní	kontrola doklad od výrobce	pro každý materiál		1			
				kontrolní	kvalita vyplně ní spár	pr b 3n		1			
					nerovnost povrchu: podélná	pr b 3n		AZL			



KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN
LABORATORNÍCH ZKOUŠEK A GEODETICKÝCH MĚŘENÍ

Stavba: III/42211 Vikoš průtah
 Objekt: SO 101 komunikace
 Zhotovitel: Skanska a.s., divize Morava, závod Inženýrské stavitelství Morava
 Vedoucí technologie: XXXXXXXXXX
 Obalovna: Jihomoravská obalovna s.r.o. - obalovna Rajhradice


PLÁN							
Konstrukční prvek Technologie	m.j.	Počet m.j.	Druh zkoušky Kontrolovaný parametr	Předpis norma	Požadov. četnost 1 zk. na	požadov. parametr	Počet zkoušek
Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze do 0,5g/m ²	m ²	5743	rovnoměrnost dávkování	TKP 26 ČSN 736129	průběžně vizuálně		
Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze do 0,5kg/m ²	m ²	4889,9	rovnoměrnost dávkování	TKP 26 ČSN 736129	průběžně vizuálně		
Spojovací postřik z anionaktivní asfaltové emulze do 0,5kg/m ²	m ²	853	rovnoměrnost dávkování	TKP 26 ČSN 736129	průběžně vizuálně		
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACL16+ 50/70							
ACL 16+50/70	t	827	teplota směsi u finišeru; rozběr směsi (odběr na obalovně): - obsah asfaltu - zrnitost - mezerovitost - tloušťka vrstvy h _{min} - vpichem trnu	ČSN EN 13 108-1; TKP 7 tab. 3	1x za hodinu 1 na každých započatých 2 000 t	min. 140 ⁰ C dle ZT	1x za hod. min. 1 min. 1 min. 1
Hotová vrstva ACL 16+ tl. 60 mm	m ²	5 743	míra zhutnění MZ _{min} - na vývrtech* mezerovitost vrstvy - na vývrtech* tloušťka vrstvy h _{min} - na vývrtech* spojení vrstev - na vývrtech*	ČSN 73 6121; TKP kap. 7	1 na 1500 m ² (min.2) 1 na 1500 m ² (min.2) 1 na 1500 m ² (min.2) 1 na 1500 m ² (min.2)	min. 98% 2,5 - 8,5% min 0,8h min 5,3 kN	4 4 4 4
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70							
ACO 11+ 50/70	t	551	teplota směsi u finišeru; rozběr směsi (odběr na obalovně): - obsah asfaltu - zrnitost - mezerovitost - tloušťka vrstvy h _{min} - vpichem trnu	TP 259	1x za hodinu 1 na každých započatých 1 000 t	min. 160 ⁰ C dle ZT	min. 1 min. 1 min. 1
Hotová vrstva ACO 11+ tl. 40mm	m ²	5 743	míra zhutnění MZ _{min} - na vývrtech* mezerovitost vrstvy - na vývrtech* tloušťka vrstvy h _{min} - na vývrtech* spojení vrstev - na vývrtech*	ČSN 73 6121; TKP kap. 7; TP 259	1 na 5000 m ² (min.2) 1 na 5000 m ² (min.2) 1 na 5000 m ² (min.2) 1 na 5000 m ² (min.2)	min. 96% 2,0-10,5% min 0,8h min 6,7 kN	2 2 2 2
	brn		nerovnost podélná - měřeno planografem nerovnost příčná		1 na každý jízdní pruh v profilech po 20 m	max 5 mm max 5mm	v každém jízdním pruhu dle počtu profilů

Poznámky:

* o vývrť je 100mm, počet bude odpovídat skutečně provedeným pracím.

PŘÍLOHA Č. 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

STAROSTA




ZÁSTUPCI VE VĚCECH TECHNICKÝCH



TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Dne 29.9.2021, za objednatele




PŘÍLOHA Č. 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE


Stavbyvedoucí:



Zástupce stavbyvedoucího:



Dne 29. září 2021, za zhotovitele Skanska a.s.



PŘÍLOHA Č. 6 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba:		Číslo změny:	
		Datum:	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐ osobně ☐
Týká se části stavby:			
Odkazy:			
Popis změny:			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☐	
Změna byla vyvolána			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			

