

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

k veřejné zakázce „Rekonstrukce výměňkové stanice – havarijní stav“

I. Smluvní strany

1. Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace

Sídlo: Uhelná 3264/6, 66902 Znojmo
Statutární zástupce: Mgr. Jiří Vojtěch, ředitel
IČO: 00530506
IZO: 107870959

(dále jen „**Zadavatel**“ nebo též „**Objednatel**“)

2. ERDING, a. s.

Sídlo: Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno
Statutární zástupce: Přemysl Botko, místopředseda představenstva
e-mail: erding@erding.cz
telefon: 545 244 874
IČO: 255 12 455
DIČ: CZ255 12 455
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Vladimír Trtílek
Plátce DPH: ANO
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. B 2465
(dále jen „**Dodavatel**“ nebo též „**Zhotovitel**“)

Zadavatel, resp. Objednatel, a Dodavatel, resp. Zhotovitel, společně dále jen „**smluvní strany**“, uzavřeli dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo v rámci zadávacího řízení s názvem „**Střední škola technická Znojmo, p. o. - Řešení vytápění a energetických úspor areálu školy - kotelna**“ (dále jen „Dodatek“).

II. Úvodní ustanovení

1. V průběhu plnění veřejné zakázky s názvem „**Střední škola technická Znojmo, p. o. - Řešení vytápění a energetických úspor areálu školy - kotelna**“ vyvstala potřeba provést změny v rozsahu plnění díla, který byl stanoven Smlouvou o dílo uzavřenou dne 14. 7. 2021 mezi Zadavatelem a Zhotovitelem (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku jsou změny dle Změnových listů, které tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku. Dle povahy změny se jedná o změnu dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jež nemění Smlouvu podstatným způsobem.
3. Předmětem Dodatku je změna a úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla, případně některé další související náležitosti. Konkrétněji se jedná o provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad/pod rozsah stanovený Smlouvou a prací, které nebyly obsaženy v původních podmínkách zadávací dokumentace (dále jen „vícepráce“ a „méněpráce“).

III. Změna Smlouvy – vícepráce/méněpráce

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Střední škola technická Znojmo, p. o. - Řešení vytápění a energetických úspor areálu školy - kotelna**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Objednatелеm činí celkem:

Cena bez DPH	10 848 000,- Kč
Výše DPH	2 278 080,- Kč
Cena včetně DPH	13 126 080,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“).

2. Tímto Dodatkem se mění výše uvedená cena za provedení díla, konkrétně článek VII. odst. 1. Smlouvy, a to na základě víceprací a méněprací tímto způsobem:

Cenová hodnota vícepráce	481 034,90 Kč (bez DPH)
Cenová hodnota méněpráce	268 656,00 Kč (bez DPH)
Celková cenová bilance záporné a kladné hodnoty změny	+212 378,90,- Kč (bez DPH)

3. Celková cena díla je stanovena v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a změnovým listem, činí tak v konečné výši částku

Výše hodnoty 21% DPH	2 322 679,57,-Kč
Celková hodnota včetně DPH	13 383 058,5,-Kč

4. Dotčeným stavebním objektem v rámci tohoto Dodatku je stavební objekt Uhelná 3264/6, 66902, Znojmo, k.ú. Znojmo – město, parc. č. 5691/5, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

5. Jednotlivé položky týkající se změny cenové hodnoty – méněpráce či vícepráce -jsou konkrétněji uvedeny ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Tato změna nemá dopad na projektovou dokumentaci.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Dodatek uzavřít, stejně tak i účinnosti, není-li zvláštním předpisem stanoveno jinak.
2. Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména občanským zákoníkem, a případné spory budou řešit české soudy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají neměnná.
4. Nedílnou součástí dodatku jsou změnové listy 1-13
5. Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace předmětu díla.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
7. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy.

Objednatel

Ve Znojmě dne 8.11.2021




Mgr. Jiří Vojtěch, ředitel

Střední škola technická Znojmo,
příspěvková organizace

**STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ
ZNOJMO** ①
příspěvková organizace
Uhelná 3264/6, 669 02 Znojmo
IČ: 005 30 506

Zhotovitel

Ve Znojmě dne 8.11.2021



**Přemysl Botko, místopředseda
představenstva
ERDING, a.s.**

ERDING, a.s.
Zašovalova 5
602 00 Znojmo
IČ: 252 20 1234



VYCISLENÍ VICE-MENE PRACÍ

Stavba: Řešení vytápění a energetických úspor areálu školy-kotelna

Objednatel: Střední škola technická Znojmo, p.o.

Zhotovitel: Erding a.s.

Poř.č.	Popis	Cena
1	Světlíky	7 670,00 Kč
2	Nadpraží vrat	113 773,00 Kč
3	Protipožární dveře	27 252,00 Kč
4	Vstupní plechové dveře	54 007,00 Kč
5	Spalinová cesta	103 069,00 Kč
6	Plynoinstalace	-248 717,00 Kč
7	Demontáž podhledů	24 492,00 Kč
8	Betonová venkovních plocha_štěpka	81 940,30 Kč
9	Nadezdívka atiky	-11 939,00 Kč
10	Elektrorozvaděč	22 478,00 Kč
11	Vychlazovací smyčka (bio kotel)	7 853,60 Kč
12	Měření emisí, povinné vybavení kotelny	38 500,00 Kč
13	Další náklady investora stavby	-8 000,00 Kč
	CELKEM (Kč) bez DPH	212 378,90 Kč
	DPH 21%	44 599,57 Kč
	CELKEM (Kč) vč. DPH 21%	256 978,47 Kč

Původní cena díla bez DPH

10 848 000,00 Kč

DPH 21%

2 278 080,00 Kč

Původní cena díla včetně DPH

13 126 080,00 Kč

Nová cena díla bez DPH

11 060 378,90 Kč

DPH 21%

2 322 679,57 Kč

Nová cena díla včetně DPH

13 383 058,47 Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba: SŠT Znojmo - kotelna

Objekt: SO1 Změny

Rozpočet: 01 Světliky

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-107 879,15
PSV			115 549,08
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 669,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 669,93 CZK
Zaokrouhlení		0,07 CZK

Cena celkem bez DPH **7 670,00 CZK**

v BRNĚ dne 8.11.21



Za zhotovitele

Za objednatele

L. H. H. s.r.o.
 Zemědělská 5
 602 00 Brno
 IČO: 252 252 252

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-104 165,45	-1 358
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-3 713,70	-48
713	Izolace tepelné	PSV			41 741,90	544
762	Konstrukce tesařské	PSV			29 793,76	388
767	Konstrukce zámečnické	PSV			44 013,42	574
Cena celkem					7 669,93	100

Položkový rozpočet

S:	SŠT Znojmo - kotelna	
O:	SO1	Změny
R:	01	Světlíky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-104 165,45
1	411351201R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa	m2	-60,32000	619,20	-37 350,14
2	411351202R00	Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa	m2	-60,32000	197,10	-11 889,07
3	41132R01	Stropy deskové z Perlitbetonu	m3	-6,04800	9 081,72	-54 926,24
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-3 713,70
4	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	-5,61075	661,89	-3 713,70
Díl: 713		Izolace tepelné				41 741,90
5	713111130RT2	Izolace tepelné stropů mezi nosníky 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	24,69600	186,00	4 593,46
6	713111130RV4	Izolace tepelné stropů spodem, vložená mezi krokve 1 vrstva - včetně dodávky plsti Orsik 160 mm	m2	24,69600	377,50	9 322,74
7	713111211RS4	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů DÖRKEN - DELTA L	m2	27,54000	174,00	4 791,96
		5,1*2,7*2		27,54000		
8	713111271RS2	Utěsnění styku s jinou konstr. oboustrannou páskou včetně pásky	m	31,20000	27,70	864,24
		(5,1+2,7)*2*2		31,20000		
9	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	7,10010	3 001,50	21 310,95
		0,25*24,696*1,15		7,10010		
10	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	408,83350	2,10	858,55
Díl: 762		Konstrukce tesařské				29 793,76
11	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,49500	1 297,00	642,02
		27,5*0,018		0,49500		
12	763611132R00	Montáž bednění střech, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním	m2	24,69600	161,50	3 988,40
		4,9*2,52*2		24,69600		
13	60725038R	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 18 mm	m2	27,50000	847,00	23 292,50
14	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	279,22920	6,70	1 870,84
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				44 013,42
15	767990010RAC	Atypické ocelové konstrukce 10 - 50 kg/kus	kg	295,00000	106,50	31 417,50
16	13384325R	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli S235 11375	t	0,31860	38 760,00	12 348,94
		0,295*1,08		0,31860		
17	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	123,48940	2,00	246,98

Položkový rozpočet stavby

Stavba: SŠT Znojmo - kotelna

Objekt: SO1 Změny

Rozpočet: 02 Nadpraží vrat

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			47 802,78
PSV			65 969,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			113 772,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	113 772,63 CZK
Zaokrouhlení		0,37 CZK

Cena celkem bez DPH **113 773,00 CZK**

v devě dne 8.11.21



Za zhotovitele

Za objednatele

SP ERONT, a.s.
Zaprátova 5
622 00 Brno
IČO: 272551215

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 362,11	12
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 780,30	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 394,12	6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			5 944,50	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 010,00	4
97	Prorážení otvorů	HSV			11 055,63	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 256,12	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			63 297,85	56
783	Nátěry	PSV			2 672,00	2
Cena celkem					113 772,63	100

Položkový rozpočet

S:	SŠT Znojmo - kotelna	
O:	SO1	Změny
R:	02	Nadpraží vrat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				13 362,11
1	310271630R00	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm 4,4*1,7*0,25	m3	1,87000	6 241,50	11 671,61
				1,87000		
2	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi 4,4*0,25*0,15	m3	0,16500	7 500,00	1 237,50
				0,16500		
3	413232221R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	2,00000	226,50	453,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				4 780,30
4	417121031RT1	Věnc z tvarovek U Ytong, výplň betonem C 16/20 U profil na šířku zdi 24 cm	m	4,40000	665,00	2 926,00
5	417361221R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216(E)	t	0,03000	61 810,00	1 854,30
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 394,12
6	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	3,00000	392,40	1 177,20
7	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 0,25*3,4+4,2*2*0,6	m2	5,89000	696,00	4 099,44
				5,89000		
8	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	3,85000	255,50	983,68
9	283502511R	Profil rohový ETICS PVC se síťovinou, l=2500 mm lišta rohová PVC se síťovinou	kus	3,00000	44,60	133,80
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				5 944,50
10	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	9,00000	405,00	3 645,00
11	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	9,00000	255,50	2 299,50
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				4 010,00
12	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	20,00000	200,50	4 010,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				11 055,63
13	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,87000	721,80	1 349,77
14	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	2,00000	290,50	581,00
15	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,42800	203,40	697,26
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	34,28000	14,04	481,29
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,42800	286,20	981,09
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,42800	31,86	109,22
19	97999R01	Poplatek za skládku sutí - směsný odpad	t	3,42800	2 000,00	6 856,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 256,12
20	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	2,94918	765,00	2 256,12
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				63 297,85
21	317941121RU2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu U č.10 10,6/1000*2*2,5*1,08	t	0,05724	52 960,00	3 031,43
				0,05724		
22	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16	t	-0,13425	31 500,00	-4 228,88
23	317941123RU3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu U č.16	t	-0,06623	31 275,00	-2 071,34
24	767990010RAD	Atypické ocelové konstrukce 50 - 100 kg/kus 4,3*3*22 2*4,2*22	kg	468,60000	99,40	46 578,84
				283,80000		
				184,80000		
25	13480810R	Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli S235 11375 1,08*22/1000*4,3	t	0,10217	39 190,00	4 004,04
				0,10217		

Položkový rozpočet

S:	SŠT Znojmo - kotelna	
O:	SO1	Změny
R:	02	Nadpraží vrat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	13483310R	Tyč průřezu U 180, hrubé, jakost oceli S235 11375 <i>1,08*22/1000*(4,3*2+4,2*2)</i>	t	0,40392 <i>0,40392</i>	38 760,00	15 655,94
27	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	163,91190	2,00	327,82
Díl: 783		Nátěry				2 672,00
28	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	16,00000	167,00	2 672,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: SŠT Znojmo - kotelna

Objekt: SO1 Změny

Rozpočet: 03 Vnitřní protipožární dveře

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			16 224,53
PSV			11 027,01
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			27 251,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 251,54 CZK
Zaokrouhlení		0,46 CZK

Cena celkem bez DPH **27 252,00** CZK

v BRNĚ dne 8.11.11



Za zhotovitele

Za objednatele

RTS, a.s.
Zaostava 5
620 00 Brno
IČ: 251111111 DIČ: CZ251111111

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 505,00	9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 548,00	9
64	Výplně otvorů	HSV			7 426,00	27
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			649,80	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 184,80	8
97	Prorážení otvorů	HSV			594,13	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			316,80	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			10 182,81	37
783	Nátěry	PSV			363,00	1
784	Malby	PSV			481,20	2
Cena celkem					27 251,54	100

Položkový rozpočet

S:	SŠT Znojmo - kotelna
O:	SO1 Změny
R:	03 Vnitřní protipožární dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 505,00
1	310271520R00	Zazdivka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm	m3	0,20000	8 015,00	1 603,00
		1*1*0,2		0,20000		
2	317147300R00	Překlad nenosný z pórobetonu PORFIX 100x250x1000	kus	2,00000	451,00	902,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 548,00
3	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000	637,00	2 548,00
Díl: 64		Výplně otvorů				7 426,00
4	642945121R00	Osazení zárubní ocel. požár.1křidl., zazdění	kus	1,00000	1 721,00	1 721,00
5	55330410R	Zárubeň ocelová atyp. Y 230 - 700/197 s požární odolností	kus	1,00000	5 705,00	5 705,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				649,80
6	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	4,00000	162,45	649,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 184,80
7	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	17,60	17,60
8	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,40000	308,00	739,20
		0,8*3		2,40000		
9	973031843R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm, MC	m	6,00000	238,00	1 428,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				594,13
10	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,22320	203,40	45,40
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,23200	14,04	31,34
12	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,22320	286,20	63,88
13	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,22320	31,86	7,11
14	97999R01	Poplatek za skládku sutí - směsný odpad	t	0,22320	2 000,00	446,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				316,80
15	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,41412	765,00	316,80
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				10 182,81
16	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	390,50	390,50
17	767646510R00	Montáž dveří protipožárních jednokřídlových	kus	1,00000	1 909,00	1 909,00
18	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	1,00000	210,50	210,50
19	54914624R	Dveřní kování KLASIK	kus	1,00000	828,00	828,00
20	54917265R	Zavírače dveří hydraulický	kus	1,00000	1 099,00	1 099,00
21	549R01	Vložka Wilka RC1	ks	1,00000	380,00	380,00
22	61165610R	Dveře protipožární EI30 plně 70x197 cm	kus	1,00000	5 260,00	5 260,00
23	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	100,77000	1,05	105,81
Díl: 783		Nátěry				363,00
24	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	2,00000	181,50	363,00
Díl: 784		Malby				481,20
25	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	6,00000	20,10	120,60
26	784195222R00	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x	m2	6,00000	60,10	360,60

Položkový rozpočet stavby

Stavba: SŠT Znojmo - kotelna

Objekt: SO1 Změny

Rozpočet: 04 Vstupní plechové dveře

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			12 965,49
PSV			41 041,70
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			54 007,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	54 007,19 CZK
Zaokrouhlení		-0,19 CZK

Cena celkem bez DPH **54 007,00 CZK**

v BLNE dne 8.11.21



Za zhotovitele

Za objednatele

STAVOPROJEKT, a.s.
Zaobchází s
F28000000
STAVOPROJEKT, a.s.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 806,00	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 723,64	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 981,50	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 604,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 375,50	4
97	Prorážení otvorů	HSV			1 840,05	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			634,80	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			40 640,70	75
784	Malby	PSV			401,00	1
Cena celkem					54 007,19	100

Položkový rozpočet

S:	SŠT Znojmo - kotelna	
O:	SO1	Změny
R:	04	Vstupní plechové dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 806,00
1	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi $2^*0,3^*0,1$	m3	0,06000	7 500,00	450,00
				0,06000		
2	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm $2,5^*0,3$	m2	0,75000	1 204,00	903,00
				0,75000		
3	413232221R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	2,00000	226,50	453,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 723,64
4	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	2,00000	392,40	784,80
5	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková $0,2^*(2,52+1,76+2,52)$	m2	1,36000	696,00	946,56
				1,36000		
6	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	3,36000	255,50	858,48
7	283502511R	Profil rohový ETICS PVC se síťovinou, l=2500 mm lišta rohová PVC se síťovinou	kus	3,00000	44,60	133,80
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 981,50
8	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	3,00000	405,00	1 215,00
9	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	3,00000	255,50	766,50
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 604,00
10	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	8,00000	200,50	1 604,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 375,50
11	962032551R00	Bourání zdiva z pórobetonových tvánic $0,3^*0,3^*2,55$	m3	0,22950	543,00	124,62
				0,22950		
12	964011231R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 150 kg/m $0,3^*0,2^*1,7$	m3	0,10200	4 440,00	452,88
				0,10200		
13	968071126R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří nad 2 m2	kus	2,00000	54,10	108,20
14	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,60000	308,00	1 108,80
15	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	2,00000	290,50	581,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				1 840,05
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,69127	203,40	140,60
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,91267	14,04	97,05
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,69127	286,20	197,84
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,69127	31,86	22,02
20	97999R01	Poplatek za skládku sutí - směsný odpad	t	0,69127	2 000,00	1 382,54
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				634,80
21	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,82981	765,00	634,80
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				40 640,70
22	317941121RU2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu U č.10 $10,6/1000^*2^*3^*1,08$	t	0,06869	52 960,00	3 637,82
				0,06869		
23	767651210R00	Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 6 m2	kus	1,00000	1 206,00	1 206,00
24	767R01	Ocelové dveře 1760/2520 plechové nezateplené	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00
25	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	398,43820	2,00	796,88
Díl: 784		Malby				401,00
26	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	5,00000	20,10	100,50
27	784195222R00	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x	m2	5,00000	60,10	300,50

Položkový rozpočet

S:	SŠT Znojmo - kotelna	
O:	SO1	Změny
R:	04	Vstupní plechové dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **SŠT Znojmo - kotelna**

SO1

Změny

05

Spalinová cesta

Objednatel:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			103 069,15
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			103 069,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	103 069,15 CZK
Zaokrouhlení		-0,15 CZK

Cena celkem bez DPH

103 069,00 CZK

v

DRWÉ

dne

8.11.21



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
731	Kotelny	PSV			103 069,15	100
Cena celkem					103 069,15	100

Položkový rozpočet

S:	SŠT Znojmo - kotelna	
O:	SO1	Změny
R:	05	Spalinová cesta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 731	Kotelny	103 069,15
-----------------	----------------	-------------------

92	731 71	Kominová nerez vložka DN300 pro K1	soubor	1,00000	-71 930,85	-71 930,85
----	--------	------------------------------------	--------	---------	------------	------------

Pro kotel K1, DN300mm v délce 12m pro kondenzaci a tlak

92a	731 711	Komin třísložka nerez DN350 pro K1	soubor	1,00000	135 000,00	135 000,00
-----	---------	------------------------------------	--------	---------	------------	------------

Pro kotel K1, DN350mm v délce 12m pro kondenzaci a tlak

Včetně mezikusu pro vložení tlumiče hluku délky 2m

1

1,00000

96	731711	Kouřovod DN250mm pro K1	ks	1,00000	-40 000,00	-40 000,00
----	--------	-------------------------	----	---------	------------	------------

Nerez. třísložkový kouřovod DN250 v délce 8m

Včetně tvarovek

nerez tř 1.4404

1

1,00000

96a	7317111	Kouřovod DN300mm pro K1	ks	1,00000	80 000,00	80 000,00
-----	---------	-------------------------	----	---------	-----------	-----------

Nerez. třísložkový kouřovod DN300 v délce 8m

Včetně tvarovek, mezikusu a regul. klapky

nerez tř 1.4404

1

1,00000

Celkem	103 069,15
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **SŠT Znojmo - kotelna**

SO1

Změny

Rozpočet:

06

Plynoinstalace

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

-62 259,67

PSV

-69 742,66

MON

-118 914,20

Vedlejší náklady

2 200,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

-248 716,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

-248 716,53 CZK

Zaokrouhlení

-0,47 CZK

Cena celkem bez DPH

-248 717,00 CZK

v

BRNE

dne

8.11.17



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-53 338,30	21

5	Komunikace	HSV			-1 515,36	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-918,00	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			-104,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			-5 499,84	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-184,91	0
723	Vnitřní plynovod	PSV			-34 098,76	14
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-26 124,28	11
783	Nátěry	PSV			-9 519,62	4
M23	Montáže potrubí	MON			-118 809,20	48
M46	Zemní práce při montážích	MON			-105,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-699,26	0
VN	Vedlejší náklady	VN			2 200,00	-1
Cena celkem					-248 716,53	100

Položkový rozpočet

S:	SŠT Znojmo - kotelna
O:	SO1 Změny
R:	06 Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce					-53 338,30
1	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodnikových a parkových	m	-3,00000	107,00	-321,00	
2	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. drážka v základech budovy	m3	-5,00000	7 400,00	-37 000,00	
		-5		-5,00000			
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	-4,58000	61,00	-279,38	
		-3,4*1,2-1*0,5		-4,58000			
4	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	-2,54000	320,00	-812,80	
		-3,4*0,6-1*0,5		-2,54000			
5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-0,54000	75,00	-40,50	
		(-2,4*1,0-2*1,5)*0,1		-0,54000			
6	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	-8,35200	703,00	-5 871,46	
		-6,6816-1,6704		-8,35200			
7	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	-6,68160	475,00	-3 173,76	
		(-3,4*0,6*0,95-1*0,6*1,05-2,4*0,6*1,1-2*1,5*1,4)*0,8		-6,68160			
8	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	-1,67040	611,00	-1 020,61	
		(-3,4*0,6*0,95-1*0,6*1,05-2,4*0,6*1,1-2*1,5*1,4)*0,2		-1,67040			
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-8,35200	128,00	-1 069,06	
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-1,68000	263,00	-441,84	
11	171201211U00	Skládkovné zemina	t	-3,02400	139,00	-420,34	
		-1,68*1,8		-3,02400			
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-6,68200	123,00	-821,89	
		-8,352+1,67		-6,68200			
13	175111101T00	Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohoz. sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	-1,68000	486,00	-816,48	
		-7*0,6*0,4		-1,68000			
14	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	-5,40000	48,00	-259,20	
		-2,4*1,0-2*1,5		-5,40000			
15	181411000U00	Založení trávníku výsevem na rovině	m2	-5,40000	25,00	-135,00	
16	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	-5,40000	5,00	-27,00	
17	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	-0,37800	130,00	-49,14	
		-5,4*0,07		-0,37800			
18	58337306	Šterkopísek frakce 0-8 tř.B	T	-2,88460	270,00	-778,84	
		-1,68*1,7*1,01		-2,88456			
Díl: 5		Komunikace					-1 515,36
19	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-0,50000	138,00	-69,00	
20	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-2,04000	179,00	-365,16	
		-3,4*0,6		-2,04000			
21	596841120U00	Klad dlaž pěší cem vel 0,09m2-50 m2	m2	-4,08000	265,00	-1 081,20	
		-3,4*1,2		-4,08000			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					-918,00
22	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	-3,00000	306,00	-918,00	
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb					-104,00

23	935111111R00	Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z tvárcí 50 cm	m	-1,00000	104,00	-104,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				-5 499,84
24	970031300R00	Úprava vstupů do objektů vč. zazdění a izolace	kus	-1,00000	5 280,00	-5 280,00
25	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžkým	m2	-4,58000	48,00	-219,84
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-184,91
26	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-1,33509	138,50	-184,91
Díl: 723		Vnitřní plynovod				-34 098,76
27	319464091	Přírubový spoj PN 1,6 MPa DN 65 mm	kus	-2,00000	650,00	-1 300,00
28	48441534	Upevňovací a kotvicí materiál	sada	1,00000	3 500,00	3 500,00
29	723110207R00	Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 50	m	0,50000	583,00	291,50
30	723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57/2,9	m	-5,00000	590,00	-2 950,00
31	723120202R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15	m	0,50000	285,00	142,50
32	723150313R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76/3,2	m	-21,00000	750,00	-15 750,00
33	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	9,00000	302,00	2 718,00
34	723150318R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 219/6,3	m	-2,10000	2 500,00	-5 250,00
35	723120206R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40	m	7,00000	490,00	3 430,00
36	723150343R00	Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 50/32	kus	-1,00000	550,00	-550,00
37	723150355R00	Zhotovení redukce kováním přes 2 DN, DN 100/50	kus	2,00000	702,00	1 404,00
38	723150344R00	Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 65/40	kus	-1,00000	650,00	-650,00
39	723150345R00	Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 65/50	kus	-1,00000	60,00	-60,00
40	723150371R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 108/4	m	-0,30000	600,00	-180,00
41	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	30,00000	20,00	600,00
42	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
43	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	-0,12656	2 000,00	-253,12
44	723290839	Tlakoměr deformační 0-40 kPa, D 100	kus	2,00000	1 750,00	3 500,00
45	Vč. návarku 1/2", KK 1/2", smyčky					
46	R723150349	Zhotovení redukce kováním přes 3DN, DN 200/65	kus	-2,00000	2 000,00	-4 000,00
47	31960213R	Dno klenuté DN 200	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00
48	Naveřeno na konec akumulace plynu.					
49	R723239105	Montáž plynovodních armatur DN 6/4	kus	-2,00000	300,00	-600,00
50	42237023.AR	Kohout kulový 1/2" plyn	kus	2,00000	152,00	304,00
51	R723239106	Montáž plynovodních armatur DN 2	kus	-1,00000	350,00	-350,00
52	42237025.AR	Kohout kulový 1" plyn	kus	1,00000	306,00	306,00
53	R723239107	Montáž plynovodních armatur DN 2 1/2	kus	-13,00000	450,00	-5 850,00
54	42237027.AR	Kohout kulový 6/4" plyn	kus	1,00000	480,00	480,00
55	31630521.A	Oblouk K3 90° 11353.1 d 63,5 x 2,9 mm	kus	-1,00000	250,00	-250,00
56	42243412.MR	Stabilizační regulátor plynu 20/2 kPa	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00
57	RG 040 závit 6/4" x 6/4", 50,2 m3/h					
58	31630525	Oblouk K3 90° 11353.1 d 76,1 x 2,9 mm	kus	-9,00000	300,00	-2 700,00
59	42274357	Elektrický uzavírací ventil 2"	kus	1,00000	9 000,00	9 000,00
60	bez el. en. uzavřen EVPE 1050.2 B, 65W, 230/24 VAC					
61	31946408	Příruba přivařovací s krkem PN 16 DN 65 mm	kus	-2,00000	250,00	-500,00
62	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	512,94250	3,35	1 718,36
63	42250506	Ventil pojistný DN 50, PN 16	kus	-1,00000	8 000,00	-8 000,00
64	42274357	Bezpeč. rychlouzavěr BAP DN 65-NT-B-PN 16 solo	kus	-1,00000	19 620,00	-19 620,00
65	55113112	Kohout kulový plynový DN 40	kus	-1,00000	480,00	-480,00
66	55113119	Kohout kulový plynový DN 65	kus	-1,00000	2 100,00	-2 100,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-26 124,28
67	55399992.AR	Ocelové prvky do 10 kg	kg	-80,00000	60,00	-4 800,00
		-80		-80,00000		
68	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	-0,66214	2 000,00	-1 324,28
69	767	Ochranný koš	kpl	-1,00000	20 000,00	-20 000,00

Ochranný ocelový, pozinkovaný koš na potrubí plynu. Výška 150 cm. Umístění na fasádu tělocvičny, 5 cm nad chodník. Půloblouk o d=125mm.

Vč. ukotvení do stěny a kotvícího materiálu.

Díl: 783		Nátěry					-9 519,62
70	783124520R00	Nátěr syntetický OK "B" 2x + 1x email	m2	-10,00000	300,00		-3 000,00
		I profily : -10		-10,00000			
71	783425124U00	Nátěr synt arm -1z+2e	kus	-14,00000	120,00		-1 680,00
72	783425128U00	Nátěr synt arm - zákl antik	kus	-14,00000	60,00		-840,00
73	783425524U00	Nátěr synt potr-1z+2e	m	-30,00000	120,00		-3 600,00
74	783425528U00	Nátěr synt potr- zákl antik	m	-30,00000	60,00		-1 800,00
75	783425150R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m	21,25000	65,90		1 400,38

žlut' okrová

Díl: M23		Montáže potrubí					-118 809,20
76	230040004R00	Montáž závitových dílů DN 1/2"	kus	2,00000	82,00		164,00
77	141253261	Trubky bezešvé izol.3xPE D 76,1x3,6 mm	m	-7,14000	2 500,00		-17 850,00
		-7*1,02		-7,14000			

78	230040006R00	Montáž závitových dílů DN 1"	kus	1,00000	116,00		116,00
79	230040010R00	Montáž závitových dílů DN 2 1/2"	kus	-1,00000	850,00		-850,00
80	230040008R00	Montáž závitových dílů DN 1 1/2"	kus	1,00000	300,00		300,00
81	230040030R00	Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 2 1/2"	kus	-1,00000	850,00		-850,00
82	230040009R00	Montáž závitových dílů DN 2"	kus	1,00000	350,00		350,00
83	230082067R00	Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 108 x 4,5	kus	-2,00000	300,00		-600,00
84	230040029R00	Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 2"	kus	2,00000	177,00		354,00
85	230120041R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32	m	-80,00000	20,00		-1 600,00
86	230082100R00	Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 219 x 6,3	kpl	1,00000	3 000,00		3 000,00

Demontáž stávající akumulace plynu.

Zkrácení o cca 8m, tak aby zbylá délka byla min. 2,0m.

87	230120046R00	Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100	m	-35,00000	30,00		-1 050,00
88	230140185R00	Montáž trubních dílů přivařovacích tř. 17, 108 x 4	kus	2,00000	2 135,00		4 270,00
89	230170002R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80	sada	-1,00000	500,00		-500,00
90	230140212R00	Montáž trubních dílů přivařovacích tř. 17, 219 x 5	kus	1,00000	4 350,00		4 350,00
91	230201013U00	Mtž plynovod 89x3,6mm	m	-38,00000	572,00		-21 736,00
92	230230018R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100	m	30,00000	89,10		2 673,00
93	230201113T00	Montáž trubních dílů přivařovacích D 89 mm, tl. stěny 3,6 mm	kus	-9,00000	647,00		-5 823,00
94	230230076R00	Čištění potrubí, do DN 200	m	30,00000	11,30		339,00
95	230201117T00	Montáž trubních dílů přivařovacích D 114,3 mm, tl. stěny 4,0 mm	kus	-2,00000	702,00		-1 404,00
96	273506T10	Montáž regulátoru tlaku plynu B 40	soubor	1,00000	350,00		350,00
97	230210014R00	Ruční opláštění ovínem páskou za studena - 4 vrst.	m2	-5,91600	1 200,00		-7 099,20
98	230230017R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80	m	-38,00000	50,00		-1 900,00
99	230230076R00	Čištění potrubí, DN 200	m	-8,00000	20,00		-160,00
100	422438201	Prefabrikovaná přípojková skříň 70x41x125 cm	kus	-1,00000	10 000,00		-10 000,00
101	628321341	Izolační páska	m2	-5,91600	1 500,00		-8 874,00

Páska pro izolaci potrubí proti korozi a proti bludným proudům

-1,032-4*1,221

-5,91600

102	904R00	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci	h	-15,00000	300,00		-4 500,00
103	905R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	-30,00000	300,00		-9 000,00
104	R230206001	Odstavení plynovodu z provozu, uvedení do provozu	hod	-30,00000	300,00		-9 000,00
105	R42243820	Osazení betonového piliřku	kus	-1,00000	3 500,00		-3 500,00
106	10015042	T kus ocel. navařovací DN 100/65	ks	-1,00000	1 200,00		-1 200,00
107	14125326	Trubky bezešvé hladké černé D 76x3,6 mm	m	-31,62000	750,00		-23 715,00
		-31*1,02		-31,62000			
108	1520153	Dno ocelové deskové DN 100	KS	-1,00000	550,00		-550,00

109	31630525	Oblouk K3 90° 11353,1 d 76,1 x 2,9 mm	kus	-9,00000	350,00	-3 150,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				-105,00
110	460490013U00	Krytí kabelů výstražná fólie 34cm	m	-7,00000	15,00	-105,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-699,26
112	997221551T00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-1,22894	204,00	-250,70
113	997221559T00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	-1,22894	15,00	-18,43
114	997221815T00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-1,22894	350,00	-430,13
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 200,00
115	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
116	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00
Celkem						-248 716,53

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: SŠT Znojmo - kotelna

Objekt: SO1 Změny

Rozpočet: 07 Demontáž podhledu

Objednatel: IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			24 491,82
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			24 491,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	24 491,82 CZK
Zaokrouhlení		0,18 CZK

Cena celkem bez DPH **24 492,00 CZK**

v DRUŽE dne 8.11.11



Za zhotovitele

Za objednatele

STAVOPROJEKT
Zaoplnění
577/11-11

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			22 133,54	90
97	Prorážení otvorů	HSV			2 358,28	10
Cena celkem					24 491,82	100

Položkový rozpočet

S:	SŠT Znojmo - kotelna	
O:	SO1	Změny
R:	07	Demontáž podhledu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				22 133,54
1	713101121R00	Odstr.tep.izol.stropů,volně,minerál tl.do 100 mm	m2	85,46440	19,80	1 692,20
2	767581802R00	Demontáž podhledů - lamel	m2	85,56440	188,50	16 128,89
3	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	85,56440	50,40	4 312,45
		14,98*7,1-2*2,28*4,56		85,56440		

Díl: 97		Prorážení otvorů				2 358,28
4	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,85524	203,40	173,96
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,55244	14,04	120,08
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,85524	286,20	244,77
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,42098	31,86	108,99
8	97999R01	Poplatek za skládku sutí - směsný odpad	t	0,85524	2 000,00	1 710,48

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		SŠT Znojmo - kotelna	
Objekt:	SO1	Změny	
Rozpočet:	08	Betonové venkovní plochy_štěpka	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			78 099,24
PSV			3 841,06
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			81 940,30
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	81 940,30 CZK	
Zaokrouhlení			-0,30 CZK
Cena celkem bez DPH			81 940,00 CZK
v <u> DEWE </u> Za zhotovitele dne <u> 8. 11. 21 </u> Za objednatele			

Stránka 1 z 3

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 146,68	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			58 684,34	72
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 268,22	20
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 841,06	5
Cena celkem					81 940,30	100

Položkový rozpočet

S:	SŠT Znojmo - kotelna	
O:	SO1	Změny
R:	08	Betonové venkovní plochy_štěpka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 146,68
1	181201111R00	Úprava pláňe na násypech se zhutněním - ručně	m2	64,88000	48,50	3 146,68
		55,5+9,38		64,88000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				58 684,34
2	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	11,60000	3 065,00	35 554,00
3	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,37449	60 120,00	22 514,34
		1,3*4,44/1000*64,88		0,37449		
4	56281140R	distanční podložka	kus	70,00000	8,80	616,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 268,22
5	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	29,68654	548,00	16 268,22
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				3 841,06
6	721211550R00	Vpusť dvorní	kus	1,00000	3 775,00	3 775,00
7	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	37,75000	1,75	66,06

Položkový rozpočet stavby

Stavba: SŠT Znojmo - kotelna

Objekt: SO1 Změny

Rozpočet: 09 Nadezdívka atiky

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-11 938,61
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-11 938,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-11 938,61 CZK
Zaokrouhlení		-0,39 CZK

Cena celkem bez DPH **-11 939,00 CZK**

v ORVÉ dne 8.11.21



Za zhotovitele

Za objednatele

678 00 Brno

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-10 817,10	91
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 121,51	9
Cena celkem					-11 938,61	100

Položkový rozpočet

S:	SŠT Znojmo - kotelna	
O:	SO1	Změny
R:	09	Nadezdívka atiky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-10 817,10
1	311271176R00	Zdivo z tvármic Ytong hladkých tl. 25 cm	m2	-6,31250	1 713,60	-10 817,10
		7,1*0,25*0,5		0,88750		
		sod : -7,2		-7,20000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 121,51
2	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	-1,46602	765,00	-1 121,51

Položkový rozpočet stavby

Stavba: SŠT Znojmo - kotelna

Objekt: S01 Změny

Rozpočet: 10 Elektrorozvaděč

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			22 478,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 478,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 478,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 720,38 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 27 198,38 CZK

v BRNĚ dne 8.11.11



sdřsdf

Za zhotovitele

Za objednatele

Číslo účtu: 25330000000000000000
Tabulka 5
623 CS Brno
25330000000000000000

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			22 478,00	100
Cena celkem					22 478,00	100

Položkový rozpočet

S:	SŠT Znojmo - kotelna	
O:	S01	Změny
R:	10	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				22 478,00
1	210167771R00	RH1 - Nový rozvaděč včetně montáže	kus	1,00000	22 478,00	22 478,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **SŠT Znojmo - kotelna**

Objekt: **S01** **Změny**

Rozpočet: **11** **Vychlazovací smyčka**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			7 593,60
MON			260,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 853,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 853,60 CZK
Základní DPH	21 %	1 649,26 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 9 502,86 CZK

v ¹
dvě dne 8.11.21



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV			6 920,00	88
733	Rozvod potrubí	PSV			462,10	6
734	Armatury	PSV			211,50	3
M23	Montáže potrubí	MON			260,00	3
Cena celkem					7 853,60	100

Položkový rozpočet

S:	SŠT Znojmo - kotelna	
O:	S01	Změny
R:	11	Vychlazovací smyčka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				6 920,00
1	722132114R00	Potrubí ocel vně/vni pozink. Geberit Mapress 22x1,5	m	12,00000	337,50	4 050,00
2	722161925R00	Vsazení odbočky do stáv.vodovod. měd. potrubí D 28	kus	1,00000	297,50	297,50
3	722237122R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 20	kus	1,00000	365,00	365,00
4	733165611R00	Nátrubek tvar. lisováním D 28 mm 2 spoje	ks	1,00000	100,50	100,50
5	31945154R	Vsuvka redukovaná 1552G 1" x 3/4" mosazné	kus	1,00000	110,00	110,00
6	5512010010R	Ventil pojistný MTR	kus	1,00000	1 997,00	1 997,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				462,10
7	722226712R00	Zátka mosaz 3/8	ks	1,00000	123,60	123,60
8	733166512R00	Montáž tvar.Cu lisováním D15-22 mm	kus	1,00000	119,00	119,00
9	733175103R00	Montáž tvar.Cu lisováním D 28 mm 2 spoje	kus	1,00000	219,50	219,50
Díl: 734		Armatury				211,50
10	734263313R00	Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 20	kus	1,00000	211,50	211,50
Díl: M23		Montáže potrubí				260,00
11	230320111R00	Zátka, D 3/4"	kus	2,00000	130,00	260,00