

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/617
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1140
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/413 Vítonice, most ev.č. 413-012

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

CREDIBAU s.r.o.

sídlem Boženy Němcové 1525, 356 01 Sokolov
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni
zastoupený Ing. Markem Bartošem, jednatelem

IČO: 291 16 911
sp. zn. C 26117

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Kácení stromů, frézování - při kácení stromů byly zjištěny stromy s větším průměrem kmene než byly popsány v projektové dokumentaci. Při demolici stávajícího mostu bylo zjištěno větší množství asfaltových vrstev stávající komunikace. Pod základy starého mostu byla vrstva živice, kterou bylo nutné odstranit pro provedení výkopů pro základy nového mostu.
- Pokládka asfaltových vrstev, pokládka vodorovného značení - v rámci provedení nové komunikace byly upraveny směrové poměry v napojení komunikace na nově zbudovaný mostní objekt a napojení na stávající komunikaci. Před provedením VDZ z plastu je nutné provést VDZ v barvě a po zajetí vozovky se VDZ obnoví plastem. Vzhledem k délce mostovky se neprovedly odvodňovací trubičky izolace, ale pouze drenážní plastbeton.
- Zimní opatření - vzhledem ke vhodným klimatickým podmínkám se neprovádělo zimní opatření.
- Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - během stavby zhotovitel nepotřeboval povolení zvláštního užívání komunikace.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

12 479 122,13 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne



Ing. Marek Bartoš, jednatel

Credibau s.r.o.

V Brně, dne

07.12.2021



Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

Projekt : II_413 Vítonice, most ev.č. 413-012, rekapitulace

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Dodatek č.1					
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněprácepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
SO 001	Demolice mostu ev.č. 413-012	1 321 800,63	1 599 378,76	263 722,87	-97 197,40	1 488 326,10	1 800 874,58
SO 181	Dopravně inženýrská opatření	204 100,00	246 961,00			204 100,00	246 961,00
SO 191.1	Komunikace	2 496 013,15	3 020 175,91			2 496 013,15	3 020 175,91
SO 191.2	Sanace trhlín s odfrézováním	102 457,20	123 973,21			102 457,20	123 973,21
SO 191.3	Sanace trhlín	53 450,80	64 675,47			53 450,80	64 675,47
SO 191.4	Lokální sanace okrajů	745 335,73	901 856,23			745 335,73	901 856,23
SO 201	MOST EV.Č. 413-012	6 630 602,13	8 023 028,58	51 837,02	-14 000,00	6 668 439,13	8 068 811,37
SO 201.1	MOST EV.Č. 413-012 - zimní opatření	53 960,00	65 291,60		-53 960,00	0,00	0,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem		11 607 719,64	14 045 340,76	315 559,89	-165 157,40	11 758 122,13	14 227 327,78

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady							
Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněprácepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	
000	Ostatní náklady	427 130,00				427 130,00	
000	Vedlejší náklady	372 000,00	450 120,00		-4 000,00	445 280,00	
Ostatní a vedlejší náklady celkem		725 000,00	877 250,00	0,00	-4 000,00	721 000,00	872 410,00

Rekapitulace stavby souhrn							
Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněprácepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	
Finanční náklady projektu celkem		12 332 719,64	14 922 590,76	315 559,89	-169 157,40	12 479 122,13	15 099 737,78



Firma: Credibau s.r.o.

Rekapitulace VCP

Stavba: III/413 - VITONICE - MOST EV.Č. 413-012

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena: 12 332 719,64
OC+DPH: 14 922 590,76

Objekt	Popis	OC	Vícepráce	meněpráce
Ostatní	náklady	353 000,00	0,00	0,00
Vedlejší	náklady	372 000,00	0,00	-4 000,00
SO 001	DEMOLICE MOSTU EV.Č. 413-012	1 321 800,63	263 722,87	-97 197,40
SO 181	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	204 100,00	0,00	0,00
SO 191.1	Komunikace	2 496 013,15	0,00	0,00
SO 191.2	Sanace tříhln s odfrézováním	102 457,20	0,00	0,00
SO 191.3	Sanace tříhln	53 450,80	0,00	0,00
SO 191.4	Lokální sanace okrajů	745 335,73	0,00	0,00
SO 201	MOST EV.Č. 413-012	6 630 602,13	51 837,02	-14 000,00
SO 201.1	MOST EV.Č. 413-012 - zimní opatření	53 960,00	0,00	-53 960,00

315 559,89

-169 157,40



Firma: Credibau s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: III/413 VÍTONICE - MOST EV.Č. 413-012
 Rozpočet: SO 001 DEMOLICE MOSTU EV.Č. 413-012

SO 001 1 321 800,83

Předmět	Kód předmětů	Varianta	Název položky	Množství		Cena		Množství		Cena	
				M	J	Jednotková	Celková	Množství	Cena	Množství	Cena
1	014102	1	Všeobecné konstrukce a práce	5	1738,500	100,00	268 001,20	0,000	0,00	0,000	0,00
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	5	470,756	200,00	94 151,20	45,982	9 196,40	0,000	-13 664,40
3	11120	1	Zemní práce	5	300,000	40,00	583 328,43	230,000	9 200,00	0,000	0,00
5	112148		Všeobecné konstrukce a práce KACENÍ STROMŮ D KVMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 20KVM Všeobecné odvozu na investorem specifikované místo	KUS	45,000	651,00	29 295,00	0,000	0,00	0,000	-7 812,00
6	11221		Výměra dle souhrnné technické zprávy - odst. 1.8. ODSTRANĚNÍ PAREZU D DO 0,5M K pol. č. 112148	KUS	45,000	636,00	28 620,00	0,000	0,00	0,000	-7 632,00
7	11313		Všeobecné odvozu a likvidace v režii zhotovitele ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM Oustranění asf. vrstev - druhá vrstva, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele. Tloušťka jednotlivých vrstev dle diagnostiky vozovky	M3	39,017	547,00	21 342,30	0,000	0,00	0,000	-21 342,30
8	113328		ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KVM Podkl. vrstvy vozovky - třetí vrstva Tloušťka jednotlivých vrstev dle diagnostiky vozovky	M3	128,964	650,00	84 476,80	0,000	0,00	0,000	-46 746,70
9	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Frézování tl. 5 cm - první vrstva, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele. Tloušťka jednotlivých vrstev dle diagnostiky vozovky	M3	29,705	850,00	25 249,25	110,985	94 294,75	0,000	0,00
26	966168	9	Ostatní konstrukce a práce BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KVM	M3	48,271	4 150,00	200 324,65	19,992	82 966,80	0,000	0,00
27	112118		KACENÍ STROMŮ D KVMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KVM Všeobecné odvozu na investorem specifikované místo Výměra dle souhrnné technické zprávy - odst. 1.8.	ks	0,000	1 326,78	0,00	12,000	15 921,36	0,000	0,00
28	11222		ODSTRANĚNÍ PAREZU D DO 0,9M K pol. č. 112118	ks	0,000	1 464,37	0,00	12,000	17 572,44	0,000	0,00
29	113338		Všeobecné odvozu a likvidace v režii zhotovitele ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KVM	M3	0,000	807,86	0,00	18,100	14 622,27	0,000	0,00
30	14102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	525,80	0,00	37,940	19 948,85	0,000	0,00

263 722,87

-97 197,40



Firma: Credibau s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavt II/413 VÍTONICE - MOST EV.Č. 413-012

Rozp SO 201 MOST EV.Č. 413-012

SO 201

Poř. číslo	Kód položky	Vnitřní číslo položky	Název položky	MJ	Cena		ménépráce	
					Jednotková	9	Množství	Cena
5 Komunikace								
48	572133		INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1.5KG/M2	M2	24,00	1 062,48	0,000	0,00
Infiltrační postřík z kationaktivní asfaltové emulze 1,2 kg/m2 se zadržecím povrchu postřík drceným kamenivem fr. 2/4, 3 kg/m2								
49	572214		SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2	M2	17,00	1 505,18	0,000	0,00
Spojovací postřík (0.25 kg/m2)								
51	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	230,00	10 182,10	0,000	0,00
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 + 40 mm s polymerem modif. asfalt. pojivem PMB 45/80-65								
52	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ TL. 60MM	M2	309,00	13 679,43	0,000	0,00
Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ 60 mm s polymerem modif. asfalt. pojivem PMB 45/80-65								
53	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 90MM	M2	379,00	16 778,33	0,000	0,00
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ s asfalt. pojivem 50/70								
55	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	142,00	2 130,00	0,000	0,00
71	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	50,00	750,00	0,000	0,00
Řezání podélných a příčných spár								
75	936541		MOSTNÍ ODVODNOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	3 500,00	0,00	-4,000	-14 000,00
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLADKA				M2	114,99	5 749,50	0,000	0,00

76

51 837,02

-14 000,00



Firma: Credibau s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: II/413 VÍTONICE - MOST EV.Č. 413-012

Rozpočet: SO 201.1 MOST EV.Č. 413-012 - zřízení opatření

SO 201.1 53 960,00

Př. číslo	Kód položky	Název položky	Mz	Množství	Cena	Výsyp práce		Cena	Množství	Cena
						Množství	Cena			
1	02151	0 Všeobecné konstrukce a práce PROSTORY PRO OBJEDNATELE - TEMPEROVANÉ SKLADY Vytápění konstrukce - prostoru zakrytého mostu mostu propan-butanem, objem vytápěného prostoru 1232 m ³ (viz pol.č. 94190), doba 2 měsíce v zimním období, včetně pronájmu topidél a spotřeby propan-butanu - pro udržování nepřetržitě teploty nad bodem mrazu. Dodávka, montáž, demontáž	KPL MĚSÍC	2,000	5 000,00	0,000	0,000	0,00	-2,000	-10 000,00
2	93884	9 Ostatní konstrukce a práce OSE TRÉNI KONSTRUKCI ZAKRYTÍM FOLII Zakrytí mostní konstrukce s využitím lešenových konstrukcí (viz pol.č. 94190) a placht s utěsněním - pro zateplení prostoru a omezení úniku tepla při vytápění prostoru v okolí mostu v zimních měsících (2 měsíce)- pro potřeby specifických stavebních a izolačních prací, které vyžadují trvalou teplotu nad bodem mrazu. Dodávka montáž, demontáž. Zaměřeno na stavbě	M2	376,000	35,00	0,000	0,000	0,00	-376,000	-13 160,00
3	94190	LEHKÉ PRÁCOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA Zřízení konstrukce - pro zakrytí mostní konstrukce s využitím lešenových konstrukcí (vlastní zakrytí viz pol.č. 93884), pro zateplení prostoru a omezení úniku tepla při vytápění prostoru v okolí mostu v zimních měsících (2 měsíce) - pro potřeby specifických stavebních a izolačních prací, které vyžadují trvalou teplotu nad bodem mrazu. Dodávka, montáž, demontáž. Zaměřeno na stavbě	M3OP	1 232,000	25,00	0,000	0,000	0,00	-1 232,000	-30 800,00
										43 960,00
										0,00
										-53 960,00



Firma: Credibau s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stav II/413 VÍTONICE - MOST EV.Č. 413-012

Objekt 000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozsah Vedlejší náklady

Vedlejší

Příslo číslo	Kód 2	Vár peřezky 3	Název položky 4	MJ 5	Cena		Vícepráce		méněpráce	
					Jednotková 9	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
6	00006	R	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-1,000	-4 000,00
					0,000					-4 000,00