

Stavba: **Mohyla Míru**
Část: **D.1.4.5.a) 2 - SLABOPROUDÉ SYSTÉMY**
Příloha: **VÝKAZ VÝMĚR**

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
SLABOPROUD					
UKS - strukturovaná kabeláž					
1	RACK 19" 12U 635x600x500	ks	1	0,00	0,00
2	Switch 24in + PoE	ks	3	0,00	0,00
3	Patch panel	ks	3	0,00	0,00
4	Vyvozovací panel	ks	3	0,00	0,00
5	Rozvodný panel do aktivního datového rozvaděče s přepětovou ochranou a 8x zásuvka 230V	ks	1	0,00	0,00
6	Keystone do Patch panelu, HSPM RJ6	ks	70	0,00	0,00
7	Patch kabely pro datové rozvaděče, 1,5m	ks	68	0,00	0,00
8	Datová zásuvka 2xRJ45	ks	35	0,00	0,00
9	Kabel F/UTP CAT6a	m	2200	0,00	0,00
10	WiFi router	ks	2	0,00	0,00
11	SW práce	hod	75	0,00	0,00
AV technika					
12	LCD/LED obrazovka, 42" multi touch, FullHD (1920x1080), minimálně 10 gest, wifi, in-build hw pro Android/iOS aplikace, HDMI/VGA/AUDIO IN/OUT	kpl	4	0,00	0,00
13	USB 3.0 flash disk, 8GB, propojení přímo do TV, hlavní data pro aplikaci PIS	kpl	4	0,00	0,00
14	Standardní SW pro přehrávání AV sekvencí, podpora kodeků HEVC/H.265	kpl	4	0,00	0,00
15	Příslušenství k AV technice - HDMI kabel, 18 Gbps, stíněný, podpora ethernet	kpl	4	0,00	0,00
16	Instalace AV obsahu, zkoušky ovládání, přehrávání, interakce, synchronizace více obsahových projekcí	hod	60	0,00	0,00
17	Časovač, který spustí/vypne zařízení před/po první/poslední prohlídkou.	kpl	0		
Služby					
18	Přesun domácího telefonu	kpl	1	0,00	0,00
19	Veškerý další materiál pro dokončení a sprovoznění díla, dále úložný materiál v podhledech	kpl	1	0,00	0,00
20	Montáž výše uvedených zařízení	hod	125	0,00	0,00
21	Měření a testování	ks	35	0,00	0,00
22	Projekt skutečného provedení	kpl	3	0,00	0,00
23	Výchozí revizní zpráva	hod	25	0,00	0,00
Celkem bez DPH:					0,00