

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 7
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
STAVEBNÍ ÚPRAVY OŘECHOVSKÁ 35

Dodatečné informace č. 7

Po kontrole jednotlivých položek všech rozpočtů dodatečné informace č.5 a 6 jsme zjistili, že bylo vypuštěno lešení vysunuté, výměna laťování a krytiny. Máme následující dotazy:

1. Konstrukce v krytině tj. střešní okna, lemování komínů, lemování zdí, závětrná lišta, podkladní pás a háky podokapních žlabů není možné provést bez demontáže a následné montáže části krytiny. V případě lemování zdí je nutno krytinu navíc zaříznout a u závětrných lišt naopak prodloužit o tloušťku zateplovacího systému.
2. Dále byl dodatečnou informací č.4 upraven tvar podokapních žlabů a kotlíků ze čtvercového na půlkruhový. Upozorňuji, že svody zůstaly v rozpočtu čtvercové, přestože původní jsou kruhové.
3. Jak bude řešeno zateplení v místě závěsu elektrické přípojky a pojistkové skříň pod ní (uliční fasáda).

Odpověď na dodatečné informace č. 7

1. Demontáž a následné práce s tímto související jsou zahrnuty v položkách konstrukce v krytině. Oceňte dle soupisu prací.
2. Svody naceňte dle soupisu prací.
3. Detail bude řešen před zahájením vlastních prací. Oceňte dle soupisu prací.

V Brně, dne 12.03.2015


Mgr. Jitka Smutná
vedoucí oddělení veřejných zakázek
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje