



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2574/1	Akce č.2 - zařizovací předměty	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava sociálního zařízení šaten a části střešních těl		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
000001850	Gymnázium - Mikulov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	133 669	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	133 669		Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
HZS	12 000		Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	145 669		Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	145 669		Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :			Jméno :		Jméno :
Datum :			Datum : 26.9.2012		Datum : 26.9.2012
Podpis :			Podpis: 		Podpis: 
			INSTOP, spol. s r.o. © OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN Tel: 577 342 204, 577 342 205 577 343 551, Fax: 577 343 552 DIČ: CZ46994955		Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborná učiliště, Mikulov IČO: 60841277
Základ pro DPH			20,0 %		145 669 Kč
DPH			20,0 %		29 134 Kč
Základ pro DPH			0,0 %		0 Kč
DPH			0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					174 803 Kč

Poznámka :

Stavba :	000001850 Gymnázium - Mikulov	Rozpočet :	2574/1
Objekt :	01 Oprava sociálního zařízení šaten a části střech tělocvičny	Akce č.2 -	zařizovací předměty

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	0	117 754	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	4 756	0	0	0
734 Armatury	0	2 450	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	8 361	0	0	0
783 Nátěry	0	348	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	12 000
CELKEM OBJEKT	0	133 669	0	0	12 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	133 669	0
Oborová přírážka	0	0,0	133 669	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	133 669	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	133 669	0
Zařízení staveniště	0	0,0	133 669	0
Provoz investora	0	0,0	133 669	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	133 669	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	133 669	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	000001850 Gymnázium - Mikulov	Rozpočet: 2574/1
Objekt :	01 Oprava sociálního zařízení šaten a části střech těl	Akce č.2 - zařízení předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
1	721210817R00	Demontáž vpusti sprchové	kus	9,00	90,00	810,00
2	721211411U00	Vpust podl DN 50/75/100 záp uz	kus	3,00	914,00	2 742,00
3	721223433T00	Podlahová vpust nerez mříž	kus	9,00	914,00	8 226,00
4	725000007T00	El.příprava pro pisoáry	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
5	725016107T00	Napájecí zdroj k pisoáru max. pro 3	ks	1,00	690,00	690,00
6	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	7,00	102,00	714,00
7	725121313U00	Pisoár automat senzor	soubor	3,00	5 504,00	16 512,00
8	725140102T00	Sedátko plastové bílé	soubor	7,00	325,00	2 275,00
9	725150021T00	Klozet kombi vodorovný odpad	ks	7,00	1 719,00	12 033,00
10	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	30,00	79,00	2 370,00
11	725215003T00	Umyvátko keramické 40cm	ks	1,00	864,00	864,00
12	725220019T00	Umyvadlo keramické 50cm	ks	29,00	902,00	26 158,00
13	725810110T00	Ventil kulový rohový - roháček	soubor	70,00	161,00	11 270,00
14	725829503T00	Demontáž baterie sprchové	kus	9,00	59,00	531,00
15	725830105T00	Baterie páková umyvadelová stojánková	ks	30,00	454,00	13 620,00
16	725830170T00	Baterie páková sprchová s přísluř.	ks	9,00	676,00	6 084,00
17	725830258T00	Posuvná tyč s mýdlenkou	soubor	9,00	425,00	3 825,00
18	725980305T00	Sífon umyvadelový nerez	kus	30,00	246,00	7 380,00
19	725980403T00	Sífon pisoárový	kus	3,00	50,00	150,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				117 754,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				
20	733111323R00	Potrubí závitové běžné svař. níž/středotl. DN 15	m	12,00	203,00	2 436,00
21	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	10,00	72,00	720,00
22	733191923R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 15	kus	10,00	160,00	1 600,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				4 756,00
Díl:	734	Armatury				
23	734530309T00	REGULAČNÍ ŠROUBENÍ RADIÁTOROVÉ 1/2" P římé	ks	5,00	145,00	725,00
24	734530330T00	TERMOSTATICKÁ HLAVICE M28	ks	5,00	174,00	870,00
25	734530335T00	TERMOSTATICKÝ VENTIL 1/2" (dvojregulační)	ks	5,00	171,00	855,00
	Celkem za	734 Armatury				2 450,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
26	735111814T00	Demontáž radiátoru	ks	5,00	84,00	420,00
27	735151271U00	Tělesa ocelová desková Klasik11 v/l 600/400	kus	2,00	1 128,00	2 256,00
28	735151592U00	Tělesa ocelová desková Klasik22 v/l 900/500	kus	3,00	1 895,00	5 685,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				8 361,00
Díl:	783	Nátěry				
29	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	12,00	29,00	348,00
	Celkem za	783 Nátěry				348,00
Díl:	799	Ostatní				
30	103 T00	Tlaková zkouška ústředního vytápění	hod	4,00	250,00	1 000,00
31	120 T00	Vypuštění a napuštění systému	hod	4,00	250,00	1 000,00
32	623 T00	Likvidace odpadu	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
33	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	hodina	20,00	250,00	5 000,00
	Celkem za	799 Ostatní				12 000,00

RADEK	PORADI	NAZEV	
0	1	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1	2	Elektromontáže (MONTÁŽ)	60380
2	3	Elektromontáže (DEMONTÁŽ)	
3	4	Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	45332
4	5	Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	
0	6	CELKEM URN	105712
0	7		
0	8	HZS	
5	9	Hodinová zúčtovací sazba	6800
0	10	CELKEM HZS	6800
0	11		
0	12	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
6	13	Dodávka zařízení (specifikace)	5695
7	14	Doprava dodávek	
0	15	CELKEM DODÁVKA	5695
0	16		
0	17	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
8	18	dodavatelská dokumentace a skutečné provedení	
9	19	Inženýrská činnost	
10	20	zařízení staveniště	
0	21	CELKEM VRN	
0	22		
0	23	REKAPITULACE CELKEM	118207

26.9.2012
INSTOP, spol. s r.o. ©
 OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVÍČIN
 Tel: 577 342 204, 577 342 205
 577 343 551, Fax: 577 343 552
 DIČ: CZ40994955

[Handwritten signature]

Gymnázium, Střední odborná škola a
 Střední učebna v Jihlávě,
 Mlýnská 10, Jihlava 586 02
 IČO: 0060277

[Handwritten signature]

26.9.2012

PORADI	NAZEV	CISLO	MNOZSTVI	JEDNOTKA	DPH	cena mj	cena celkem
1	krab.přístrojová propojovací vodor./svisle bez zapojení/d73x66mm+vrtní otvoru	210010301	7,00	ks	20	30	210
2	krab.přístrojová propojovací vodor./svisle bez zapojení/d73x66mm+vrtní otvoru	210010301	10,00	ks	20	30	300
3	bezšroubová svorka 4 x 2,5mm2	210010502	44,00	ks	20	10	440
4	MONTÁŽ NAPÁJEČE 50VA/230V (BEZ MATERIÁLU)	210010604	1,00		20	300	300
5	sádra stavební	sádra	30,00	kg	20	30	900
6	ZAOMÍTÁNÍ DRÁŽKY hrubé + jemné -VČ.MAT.100x30mm	ZEDNÍCI	150,00	m	20	150	22500
7	CYKY- O 2 x1.5 mm2 750V (PU)	210810041	10,00	m	20	30	300
8	CYKY- O 3x1.5 mm2 750V (PU)	210810045	70,00	m	20	30	2100
9	CYKY- J 3x1.5 mm2 750V (PU)	210810045	310,00	m	20	30	9300
11	CYKY- J 5x6 mm2 750V (PU)	2108100571	12,00	m	20	40	480
12	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	210100001	36,00	ks	20	45	1620
13	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	210100002	10,00	ks	20	60	600
14	SPINA Č.6.zápust.vč. ZAP.;10A/230V	2101100413	11,00	ks	20	50	550
15	infračidlo 180°/230V/ 500W/1 až 2 výstupy - relé	210110202	3,00	ks	20	70	210
16	automatický osoušeč rukou 230V/1.4kW	os.rukou 001	4,00	ks	20	75	300
17	montáž rozvodnice do 50kg	210190002	1,00	ks	20	300	300
19	jistič 3-pólový do 125A	210120451	1,00	ks	20	110	110
21	svít.zářivové/kruhová zářivka .vč.zdroje,IP44-IP65 ; 22 - 40W; Tc 2700K	210201084	12,00	ks	20	300	3600
22	zás.dvojí 16A/230V AC-natočené dutinky;zapuštěná;dětský zámek	210111021	3,00	ks	20	60	180
23	HYGROSTAT - snímač VLHKOSTI ;230V AC	2101102060	4,00	ks	20	70	280
24	lišta inst. VKLÁDACÍ LV 24 x 22	210010101	40,00	m	20	60	2400
25	CYKY- J 3x2.5 mm2 750V (PU)	210810046	40,00	m	20	30	1200
26	2 xT5/28W svít.zářiv. nástěnné	2102010422	12,00	ks	20	200	2400
27	svorka hromosvodová univerzální SU, spojovací SS	210220305	10,00	ks	20	30	300
28	demontáž uzem.vedení lano FeZn 50mm2	210220042	50,00	m	20	60	3000
29	montáž uzem.vedení lano FeZn 50mm2	210220042	50,00	m	20	130	6500
							60380

PORADI	NAZEV	CISLO	MNOZSTVI	JEDNOTKA	DPH	cena mj	cena celkem
1	Krabice přístrojová hluboká	10.061.372	7,00	KS	20	7	49
2	Krabice přístrojová propojovací	10.079.107	10,00	KS	20	8	80
3	svorka bezšroubová 4 x2,5mm ²	00368	44,00	ks	20	6	264
4	Sádra stavební á 20 kg šedá	10.714.536	30,00	KG	20	5	150
5	KV CYKY-O 2 x 1,5 (D)	17099	10,00	M	20	9	90
6	CYKY 3O1,5 (3Ax1,5)	10.048.186	70,00	M	20	11	770
7	KV CYKY-J 3 x 1,5 (C) CIVKA 500m	017018	310,00	M	20	11	3410
9	KV CYKY-J 5 x 6 (C)	17062	12,00	M	20	70	840
10	spínač 6 slonová kost/LB, IP20;10A/230V	00820	11,00	ks	20	72	792
11	Čidlo IR30 pohybové 180° výstup relé	10.682.485	3,00	KS	20	580	1740
12	Osoušeč automatický AC 230V/ 1400W	10.062.057	4,00	KS	20	1850	7400
13	Jistič C25/3 :6kA	BM017325--	1,00	ks	20	384	384
15	svítidlo zář.22W/G10q; .kruhové d295x95mm,IP44;vč.zdroje Tc = 2700K	40782	12,00	ks	20	960	11520
16	zásuvka dvoj. slonová kost/ledová bílá;natočené dutinky	52013065	3,00	ks	20	115	345
17	Čidlo vlhkostní mechanické 230V/5A	10.042.791	4,00	KS	20	702	2808
18	Lišta 24x22 vkladací bílá 2m	10.075.396	40,00	M	20	21	840
19	KV CYKY-J 3 x 2,5 (C) CIVKA 500m	000002	40,00	M	20	18	720
20	svít.zářiv.prům.stropní přisaz.2zdroje 2x28W,IP65,Al reflektor,PC kryt	32232	12,00	ks	20	883	10596
21	Trubice 28W/FH/31-830 T5	10.019.276	24,00	KS	20	91	2184
22	H SVORKA SS SPOJOVACI	2710	10,00	KS	20	35	350
							45332

PORADI	NAZEV	CISLO	DPH	MNOZSTVI	cena mj	cena celkem
2	demontáže	2101525	20	10,00	250	2500
3	Úprava rozvaděče	2102250	20	1,00	500	500
4	pomocné přípravné práce/spolupráce s ost.dodavateli	21100500	20	2,00	250	500
5	Revize elektro výchozí	rev.vých.1	20	10,00	250	2500
6	PRŮRAZ STĚNOU ČI STROPEM	PRŮRAZ1	20	1,00	300	300
7	uvedení do provozu,provozní zajištění,zajištění funkce	provoz1	20	1,00	500	500
						6800

PORADI	NAZEV	CISLO	MNOZSTVI	JEDNOTKA	DPH	cena mj	cena celkem
1	Rozváděč RTS dle dokumentace	32786	1,00	ks	20	5695	5695

Pozice	Název	Mj	Počet	Hmotnost	Hmotnost celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	Zařízení 1						
	<i>DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ</i>						
1-01	TD 800/200	ks	4,00	5,00	20,00	5 516,00	22064
	<i>TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>						
	DT 3	ks	4,00			622	2488
	<i>PRŮŽNA MANŽETA</i>						
1-02	KAA-200	ks	8,00			132	1056
	<i>ŽALUZIOVÁ KLAPKA PLAST</i>						
1-03	PER 200 W	ks	4,00			992	3968
	<i>PRŮMYSLOVÁ VYUSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ</i>						
1-04	KV-P1-R1 425*75 TPJ 48-12-95	ks	20,00			637	12740
	<i>DVEŘNÍ MŘÍŽKA PLAST OBOUSTRANNÁ</i>						
1-05	PT 489 B 445x82 bílá	ks	12,00			275	3300
	<i>KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH</i>						
	do průměru 200 20% tvarovek	bm	36,00	5,00	180,00	297,00	10692
	<i>SPOJOVACÍ MATERIÁL</i>						
	šrouby, matice, podložky	kpl	12,00	1,00	12,00	110,00	1320
	<i>SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR CELKEM</i>						
	materiál celkem:	kg	24,00	1,00	24,00	110,00	2640
	Zařízení 1 - celkem				236,00		60268
	Zařízení 2						
	<i>DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ</i>						
2-01	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 430 m3/h; 150 Pa; Ø 160	ks	2,00	2,70	5,40	3 927,00	7854
	<i>TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>						
	DT 3	ks	2,00			620	1240
	<i>PRŮŽNÁ MANŽETA</i>						
2-02	Ø 160	ks	2,00			125	250
	<i>ŽALUZIOVÁ KLAPKA PLAST</i>						
2-03	Ø 160 W	ks	2,00			876	1752
	<i>KOMFORTNÍ VYUSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ</i>						
2-04	KV-K1-R1 325x75	ks	9,00			626	5634
	<i>TALÍŘOVÝ VENTIL</i>						
2-05	Ø 100	ks	2,00	0,20	0,40	210,00	420
2-06	Ø 160	ks	3,00	0,50	1,50	320,00	960
	<i>DVEŘNÍ MŘÍŽKA PLAST OBOUSTRANNÁ</i>						
2-07	445x82 bílá	ks	4,00	0,00	0,00	275,00	1100
	<i>KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH</i>						
	do průměru 100 80% tvarovek	bm	1,00	2,00	2,00	172,00	172
	do průměru 200 30% tvarovek	bm	10,00	5,00	50,00	309,00	3090
	<i>SPOJOVACÍ MATERIÁL</i>						
	šrouby, matice, podložky	kpl	12,00	1,00	12,00	110,00	1320
	<i>SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR CELKEM</i>						
	materiál celkem:	kg	18,00	1,00	18,00	110,00	1980
	Zařízení 2 - celkem				89,30		25772
	Zařízení 1 a 2 celkem						86040

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	000511	Havárie kanalizace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	Rekonstrukce sociálního zařízení Mikulov		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
A084	Rekonstrukce soc. zařízení Mikulov, Purkyňova 6		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	RTS, a.s.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem
HSV celkem	713 755,44	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z PSV celkem	15 825,03	Mimostaveništní doprava	0,00
R M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem	729 580,46	Přesun stavebních kapacit	0,00
		Rezerva rozpočtu	0,00
HZS	0,00		
ZRN+HZS	729 580,46	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	729 580,46	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 26.9.2012	Datum : 26.9.2012
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	10 %		0,00 CZK
DPH	10 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	20 %		729 580,46 CZK
DPH	20 %		145 916,09 CZK

CENA ZA OBJEKT CELKEM	875 496,56 CZK
------------------------------	-----------------------

Popis :

Stavba :	A084 Rekonstrukce soc. zařízení Mikulov, Purkyňova 6	Rozpočet :	511,00
Objekt :	0001 Rekonstrukce sociálního zařízení Mikulov	Havárie kanalizace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	140 844,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	33 205,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	159 854,25	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Upravy povrchů vnitřní	99 718,53	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	24 348,88	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	8 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	5 523,02	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	97 341,59	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	15 825,03	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	144 414,65	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	713 755,44	15 825,03	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	0,00
Provoz investora	0,00	0,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	0,00
CELKEM VRN			0,00

Položkový rozpočet

S:	A084	Rekonstrukce soc. zařízení Mikulov, Purkyňova 6
O:	0001	Rekonstrukce sociálního zařízení Mikulov
R:	000511	Havárie kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				140 844,35
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	385,00000	28,90	11 126,50
2	113107112	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	385,00000	105,00	40 425,00
3	132201101	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	4,86000	477,00	2 318,22
		zaústění : 3,00*3*0,60*0,90		4,86000		
4	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	34,90250	1 510,00	52 702,78
		sklep : 19,10*4,90*0,35		32,76000		
		jímka : 1,00*1,00*1,00		1,00000		
		drenáž : 19,10*0,30*0,20		1,15000		
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	34,90250	62,30	2 174,43
6	162201201	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	34,90250	157,00	5 479,69
7	162701101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	34,90250	158,00	5 514,60
8	167151000	Naložení výkopku strojně hor.tř.1-4	m3	34,90250	50,80	1 773,05
9	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	34,90250	22,50	785,31
10	171201201	Poplatek za skládku	m3	34,90250	220,00	7 678,55
11	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,24000	291,00	942,84
		zaústění : 3,00*3*0,60*0,60		3,24000		
12	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,62000	358,00	579,96
		zaústění : 3,00*3*0,60*0,30		1,62000		
13	175101109	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	1,62000	212,00	343,44
14	180001111	Výkopové práce pro zajištění průzkumu	soub	1,00000	9 000,00	9 000,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				33 205,91
15	211561111	Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	1,14600	887,00	1 016,50
		drenáž : 19,10*0,30*0,20		1,15000		
16	212752212	Trativod plast trubka D 100 +lože	m	41,15000	122,00	5 020,30
		anglický dvorek : 9,30+22,85		32,15000		
		zaústění : 3,00*3		9,00000		
17	212755114	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	19,10000	55,40	1 058,14
18	216904213	Očištění stlačeným vzduchem lice kleneb	m2	129,77620	106,00	13 756,28
		sklep klenba : 19,10*0,60*2+3,14*1,30*19,10		100,89000		
		sklep čela : 4,90*2,15*2		21,07000		
		sklep vstup : 2,30*1,70*2		7,82000		
19	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	129,77620	95,20	12 354,69
Díl:	5	Komunikace				159 854,25
20	564411111	Podklad ze struskového štěrku tloušťky 5 cm	m2	385,00000	32,00	12 320,00
21	564772111	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm	m2	93,59000	246,00	23 023,14
		19,10*4,90		93,59000		
22	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	385,00000	62,60	24 101,00
23	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	93,59000	62,60	5 858,73
		19,10*4,90		93,59000		
24	596211113	Klad zámek dl tl60 skA 300m2- chod	m2	385,00000	185,00	71 225,00
25	59245315	Dlaždice betonová 30x30x4,5 cm šedá	m2	117,81000	198,00	23 326,38
		doplnění 30% : 385,00*0,30*1,02		117,81000		

Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				99 718,53
26	611422133	Omítka vnitřní kleneb, skořepin, MVC, štuková 93,59-57,60	m2	35,99000 35,99000	290,00	10 437,10
27	612476114	Postřik sanační zdi tl 4mm (4,15+3,25+1,00+1,75+0,70*21,95+1,20+7,95+28,40)*1,50 (5,05+3,85+2,05)*1,50	m2	111,02250 94,60000 16,43000	79,70	8 848,49
28	612476614	San om zdi štuk tl 24mm (4,15+3,25+1,00+1,75+0,70*21,95+1,20+7,95+28,40)*1,50 (5,05+3,85+2,05)*1,50	m2	111,02250 94,60000 16,43000	477,00	52 957,73
29	612476614	San om zdi štuk tl 24mm sklep : (19,10+4,90)*2*1,20	m2	57,60000 57,60000	477,00	27 475,20
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				24 348,88
30	631571005	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) anglický dvorek : (9,30+22,85)*0,55*0,90	m3	15,91430 15,91000	1 530,00	24 348,88
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 504,25
31	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 34,50*5,00	m2	172,50000 172,50000	49,30	8 504,25
Díl:	97	Prorážení otvorů				5 523,02
32	971042241	Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 30 cm	kus	6,00000	160,00	960,00
33	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % (4,15+3,25+1,00+1,75+0,70*21,95+1,20+7,95+28,40)*1,50 (5,05+3,85+2,05)*1,50	m2	111,02250 94,60000 16,43000	41,10	4 563,02
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				97 341,59
34	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	275,75521	353,00	97 341,59
Díl:	711	Izolace proti vodě				15 825,03
35	711461100	Izolace, nopkovou folií svislá anglický dvorek : (9,30+22,85)*(0,90+0,55)	m2	46,61750 46,62000	83,60	3 897,22
36	711491271	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá anglický dvorek : (9,30+22,85)*(0,90+0,55*2+0,40)	m2	77,16000 77,16000	147,00	11 342,52
37	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	191,89692	3,05	585,29
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				144 414,65
38	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,20000	360,00	1 872,00
39	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	77,96000	13,30	1 036,87
40	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,20000	149,00	774,80
41	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	25,99000	16,40	426,24
42	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	145,53000	540,00	78 586,20
43	979084219	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	291,06000	27,40	7 975,04
44	979990100	Poplatek za skládku suti	t	145,53000	350,00	50 935,50
45	979990102	Poplatek za skládku Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	5,20000	540,00	2 808,00

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :

Objekt : Sanace a odvodnění čelní stěny

Objednavatel : OK Atelier s.r.o.

Zhotovitel :

JKSO :

EČO :

Zpracoval : ing. Matýsková

Datum : 23.4.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		Figura	Výkaz výměr				

Práce a dodávky HSV

44 512,50

2

Zakládání

44 512,50

1	002	262301171	Provedení vrtů D do 20 mm ve smíšeném zdivu	m	301,875	124,00	37 432,50
---	-----	-----------	---	---	---------	--------	-----------

34,5/0,12*1,05

301,875

2	002	281662121	Injekční hmota na silanové bázi včetně aplikace	ks	60,000	118,00	7 080,00
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

34,5/0,6

57,500

60

60,000

2

Zakládání

HSV Celkem

Celkem

44 512,50

16.9.2012
INSTOP, spol. s r.o. ©
OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVÍČIN
Tel: 577 342 204, 577 342 205
577 343 551, Fax: 577 343 552
DIČ: CZ46994955

Gymnázium, Střední odborná škola a
škola učebních zvláštností,
Město Slavičín
763 01
23.4.2012

26.9.2012

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :

Objekt : Stavební úpravy sklep gymnázium

Objednavatel : OK Atelier s.r.o.

Zhotovitel :

JKSO :

EČO :

Zpracoval : ing. Matýsková

Datum : 23.4.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		Figura	Výkaz výměr				

Práce a dodávky HSV

71 253,91

2

Zakládání

71 253,91

1	002	262301171	Provedení vrtů D do 20 mm ve smíšeném zdivu	m	479,467	124,00	59 453,91
---	-----	-----------	---	---	---------	--------	-----------

(16,86+19,1)/0,12*1,6

479,467

2	002	281662121	Injekční hmota na silanové bázi včetně aplikace	ks	100,000	118,00	11 800,00
---	-----	-----------	---	----	---------	--------	-----------

35,95/0,4

89,875

100

100,000

2

Zakládání

HSV Celkem

Celkem

71 253,91

16.9.10+2

INSTOP, spol. s r.o. ©
OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN
Tel: 577 342 204, 577 342 205
577 343 551, Fax: 577 343 552
DIČ: CZ46994955

[Signature]

Gymnázium, Střední odborná škola a
Střední odborná učiliště,
Mikulov, Kuntšperného 7
IČO: 05880377

[Signature]

26.9.2012

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1850/A1	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
02	HAVARIE KANALIZACE, OPRAVA HAVARIJNÍHO S	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
000001850	Gymnázium - Mikulov	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	26 252	Ztižené výrobní podmínky
			0
	PSV celkem	151 952	Oborová přírážka
			0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
			0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
			0
	ZRN celkem	178 204	Zařízení staveniště
			0
			Provoz investora
			0
	HZS	13 800	Kompletační činnost (IČD)
			0
	ZRN+HZS	192 004	Ostatní náklady neuvedené
			0
	ZRN+ost.náklady+HZS	192 004	Ostatní náklady celkem
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno : Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborná učiliště, Mikulov, tř. Městečko 7
Datum :	Datum : 26.9.2012	Datum : 26.9.2012
Podpis :	Podpis:  INSTOP, spol. s r.o. ② OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVÍČIN Tel: 577 342 204, 577 342 205 577 343 551, Fax: 577 343 552 DIČ: CZ46994955	Podpis: 
Základ pro DPH	20,0 %	192 004 Kč
DPH	20,0 %	38 401 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		230 405 Kč

Poznámka :

Stavba :	000001850 Gymnázium - Mikulov	Rozpočet :	1850/A1
Objekt :	02 HAVÁRIE KANALIZACE, OPRAVA HAVARIJNÍHO STA	Zdravotechnika - sklep	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	21 749	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	4 503	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	149 582	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	2 370	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	13 800
CELKEM OBJEKT	26 252	151 952	0	0	13 800

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	178 204	0
Oborová přírážka	0	0,0	178 204	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	178 204	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	178 204	0
Zařízení staveniště	0	0,0	178 204	0
Provoz investora	0	0,0	178 204	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	178 204	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	178 204	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	000001850 Gymnázium - Mikulov	Rozpočet: 1850/A1
Objekt :	02 HAVÁRIE KANALIZACE, OPRAVA HAVARIJNÍHO S	Zdravotechnika - sklep

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113100141T00	Betonový základ pod šachtu	soubor	2,00	2 500,00	5 000,00
2	139711096T00	Výkop pro šachtu 1,5x1,5x2m	ks	8,00	1 233,00	9 864,00
3	139711099T00	Výkop pro potrubí vč.pískování	bm	15,00	459,00	6 885,00
	Celkem za	1 Zemní práce				21 749,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
4	971011005T00	Vrtání stěna 1,7m DN100	ks	1,00	4 503,00	4 503,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				4 503,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
5	721100006T00	Úprava dešťových svodů DN200	kompl.	4,00	500,00	2 000,00
6	721110907R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 150	kus	2,00	840,00	1 680,00
7	721110964U00	Potrubí kam propojení DN 200	kus	6,00	1 400,00	8 400,00
8	721130101T00	Potrubí odpadní KG DN 125	m	30,00	250,00	7 500,00
9	721130103T00	Potrubí odpadní KG DN 200	m	20,00	505,00	10 100,00
10	721160950T00	Přechod kameniny/KG, DN 200	kus	11,00	300,00	3 300,00
11	721170966R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí do DN 140	kus	10,00	622,00	6 220,00
12	721210850T00	Oprava liniových vpustí	kus	3,00	900,00	2 700,00
13	721210859T00	Uliční vpust'	kus	4,00	4 550,00	18 200,00
14	721221308T00	Lapač střešních splav. s koš pro zách. neč.	kus	10,00	500,00	5 000,00
15	721242800T00	Montáž lapače střešních splavenin	kus	10,00	132,00	1 320,00
16	721242804R00	Demontáž lapače střešních splavenin do DN 125	kus	10,00	127,00	1 270,00
17	721280101T00	Šachta betonová 2m vč.poklopu	kompl.	2,00	17 500,00	35 000,00
18	721282015T00	Přečerpávací šachta	ks	1,00	32 192,00	32 192,00
19	721290003T00	Osazení betonové šachty	ks	6,00	2 000,00	12 000,00
20	724250290T00	Montáž přečerpávací zařízení	ks	1,00	2 700,00	2 700,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				149 582,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
21	722171216R00	Potrubí z PEHD, středně těžká řada, D 63/6,7	m	10,00	237,00	2 370,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				2 370,00
Díl: 799		Ostatní				
22	105 T00	Tlaková zkouška kanalizace	hod	6,00	300,00	1 800,00
23	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	hodina	40,00	300,00	12 000,00
	Celkem za	799 Ostatní				13 800,00

RADEK	PORADI	NAZEV	
0	1	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1	2	Elektromontáže (MONTÁŽ)	20525
2	3	Elektromontáže (DEMONTÁŽ)	
3	4	Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	10791
4	5	Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	
0	6	CELKEM URN	31316
0	7		
0	8	HZS	
5	9	Hodinová zúčtovací sazba	4810
0	10	CELKEM HZS	4810
0	11		
0	12	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
6	13	Dodávka zařízení (specifikace)	8628
7	14	Doprava dodávek	
0	15	CELKEM DODÁVKA	8628
0	16		
0	17	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
8	18	dodavatelská dokumentace a skutečné provedení	
9	19	Inženýrská činnost	
10	20	zařízení staveniště	
0	21	CELKEM VRN	
0	22		
0	23	REKAPITULACE CELKEM	44754

26.9.2012
INSTOP, spol. s r.o. ②
 OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN
 Tel: 577 342 204, 577 342 205
 577 343 551, Fax: 577 343 552
 DIČ: CZ46994955

[Signature]

Gymnázium, Střední odborná škola a
 Střední učební ústředí,
 Mikulov, Krumlovská 7
 IČO: 60960377

26.9.2012

[Signature]

PORADI	NAZEV	CISLO	MNOZSTVI	JEDNOTKA	DPH	cena mj	cena celkem
5	sádra stavební	sádra	30,00	kg	20	30	900
6	ZAOMÍTÁNÍ DRÁŽKY hrubé + jemné -VČ.MAT.100x30mm	ZEDNÍCI	30,00	m	20	150	4500
8	CYKY - O 3x1.5 mm2 750V (PU)	210810045	15,00	m	20	30	450
9	CYKY- J 3x1.5 mm2 750V (PU)	210810045	65,00	m	20	30	1950
10	CYKY - J 5x4 mm2 750V (PU)	210810057	40,00	m	20	40	1600
12	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	210100001	20,00	ks	20	50	1000
13	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	210100002	10,00	ks	20	60	600
17	svít.zářív.stropní PRŮMYSLOVÉ ,2x58W,IP65,EVG-elektron.předřadník	2102010071	3,00	ks	20	350	1050
18	CYKY- J 5x1.5 mm2 750V (PU)	210810055	40,00	m	20	40	1600
19	trubka tuhá el.inst.z PVC typ průměr 40mm	210010014	30,00	m	20	40	1200
20	trubka tuhá el.inst.z PVC průměr 20mm	210010011	120,00	m	20	38	4560
21	krab.rozvodka typ 5 x 4mm2 vč.zapoj, IP55.	210010351	3,00	ks	20	85	255
22	spín.nástěnný, řazení 1 nebo 6;IP44-55-65,plast;10A/230V	210110001	2,00	ks	20	80	160
23	HYGROSTAT - snímač VLHKOSTI ;230V AC	2101102060	1,00	ks	20	100	100
24	montáž rozvodnice do 50kg	210190002	1,00	ks	20	300	300
25	montáž rozvodnice do 50kg	210190002	1,00	ks	20	300	300
							20525

PORADI	NAZEV	CISLO	MNOZSTVI	JEDNOTKA	DPH	cena mj	cena celkem
4	Sádra stavební á 20 kg šedá	10.714.536	30,00	KG	20	5	150
6	CYKY 301,5 (3Ax1,5)	10.048.186	15,00	M	20	11	165
7	KV CYKY-J 3 x 1,5 (C) CIVKA 500m	017018	65,00	M	20	11	715
8	KV CYKY-J 5 x 4 (C)	17063	40,00	M	20	49	1960
13	SVIT. 2 x 58W,IP65,průmyslové,AL reflektor	80985920	3,00	KS	20	720	2160
14	Trubice 58W/840-21 , 5200lm, Tc = 4000K	10.024.118	6,00	KS	20	54	324
15	KV CYKY-J 5 x 1,5 (C) CIVKA 500m	117020	40,00	M	20	23	920
16	Trubka pevná pr.40; 320N bílá	10.026.919	30,00	M	20	21	630
17	PŘÍCHYTKA kabelová ŠEDÁ d 20mm	20885	30,00	KS	20	9	270
18	příchytka PVC d20mm	21018403	120,00	ks	20	9	1080
19	TRUBKA d 20mm ; HA TUHÁ 320N BÍLÁ 3m	40995663	120,00	M	20	9	1080
20	rozvodka nástěnná 5x4mm2 plastová ; IP 55	00320	3,00	ks	20	180	540
21	spínač 10A/230V č.6; ,IP65;nástěnný plast	91604	2,00	ks	20	61	122
22	Čidlo mechanické - vlhkostní;5A/230V AC;hygrostat	10.042.791	1,00	KS	20	675	675
							10791

PORADI	NAZEV	CISLO	DPH	MNOZSTVI	cena mj	cena celkem
1	skutečné provedení elektroinstalace-dodavatelská dokumentace	provedení1	20	6,00	135	810
4	pomocné přípravné práce/spolupráce s ost.dodavateli	21100500	20	2,00	250	500
5	Revize elektro výchozí	rev.vých.1	20	8,00	300	2400
6	PRŮRAZ STĚNOU ČI STROPEM	PRŮRAZ1	20	4,00	200	800
7	vedení do provozu,provozní zajištění	provoz01	20	3,00	100	300
						4810

PORADI	NAZEV	CISLO	MNOZSTVI	JEDNOTKA	DPH	cena mj	cena celkem
1	Rozváděč RS1 dle dokumentace	32786	1,00	ks	20	4468	4468
2	Rozváděč RS2 dle výkresové dokumentace	00966	1,00	ks	20	4160	4160
							8628

Pozice	Název	Mj	Počet	Hmotnost	Hmotnost celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	Zařízení 5 - Větrání sklepa						
	<i>AXIALNÍ NASTENNY VĚNÍLATOR IP 65</i>						
	<i>S PLASTOVÝM OBĚŽNÝM KOLEM</i>						
5-01	VL=800 m3/h; pz=39 Pa; Ø 250 ; 4pólový motor 0,06 kW	ks	1,00	5,00	5,00	10 461,00	10461
	<i>TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>						
	DT 3	ks	1,00			620	620
	<i>HYGROSTAT</i>						
	hygrostat s termostatem; 230V; 50 Hz; rozsah 30-100%; krytí IP 20;	ks	1,00			2888	2888
	montáž na omítku						
	<i>PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE PLAST</i>						
5-02	Ø 250 W	ks	1,00			2049	2049
	Zařízení 5 - Větrání sklepa - celkem				5,00		16018

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Rekonstrukce kotelny	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	GSS Mikulov, budova školy, Svobody 6	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	TC Projekt	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	403 563	
	ZRN celkem	403 563	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	403 563	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	403 563	VRN celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : 26.9.2012 Podpis:	Jméno : Datum : 26.9.2012 Podpis :
	INSTOP, spol. s r.o. OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČI. Tel: 577 342 204, 577 342 205 577 343 551, Fax: 577 343 550 DIČ: CZ6994965	Gymnázium, Přírodní vědy a Střední odborná škola a Střední odborná učiliště, Mikulov, Svobody 6 763 01 Mikulov IČ: 00000000
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	403 563 Kč
DPH	20 % činí :	80 713 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		484 276 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>GSS Mikulov, budova školy, Svobody 6</i>
Objekt :	<i>Rekonstrukce kotelny</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vnitřní vodovod	0	8 918	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	22 000	0	0	0
731 Kotelny	0	235 887	0	0	0
732 Strojovny	0	64 786	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	46 347	0	0	0
734 Armatury	0	25 625	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	403 563	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	GSS Mikulov, budova školy, Svobody 6
Objekt :	Rekonstrukce kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
1	1	Demontáž části stávajícího rozvodu vody	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
2	19	Připojení novéh bojleru na stáv rozvody studené vody a TUV, včetně materiálu	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
3	20	Hydroexpanzní nádoby pro ohříváč TUV, typ DD objem 25l, tlak 10 bar, včetně výchozí revize	soubor	1,00	1 550,00	1 550,00
4	22	Příslušenství hydroexpanzních nádob - Flowjet, montáž hydroexpanzní nádoby	soubor	1,00	341,00	341,00
5	21	Pojistný ventil pro ohříváč TUV, otevírací přetlak 10 bar	soubor	1,00	527,00	527,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				8 918,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
6	7	Havarijní stavy kotelny - čidlo plynu, zaplavení přehřátí prostoru, TUV, ztráta tlaku, HUP a instal	soubor	1,00	22 000,00	22 000,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				22 000,00
Díl: 731		Kotelny				
7	731 20-0826.R00	Demontáž kotle závěsného do 50 kW	kus	2,00	800,00	1 600,00
8	731 20-0813.R00	Demontáž kouřovodu ocelového DN 300	soubor	2,00	411,00	822,00
9	8	Plynový kondenzační kotel o výkonu 65 kW	soubor	2,00	64 014,00	128 028,00
10	3	Uvedení agregátu do provozu	soubor	2,00	1 500,00	3 000,00
11	10	Hydraulické připojení sběrače	soubor	1,00	10 708,00	10 708,00
12	11	Hydraulické připojení sběrače pro 2. kotel	soubor	1,00	7 458,00	7 458,00
13	731 24-9129.R00	Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 100 kW	soubor	2,00	2 770,00	5 540,00
14	2	OCI 420	kus	2,00	2 849,00	5 698,00
15	9	Regulační sada kaskády	soubor	1,00	8 442,00	8 442,00
16	E1223	Rozvaděč pro regulační sadu	soubor	1,00	3 135,00	3 135,00
17	E1224	Kabeláž elektro včetně materiálu	soubor	1,00	5 500,00	5 500,00
18	E1242	Zapojení a oživení regulace	soubor	1,00	8 250,00	8 250,00
19	E1455	Nastavení regulace dle požadavků objednatele, školení obsluhy, funkční zkouška	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
20	12	Kotlová redukce 80/110	kus	2,00	398,00	796,00
21	13	Sada odkouření pro dva kotle	souobo	1,00	15 229,00	15 229,00
22	14	Revizní t-kus	kus	1,00	1 152,00	1 152,00
23	15	Patní koleno DN 160	kus	1,00	1 315,00	1 315,00
24	16	Trubka DN 160, délka 1m	kus	22,00	545,00	11 990,00
25	17	Vystředovací kus pro DN 160	kus	10,00	126,00	1 260,00
26	6	MTZ odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
27	5	Revize odvodu spalin	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
28	998 73-1101.R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,85	2 310,00	1 963,50
	Celkem za	731 Kotelny				235 886,50
Díl: 732		Strojovny				
29	732 32-0812.R00	Odkoujení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l	kus	1,00	301,00	301,00
30	732 32-4821.R00	Demontáž anuloidu	kus	1,00	850,00	850,00
31	4	Kombinovaný rozdělovač sběrač, modul 100x100 včetně montáže a tepelné izolace	soubor	1,00	3 740,00	3 740,00
		Připojení 2x DN 65 návarky 1x DN 50 1x DN 40 2x 5/4"				
		celková délka 750 mm				
32	18	Anuloid včetně tepelné izolace, průtok 10m3/hod	soubor	1,00	4 282,00	4 282,00
33	W-strat-40/1-8	Čerpadlo oběhové zelené min.příkon 18-310 W	soubor	1,00	20 631,00	20 631,00
34	W-strat-30/1-4	Čerpadlo oběhové zelené min.příkon 8-85 W	soubor	1,00	8 564,00	8 564,00
35	732 42-9112.R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 40	soubor	2,00	253,00	506,00
36	732 33-1515.R93	Nádoby expanzní tlak.s memb. N 200/6 včetně výchozí revize	soubor	1,00	5 310,00	5 310,00
37	732 33-9106.R00	Montáž nádob expanzní tlakové , včetně obslužné armatury MK 1	soubor	1,00	765,00	765,00
38	484-38704119	Ohříváč zásobníkový 242l nepřímotopný tank-in-tank	kus	1,00	18 232,00	18 232,00
39	732 21-9315.R00	Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l	soubor	1,00	962,00	962,00
40	998 73-2101.R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,63	1 020,00	642,60

Výkaz výměr

Stavba :	GSS Mikulov, budova školy, Svobody 6
Objekt :	Rekonstrukce kotelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	732 Strojovny				64 785,60
Díl: 733		Rozvod potrubí				
41	733 11-0806.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 včetně tepelné izolace a armatur	m	10,00	17,00	170,00
42	733 11-0808.R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 včetně tepelné izolace a armatur	m	10,00	36,00	360,00
43	733 11-1315.R00	Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 25 včetně nátěru a tepelné izolace	m	2,00	464,00	928,00
44	733 11-1316.R00	Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 32 včetně nátěru a tepelné izolace	m	5,00	564,00	2 820,00
45	733 11-1317.R00	Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 40 včetně nátěru a tepelné izolace	m	1,00	621,00	621,00
46	733 11-1318.R00	Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 50 včetně nátěru a tepelné izolace	m	6,00	766,00	4 596,00
47	733 12-1222.R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN 65 včetně nátěru a tepelné izolace	m	8,00	957,00	7 656,00
48	733 19-0108.R00	Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 65	m	22,00	10,00	220,00
49	735 19-1910.R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle včetně výplachu systému	hod	72,00	200,00	14 400,00
50	735 19-1903.R99	Topná zkouška rozvodu provedená dle ČSN 060310 včetně provedení přednastavená těles nebo okruhů	hod	72,00	200,00	14 400,00
51	998 73-3101.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,20	877,00	176,28
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				46 347,28
Díl: 734		Armatury				
52	734 20-9115.R32	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 5/4" včetně dodávky KK	kus	3,00	236,00	708,00
53	734 26-1216.R00	Šroubení V 4300 přímé, G 5/4	kus	6,00	151,00	906,00
54	734 24-9106.R32	Montáž ventilů zpětných závitových G 5/4" včetně dodávky zpět. ventilu	kus	1,00	162,00	162,00
55	734 41-1111.R00	Teploměr přímý s pouzdem typ 160	kus	4,00	350,00	1 400,00
56	734 29-1113.R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	5,00	850,00	4 250,00
57	734 21-1112.R00	Ventily odvzdušňovací automatické, G 1/2	kus	3,00	88,00	264,00
58	BOA-X40	Klapka mezipřírubová, DN 40	kus	2,00	905,00	1 810,00
59	734 17-3413.R00	Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 40	soubor	2,00	779,00	1 558,00
60	BOA-X50	Klapka mezipřírubová, DN 50	kus	1,00	762,00	762,00
61	BOA-RVK50	Mezipřírubový zpětný ventil DN 50 PN 16	soubor	1,00	1 326,00	1 326,00
62	734 17-3414.R00	Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 50	soubor	2,00	918,00	1 836,00
63	BOA-X65	Klapka mezipřírubová, DN 65	kus	4,00	815,00	3 260,00
64	BOA-S65	Filtr přírubový DN 65 PN 16	kus	1,00	1 877,00	1 877,00
65	734 17-3416.R00	Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 65	soubor	5,00	1 090,00	5 450,00
66	998 73-4101.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,08	704,00	56,32
	Celkem za	734 Armatury				25 625,32