

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
D3-0.01	SCHODIŠTĚ	35,38
D3-0.02	VÝTAH	6,48
D3-0.03	CHODBA	73,56
D3-0.04	DMZ	11,70
D3-0.05	CHODBA	5,60
D3-0.06	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	1,42
D3-0.07	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	1,45
D3-0.08	WC ZAMĚSTNANCI	1,33
D3-0.09	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	2,04
D3-0.10	WC PACIENTI	1,14
D3-0.11	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,91
D3-0.12	WC PACIENTI	1,14
D3-0.13	ZÁZEMÍ EVIDENCE (ARCHIV)	10,00
D3-0.14	EVIDENCE	23,58
D3-0.15	CHODBA	77,26
D3-0.16	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	21,35
D3-0.17	ŠATNA PERSONÁLU	21,35
D3-0.18	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	5,71
D3-0.19	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	1,27
D3-0.20	WC ZAMĚSTNANCI	1,32
D3-0.21	WC ZAMĚSTNANCI	1,32
D3-0.22	PŘEDÁVACÍ STANICE	37,69
D3-0.23	STROJOVNA VZT	51,50
D3-0.24	TECHNICKÁ MĚSTNOST EPS A NZS	2,88
D3-0.25	ELEKTROLÉČBA	26,28
D3-0.26	LASER	8,91
D3-0.27	ZÁZEMÍ TĚLOCVIČKY / ŠATNA	9,92
D3-0.28	TĚLOCVIČNA	59,43
D3-0.29	CHODBA / ČEKÁRNA	34,22
D3-0.30	WC IMOBILNÍ	5,32
D3-0.31	SKLAD	5,47
D3-0.32	DMZ	17,55
D3-0.33	OPRAVNA VODY	4,96
D3-0.34	ÚKLID	5,83
D3-0.35	VODOLÉČBA	136,10
D3-0.36	BAZEN	29,70
D3-0.37	ODPOČÍVÁRNA	16,21
D3-0.38	CHODBA	8,42
D3-0.38A	CHODBA	6,95
D3-0.39	ŠATNA PACIENTI	8,13
D3-0.39A	ŠATNA PACIENTI	13,52
D3-0.40	UMÝVÁRNA PACIENTI	16,91
D3-0.41	SPRCHA PACIENTI	1,64
D3-0.42	SPRCHA PACIENTI	1,45
D3-0.43	SPRCHA PACIENTI	1,56
D3-0.44	SPRCHA PACIENTI	1,58
D3-0.45	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,34
D3-0.46	WC PACIENTI	1,32
D3-0.47	WC PACIENTI	1,28
D3-0.48	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,80
D3-0.49	LYMFODRENÁŽ	12,53
D3-0.50	ÚKLID	4,81
D3-0.51	NEOBSAZENO	
D3-0.52	OPRAVNA VODY	4,62
D3-0.53	ELEKTROLÉČBA	34,99
D3-0.54	CHODBA / ČEKÁRNA	36,17
D3-0.55	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	36,68
D3-0.56	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	13,73
D3-0.57	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	19,20
D3-0.58	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK / PRACOVNA	19,25
D3-0.59	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	17,98
D3-0.60	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	19,53
D3-0.61	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	18,22
D3-0.62	INDIVIDUÁLNÍ TĚLOCVIK	18,22
D3-0.63	VYŠETŘOVNA	21,73
D3-0.64	DMZ	8,55
D3-0.65	SCHODIŠTĚ	25,67
D3-0.66	VÝTAH	6,03
D3-0.67	SKLAD	10,65
D3-0.68	CHODBA	7,95
D3-0.69	ROZVODNA NN	12,73
D3-0.70	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	105,15
D3-0.71	ROZVODNA NO	3,18
D3-0.72	TECHNICKÁ MĚSTNOST SLP	5,74

PROUDOVÁ SOUSTAVA: MDO,DO,VDO –3NPE AC 50Hz 400V/230V, TN–S
ZIS–DO, ZIS–VDO –2PE AC 50Hz 400V/230V, IT
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ PŘI PROVOZU Z BATERIE : 230V/DC

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 A ČSN 33 2000–7–710:
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
–IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
–PŘEPÁŽKY A KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
NORMÁLNÍ –AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ –OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ
–OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
–PROUDOVÝ CHRÁNIČ
–DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000–5–51 ed.3 :
viz PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
ČSN 33 2000–7–701 ed.2: ZÓNY V PROSTORECH SE SPRCHOU NEBO VANOU
ČSN 33 2130 ed.3: UMÝVACÍ PROSTORY
ČSN 33 2000–7–702 PLAVECKÉ BAZÉNY A FONTÁNY

LEGENDA

SVÍTIDLA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ S CENTRÁLNÍM NAPÁJENÍM NOŘÍ SYSTÉMOVÉ UCELENÉ ŘEŠENÍ , KOMPLEXNÍ DODÁVKA JEDNOHO SYSTÉMU, VÝZORNÍ SVÍTIDLA SE ZNÁKEM LED, KÓRESNÍ S VLASTÍ IP KÓRESOU, PŘESNÉ POPIS SVÍTIDLA VIZ. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

TYP SVÍTIDLA DLE LEGENDY
N1
D3-CBS/14/2
ADRESA SVÍTIDLA V OHNIVÉM OKRUHU
ČÍSLO OKRUHU
NAZEV DATOVOUHO ZDROJE

- N1 PŘÍSAZNÉ PRO STROPNÍ MONTÁŽ, OPTIKA SYMETRICKÁ (PRO PROTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ) , 261 LM, 8,3W/4,1W, IP42,
- N2 PŘÍSAZNÉ PRO STROPNÍ MONTÁŽ, OPTIKA ASYMETRICKÁ (PRO OSVĚTLENÍ ÚNIKOVÝCH CEST) , 255/285 LM, 8,3W/4,1W, IP42,
- N3 VESTAVNÉ PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PODHLEDÍ, OPTIKA SYMETRICKÁ (PRO PROTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ) , 261 LM, 8,3W/4,1W, IP42,
- N4 VESTAVNÉ PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PODHLEDÍ, OPTIKA ASYMETRICKÁ (PRO OSVĚTLENÍ ÚNIKOVÝCH CEST) , 255/285 LM, 8,3W/4,1W, IP42,
- N5 VESTAVNÉ PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ DO PODHLEDÍ, OPTIKA SYMETRICKÁ (PRO PROTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ) , 240 LM, 8,3W/4,1W, IP65
- N6 PŘÍSAZNÉ , PLOCHÉ TĚLESO S ČIROU KONEČNÉ ZAŘÍZENOU OPTICKOU VYZŘÁŽNACÍ PLOCHOU A ČERNÝ VYSOCE LESTĚNÝM KRYTEM A ZMLAŘENÝM SPOKNÍM, 8,3W/4,1W, IP65,
- N7 PŘÍSAZNÉ , TĚLESO SVÍTIDLA S NEREZOVÉ OCELI, 1195LM (ÚNIKOVÁ CESTA), 214/230LM (PROSTORY), 8,3W/4,1W, IP65/IP66,
- NA ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST, PŘÍSAZNÉ S JEDNOSTRANNÝM PIKTOGRAMEM (ŠIPKA DOLŮ, DOPRAVA, DOLEVA) TĚLESO V PLOCHÉM PROVEDENÍ Z OCELOVÉHO PLECHU A PIKTOGRAMEM V HLINÍKOVÉM ZÁMĚČKU S INTEGROVANÝM SKLEŇEM Z OPALOVÉHO PLASTU, L 4,8W/1,3W, IP40/IP41,
- NA
- NB ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST, STROPNÍ MONTÁŽ S OBOUSTRANNÝM PIKTOGRAMEM , TĚLESO V PLOCHÉM PROVEDENÍ Z OCELOVÉHO PLECHU A PIKTOGRAMEM V HLINÍKOVÉM ZÁMĚČKU S INTEGROVANÝM SKLEŇEM Z OPALOVÉHO PLASTU, L 7,4W/1,5W, IP40/IP41
- NC ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST, PŘÍSAZNÉ S JEDNOSTRANNÝM PIKTOGRAMEM , TĚLESO V PLOCHÉM PROVEDENÍ Z OCELOVÉHO NEREZOVÉHO PLECHU, OPTIKA SVÍTIDLA JE TVOŘENA VYSOCE LESTĚNÝM HLINÍKOVÝM REFLEKTOREM 9,4W/4,1W, IP65,
- ND ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST, PŘÍSAZNÉ S JEDNOSTRANNÝM PIKTOGRAMEM (ŠIPKA VLEVO/PRAVO/DOLŮ), PLOCHÉ TĚLESO S ČIROU, KONEČNÉ ZAŘÍZENOU OPTICKOU VYZŘÁŽNACÍ PLOCHOU A ČERNÝ VYSOCE LESTĚNÝM KRYTEM A ZMLAŘENÝM SPOKNÍM, 8,3W/4,1W, IP65,
- NE PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ PRO NAPOJENÍ NA QBS, PŘÍSAZNÉ S PIKTOGRAMEM BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ TĚLESO JE VYROBENO Z OCELOVÉHO PLECHU, DVOUSTRANNÉ ZNAČENÍ, 17,2W/8,6W, IP40, ,

POZNÁMKA:
FINÁLNÍ ŘEŠENÍ PODHLEDŮ S UMÍSTĚNÍM EL. SVÍTIDEL A OSTATNÍCH EL. ZAŘÍZENÍ V PODHLEDU VZ. KOORDINÁNÍ VÝKRES, UMÍSTĚNÍ BUDE DÁLE KOORDINOVÁNO V RÁMCI REALIZACE DLE KONEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

±0,000 = 265,35 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

VOSR VOHEŇNÍ KABELOVÉ TRASY NA NORMOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCI SE ZACHOVÁNÍ FUNKČNOSTI
(ULOŽENÍ KABELŮ ŘEŠÍ DLE ČSN)

POZNÁMKY
KABELY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU KOTVÍT NA BETONOVÉ NEBO OCELOVÉ KONSTRUKCE
KABELY KOTVÍT NA NORMOVÉ KONSTRUKCE SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU
– JEDNOTLIVÉ KABELY POMOCÍ SAMOSTATNÝCH KABELOVÝCH PRŮCHYTEK , VČE KABELŮ POMOCÍ SKUPINOVÝCH DRŽÁKŮ , NOMINÁR ROZTEČ DRŽÁKŮ 300M
ODLEHČEN V TAHU PROMĚT U SVLÁČEK DELŠÍCH NEŽ 2,5M

PŘIPOJENÍ SVÍTIDEL: JEDNOTLIVÁ SVÍTIDLA NA OKRUHU ZAPOJUJÍ OBEJDÉ JAKO NA SBĚRNICI BUS, U TOHOTO SYSTÉMU JE NA SVÍTIDCÍCH VODIČŮ JAK NAPÁJECÍ NAPĚTÍ, TAK KOMUNIKACE (POKUD JSOU SVÍTIDLA VYBAVENA ADRESNÍMI MODULY), TZN. VŠEC NAPÁJECÍ KABEL OD VÝSTUPU PŘÍSLUŠNÉ KARTY V ÚSTŘEDNĚ K JEDNOMU SVÍTIDLU A OD NĚHO Z PARALELNÍCH VÝSTUPECH SVÍREK KE SVÍTIDLU DALŠÍMU A NEROZSOUČANÝ V KRABICÍCH, JAKK NEBUDE KOMUNIKACE MEZI ÚSTŘEDNOU A SVÍTIDLY SPRÁVNĚ FUNGOVAT. ZÁROVEŇ JE NUTNO DODRŽET JAK POVOLENÝ POČET SVÍTIDEL NA OKRUHU, TAK PŘÍPUSTNOU TRVALOU ZÁTĚŽ PŘÍSLUŠNÉHO VÝSTUPU KARTY.
INDIVIDUÁLNÍ NOUZOVÉ SVÍTIDLA SE MUSÍ OPATŘIT POPISEM S ČÍSLEM OKRUHU A PŘÍRADNÝM ČÍSLEM SVÍTIDLA NA OKRUHU (JEDNA=U 3) O SVÍTIDLA V ADRESNÍM ÚSTŘEDNI, JEJICH PŘIŘAZENÉ ČÍSLO BY MĚLO SOUHLASIT S ČÍSLEM ADRESY NAKLÁDANÝM NA MODULU KE SVÍTIDLE. ČÍSLOVÁNÍ (A TEDY I ADRESOVÁNÍ) DOPORUČUJEME ZAČÍT VE SMĚRU OD ÚSTŘEDNY KE KONCI OKRUHU.

MONITOROVÁNÍ PODRUŽNÝCH ROZVADĚČŮ HLAVNÍHO OSVĚTLENÍ: PODLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VESTAVĚT DO PŘÍSLUŠNÝCH PODRUŽNÝCH ROZVADĚČŮ RELÉ A OD KAŽDÉHO RELÉ ZAVEST OKRUH KONTAKTŮ DO NOUZOVÉ ÚSTŘEDNY NA PŘÍSLUŠNÝ VSTUP MODULU. VÝUTŘ RELÉ ZÁLOŽÍ NAPÁJENÍ V PODRUŽNÝCH ROZVADĚČÍCH. PŘIPOJIT TÉŘÍŽENÉ PŘES OCHRANNÝ JIŽIČ NA JEHO NAPÁJECÍ VÝSTUPY. SNÍŽÍM NEBO VÝPADEK NAPĚTÍ NA LIBOVOLNÉ FÁZOVÉ FÁZI PODRUŽNÉHO ROZVADĚČE, BUDE NOUZOVOU ÚSTŘEDNOU VYHODNOCEN JAKO JEHO CHYBOVÝ STAV A BUDOU ROZTÁHNUTA PŘÍSLUŠNÁ NOUZOVÁ SVÍTIDLA. NA VÝSP DO RELÉ BUDOU NAPOJENY POMOCNÉ KONTAKTY JEDNOTLIVÝCH FÁRÁŽÍ SVĚTLENÝCH OKRUHŮ ZAPOJENÝCH DO SÉRIE, PŘI VÝPADKU KTEREHOKOLI JEDNOTLIVÉ FÁRÁŽI DOJDE K ROZSVÍCENÍ NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ .

±0,000 = 265,35 m n.m.

LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY	Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ
Investor:	Nemocnice Výškov
Profese: EL	Zpracovatel dílu: BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí Tel: +420 571 670 111 E-mail: Dufka@blockcra.cz www: www.jbcrplast.cz
Odpovědný projektant: ING. RADOMÍR DUFKA	Vypracoval: ING. PETR DUFKA Kontroloval: ING. RADOMÍR DUFKA
Autorizace:	
Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3	Zakázkové číslo: DPS 08 - 2021 Datum: 08 - 2021 Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY Formát: 18 A4
Objekt: PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3 SO 01	Paré:
Obsah: Půdorys 1.PP-nouzové osvětlení	Měřítko: 1:50 Číslo výkresu: D.1.01.4c-105