


Pontex, s r.o.

Zpracovatel Pavel Holeček  
Telefon 725 518 583  
Fax  
e-mail pho@pontex.cz

## PHILIPS BGP623 T25 1 xLED95-4S/740 DM70 / Datový list svítidla

### Výstup světla 1:

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel.



Klasifikace svítidel dle CIE: 100

Kód CIE Flux Code: 28 61 93 100 87


Luma – více je realitou Luma je svítidlo uličního osvětlení s technologií REVOLED™ a jasnou identitou designu, které pro všechny ulice a silnice nabízí dokonale chlazené řešení ve stylu „namontujte a zapomeňte“. Světelný tok, životnost a energetický profil lze naladit tak, aby bylo dosaženo požadovaného řešení, pokud jde o úspory energie a nákladů. Naprogramováním Lumy lze zajistit konstantní, předem nastavenou úroveň světelného toku LED diod po celou dobu životnosti svítidla. Toho je dosaženo průběžným zvyšováním hladiny provozního proudu, což kompenzuje pokles světelného toku LED diod. Tím se zamezuje nadměrnému svícení na počátku doby životnosti, což vede k dalším úsporám energie. Zcela plochý design svítidla Luma zabraňuje svícení směrem nahoru a optika čočky OPTIFLUX™ odpovídá současným standardům pro osvětlení. Pro přizpůsobení vyzařování světla pro různé geometrie silnic nebo pro omezení oslnění lze při montáži snadno upravit úhel sklonu svítidla.

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.

Pontex, s r.o.

Zpracovatel Pavel Holeček  
Telefon 725 518 583  
Fax  
e-mail pho@pontex.cz

## Venkovní scéna 1 / Plánovací údaje



Činitel údržby: 0.80, ULR/ FHS Inst.: 0.0%

Měřítko 1:223

### Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	3	PHILIPS BGP623 T25 1 xLED95-4S/740 DM70 (1.000)	8352	9600	58.0
Celkem:			25056	28800	174.0

Pontex, s r.o.

Zpracovatel Pavel Holeček  
Telefon 725 518 583  
Fax  
e-mail pho@pontex.cz

## Venkovní scéna 1 / Kusovník svítidel

3 ks

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED95-4S/740 DM70

C. výrobku:

Světelný tok (Svítidlo): 8352 lm

Světelný tok (Zdroje:): 9600 lm


Výkon svítidla: 58.0 W

Klasifikace svítidel dle CIE: 100

Kód CIE Flux Code: 28 61 93 100 87

Osazení: 1 x LED95-4S/740 (Opravný faktor 1.000).


Obrázek svítidla najdete  
v našem katalogu  
svítidel.



Pontex, s r.o.


Zpracovatel Pavel Holeček  
Telefon 725 518 583  
Fax  
e-mail pho@pontex.cz

# Venkovní scéna 1 / Podlahový prvek 1 / Plocha 1 / Isolinie (E)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 188

Poloha plochy ve venkovní scéně:  
Označený bod:  
(-22.800 m, 36.300 m, 0.000 m)



Rastr: 128 x 128 Body

$E_m$  [lx]  
13

$E_{min}$  [lx]  
9.39

$E_{max}$  [lx]  
20

$E_{min} / E_m$   
0.709

$E_{min} / E_{max}$   
0.479