

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** II/362 hr.kraje VY - Olešnice, mikrokoberec**Objekt:** SO 101 II/362 hr. kraje VY - Olešnice, mikrokoberec**Rozpočet:** SO 101 II/362 hr. kraje VY - Olešnice, mikrokoberec**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/362 hr.kraje VY - Olešnice, mikrokoberec
Objekt: SO 101 II/362 hr. kraje VY - Olešnice, mikrokoberec
Rozpočet: SO 101 II/362 hr. kraje VY - Olešnice, mikrokoberec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
6	02710		<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY</p> <p>Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb.</p> <p>Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní.</p> <p>Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semafor. souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce.</p> <p>Vše v režii zhotovitele</p> <p>l=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p>	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
7	113741		<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 30MM</p> <p>odvoz do 16 km</p> <p>broušení tl. do 30 mm - celoplošné srovnávací frézování</p> <p>Frézování celoplošné v tl. do 30 mm, včetně odvozu vyfrézovaného materiálu a uložení na skládce objednatele ve vzdálenosti do 16km, zaměřeno na stavbě15700</p> <p>15700=15 700,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.</p>	M2	15 700,000		
1	Zemní práce						
5	Komunikace						
8	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	15 700,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/362 hr.kraje VY - Olešnice, mikrokoberec
Objekt: SO 101 II/362 hr. kraje VY - Olešnice, mikrokoberec
Rozpočet: SO 101 II/362 hr. kraje VY - Olešnice, mikrokoberec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,20 - 0,30 kg/m ² , PS - EP zaměřeno na stavbě 15700,00=15 700,000 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
9	5732A		MIKROKOBREK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 emulzní mikrokoberec dvouvrstvý EMK 0/8-DV tl. 15 zaměřeno na stavbě 15700=15 700,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního značení a spojovací postřik	M2	15 700,000		
10	57790A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) Oprava výtluků, nerovností a propadlých okrajů v tl. do 50 mm z ACO 11, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele Včetně spojovacího postřiku a frézování Zaměřeno na stavbě 2472*0,05=123,600 [A] Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zaříznutí hran - vyčištění - nátěr - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka	M3	123,600		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/362 hr.kraje VY - Olešnice, mikrokoberec
Objekt: SO 101 II/362 hr. kraje VY - Olešnice, mikrokoberec
Rozpočet: SO 101 II/362 hr. kraje VY - Olešnice, mikrokoberec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S vyrovnání poklesu kraje vozovky v km 19,960 - 19,750 oprava nerovností a propadlých okrajů v tl. od 50 mm do 250 mm z ACP 22+ 18=18,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	18,000		
12	577A1		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU Na základě rekognoscace současného stavu. Jen se souhlasem investora! Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele Konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora. Vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky 35mm Pročištění drážky Opatření stěn adhézním penetračním nátěrem Zalítí trhlín (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou 200=200,000 [A] Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou	M	200,000		
5	Komunikace						

9

Ostatní konstrukce a práce



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/362 hr.kraje VY - Olešnice, mikrokoberec
Objekt: SO 101 II/362 hr. kraje VY - Olešnice, mikrokoberec
Rozpočet: SO 101 II/362 hr. kraje VY - Olešnice, mikrokoberec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA nové vodorovné dopravní značení zaměřeno na stavbě 949,50=949,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	949,500		
14	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM očištění povrchu před pokládkou EMK zaměřeno na stavbě 15700=15 700,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	15 700,000		
15	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU očištění povrchu před pokládkou EMK 15700=15 700,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	15 700,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: _____