


## A. Průvodní a technická zpráva



<

### 1. Identifikační údaje

Stavba : **II/387 Černvív průtah**

Investor, stavebník : Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic  
Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje  
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant : Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková  
organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

### 2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby : silnice II/387 v intravilánu obce Černvív

Obec : Černvív

Kraj : Jihomoravský kraj

Dotčené pozemky : p.č. 289/1 k.ú. Černvív

### 3. Základní údaje o stavbě

Silnice II/387 vykazuje poklesy a nerovnosti vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek na původním povrchu v různém časovém období, povrch je nesourodý s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi. Je poškozeno odvodnění komunikace do uličních dešťových vpustí.

Je navržena oprava povrchu pravé poloviny vozovky ve směru staničení.

Bude provedeno celoplošné frézování v tl. 50 mm; poté bude provedeno frézování ložní vrstvy v tl. 50 mm na š. 2,00 m od obrubníku. Vyfrézovaná směs bude odvezena na skládku SUS JMK Hradčany do vzdálenosti cca 16 km.

Na spojovací postřik bude položena ložná vrstva z ACL 16 v tl. 50 mm; po aplikaci dalšího spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 50 mm.

Před pokládkou obrusné vrstvy bude provedena oprava odvodnění – úprava stávajících uličních dešťových vpustí.

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření pracovních spár – na ZÚ, KÚ a podélné pracovní spáry.

Celková plocha opravy povrchu silnice II/387 je 786 m<sup>2</sup>.

Oprava silnice II/387 bude provedena ve stávajících šířkových, výškových a směrových parametrech.

Stavební práce budou probíhat za omezeného silničního provozu – zřízení pracovního místa; provoz bude řízen pomocí semaforové soupravy, popř. lidskou silou.

Termín realizace stavby :

zahájení – červen 2022

zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD

ukončení – nejpozději do 31.8.2022

V Blansku 24.5.2022

**Ing. Miloš B a ž a n t**  
vedoucí oblasti Sever SÚS JmK