

Rekonstrukce budovy Pionýrská 23, Brno
D.1.47 Hromosvod
DPS

Soupis montážního materiálu

Název	Pocet J	JC	Suma
Položky v soupise materiálu			
Část hromosvod - aktiv			
H01 Aktivní jímač typ 30, 30.10E-6 s	1 kpl		0 Kč
H02 Držák vetknutý do krovu / hřebene, h=5m	1 kpl		0 Kč
H03 Nádstavec 1.0m nerezový	1 kpl		0 Kč
H04 Vodič AlMgSi D=8mm	95 m		0 Kč
H05 Svorka křížová SK	4 ks		0 Kč
H06 Svorka spojovací SS	4 ks		0 Kč
H07 Svorka na kovové části SP1	2 ks		0 Kč
H08 Svorka okapová SO	4 ks		0 Kč
H09 Svorka zkušební SZ	2 ks		0 Kč
H10 Označovací štítek OS	2 kpl		0 Kč
H11 Podpěra vední hřebenová	52 ks		0 Kč
H12 Podpěra vední na šikmé střechy	32 ks		0 Kč
H13 Podpěra vední do zdiva	76 ks		0 Kč
H14 Ochranný úhelník (trubka)	2 ks		0 Kč
H15 Zemní cí bod v sestavě 3x ZT2 - zemní tyč 10m FeZn D=10mm 1x ochrana přechodu terénem Montáž (výkop, propojení, zához, úprava terénu)	2 kpl		0 Kč
H16 Montáž systému - horolezecké práce	32 hod		0 Kč
H17 Doprava, příprava materiálu	12 hod		0 Kč
H18 Posouzení a kontrola dle metodiky TIČR	1 ks		0 Kč
H19 Revize	15 hod		0 Kč
Celkem		bez DPH	0 Kč

Poznámka :

Demontáž původního systému provádí stavební část včetně likvidace