


III/37443 Klepačov průtah

A. Průvodní a technická zpráva

**Zodpovědný projektant:**

Ing. Miloš Bažant

SÚS JMK, oblast SEVER

Název akce:**III/37443 Klepačov průtah****Datum**

06/2022

Investor:Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje**Paré č.****1****Příloha:****A. Průvodní a technická zpráva**

Dokumentace pro zadání stavby

1. Identifikační údaje

Stavba: III/37443 Klepačov průtah

Investor, stavebník: Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby: silnice II/37443 v intravilánu místní části Klepačov

Obec: Blansko, místní část Klepačov

Kraj: Jihomoravský kraj

Dotčené pozemky: p.č. 55/1 k.ú. Klepačov

3. Základní údaje o stavbě

Silnice III/37443 vykazuje vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek na původním povrchu četné nerovnosti, povrch je vlivem vysprávek prováděných v různém časovém období nesourodý s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi.

Na uvedeném úseku dochází k rekonstrukci napojení vodovodních přípojek – vlivem toho dochází k lokálním zásahům do konstrukce vozovky. Tyto zásahy budou opraveny a nová obrusná vrstva zajistí sjednocení celého povrchu vozovky. Oprava bude provedena ve stávajících šířkových, směrových i výškových parametrech silnice III/37443 v km 0,696 – 1,546 provozního staničení silnice. V km 1,546 silnice III/37443 končí a navazuje na ni místní komunikace.

Bude provedeno celoplošné frézování stávajícího povrchu; v místech zásahů po opravě přípojek bude odebráno nestmelené kamenivo v tl. 100 mm a zásahy budou vyplněny asfaltovým betonem ložným ACL 16 v tl. 100 mm. Budou výškově upraveny

vodovodní uzávěry, hydranty, poklopy kanalizačních šachet a mříže uličních dešťových vpustí. V místech poškození bude provedena oprava přídlažby – dvojřádku z kostek žulových velkých. Po aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 50 mm.

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření pracovních spár – na ZÚ, KÚ a v místech napojení nové obrusné vrstvy na navazující místní komunikace. Celková plocha opravy povrchu silnice III/37443 je 4.670 m².

Stavební práce budou probíhat za omezeného silničního provozu – po polovinách. Provoz bude řízen semaforovou soupřavou popř. lidskou silou s pomocí vysílaček.

Termín realizace stavby :

zahájení – červenec 2022

zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD

ukončení – nejpozději do 15.9.2022

V Blansku 16.6.2022

Ing. Miloš Bažant
vedoucí oblasti Sever SÚS JmK