

III/37443 Klepačov průtah
Výkaz výměr

stanice	šířka	prům. šířka	délka	plocha
m	m	m	m	m ²
0	6,00			
20	5,40	5,70	20	114
40	5,00	5,20	20	104
60	4,80	4,90	20	98
80	4,60	4,70	20	94
100	4,60	4,60	20	92
120	4,60	4,60	20	92
140	4,60	4,70	20	94
160	4,80	5,70	20	114
180	6,60	3,30	20	66
200	6,40	6,40	50	320
250	6,40	5,70	50	285
300	5,00	4,80	50	240
350	4,60	5,30	50	265
400	6,00	5,50	50	275
450	5,00	5,40	50	270
500	5,80	6,40	50	320
550	7,00	6,20	50	310
600	5,40	5,40	50	270
650	5,40	5,30	50	265
700	5,20	5,20	50	260
750	5,20	6,10	50	305
800	7,00	6,50	50	325
850	6,00			
Plocha III/37443 celkem				4 670

Plocha celkem	m ²	4 670,00
Frézování plošné tl. 50 mm	m ³	233,50
4 670,00 x 0,05		
Ošetření pracovních spar	m	801,00
6,00 + 6,00 + 22,00 + 15,00 + 52,00 + 700,00		
Výšková úprava kanalizačních šachet	ks	21,00
Výšková úprava mříží uličních vpustí	ks	21,00
Výšková úprava vodovodních uzávěrů	ks	57,00
44,00 + 13,00		
Výšková úprava hydrantů - velká armatura	ks	5,00
Asfaltový beton ACO 11 ohrubná vrstva	m ²	4 670,00
Spojovací postřik	m ²	4 670,00
Oprava přídlažby z dlažebních kostek velkých	m	249,00
Oprava zásahů po vodovodních přípojkách	m ³	5,17
Odstranění podkladu z kameniva drceného		
51,72 x 0,10		
Asfaltový beton ACL 16 - podbalení zásahů	m ³	5,17
51,72 x 0,10		

Oprava zásahů na vodovodu			
	š.	d.	plocha
1	2,20	2,00	4,40
2	3,00	2,00	6,00
3	2,00	1,80	3,60
4	2,20	2,00	4,40
5	2,00	2,60	5,20
6	1,80	1,80	3,24
7	1,00	2,60	2,60
8	1,20	2,00	2,40
9	2,00	2,60	5,20
10	1,00	2,80	2,80
11	2,00	3,00	6,00
12	1,00	3,00	3,00
13	1,20	2,40	2,88
Plocha celkem			51,72