


A



LEGENDA HMOT

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- STĚNA ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ; BETONOVÉ TVAROVKY TL 150 A 300 mm
- ZDIVO RŮZNÝCH TLOUŠŤEK
CHLA PLNÁ PÁLENÁ NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVAROVEK
TLOUŠŤKA ZDIVA 125 mm
- SÁDROKARTONOVÝ POHLED
2x SDK DESKA TL 12,5 mm; BEZ IZOLACE; DVOUGORŮVŮVÝ ROŠT
- SÁDROKARTONOVÝ POHLED PROTPŮŽARNÍ
2x SDK POŽARNÍ DESKA TL 12,5 mm; MINERÁLNÍ IZOLACE; DVOUGORŮVŮVÝ ROŠT
- SÁDROKARTONOVÁ STĚNA TL 150 mm
2x SDK DESKA TL 12,5 mm Z KAŽDÉ STRANY; MINERÁLNÍ IZOLACE (min 15 kg/m³); 2x PROFIL CW 50
- SÁDROKARTONOVÁ STĚNA TL 125 mm
2x SDK DESKA TL 12,5 mm Z KAŽDÉ STRANY; MINERÁLNÍ IZOLACE (min 15 kg/m³); 2x PROFIL CW 75
- SÁDROKARTONOVÁ STĚNA TL 125 mm
1x SDK DESKA TL 12,5 mm Z KAŽDÉ STRANY; 2x PROFIL CW 100
- TEPELNÁ IZOLACE
XPS
- TEPELNÁ IZOLACE
PIR
- TEPELNÁ IZOLACE
MINERÁLNÍ VATA
- ŽELEZOBETON
- BETON PROSTÝ
- NÁSYV
- STĚRKOVÉ LOŽE
- POROROST
- STŘEŠNÍ KRYTINA PLECHOVÁ TÍŽ
- STŘEŠNÍ KRYTINA – BETONOVÁ TAŠKA
- STŘEŠNÍ KRYTINA – ZELENÁ STŘECHA

POZNÁMKY:

- VŠEČERÉ ZMĚNY PROTI PO MUSÍ BÝT SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDOU DOODRŽOVANY VŠECHNY PLATNÉ ZÁKONY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ A NAVAŽUJÍCÍ PLATNÉ ZAŘÍZENÍ VLÁDY A VYHLÁŠKY. PŘEDEVŠÍM BUDOU DOODRŽOVANA NAŘÍZENÍ VLÁDY 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 591/2006 Sb.
- NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PROJEKTU STATIKY D.1.2_K STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY DO PŘÍČEK A PŘEDSTĚN BUDOU KOTVENY DLE VYBĚRU DODAVATELE S OHLEDEM NA ZPŮSOB KOTVENÍ A ZATÍŽENÍ ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU (OCELOVÉ VÝZTUHY APOD.)
- PROSTUPY PRO INSTALACE, KTERÉ NEJSOU VYZNAČENY VE VÝKRESE, BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- OTVORY PRO KČENÍ VZT POTRUBÍ BUDOU ZASÍSTĚNY A ZAPRAVENY; PROSTOR MEZI ZDÍM A VZT POTRUBÍM BUDE VYPLNĚNÝ MINERÁLNÍ VATOU; OTVORY O PRŮMĚRU VĚTŠÍM NEŽ 200 mm BUDOU OPATŘENY PŘEKLÁDEM V PODOBĚ I PROFILU
- SPOJOVÁNÍ OBVODOVÝCH STĚN A VNITŘNÍCH ZDĚNÝCH STĚN BUDE PROVEDENO POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH OCELOVÝCH SPOJEK VČETNĚ VLOŽENÍ MINERÁLNÍ VATY DO SPÁRY
- V MÍSTNOSTECH SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ (SPROCHY, KUCHYNĚ, UMÝVÁRNY) BUDOU PŘI POUŽITÍ SDK KONSTRUKCE POUŽITY DESKY S ODOLNOSTÍ PROTI VLHKOSTI
- V SNP BUDOU POUŽITÝ SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ min. REI45, VŠEČERÉ NOSNÉ PRVKY KROVU BUDOU OPATŘENY SDK OBKLÁDEM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ min. REI 45

LEGENDA ZNAČENÍ:

- R_h SKLADBY PODLAH
VZ VÝPIS SKLADBE PODLAH
- F_x SKLADBY FASÁD
VZ VÝPIS SKLADBE FASÁD
- P_x SKLADBY POHLEDŮ
VZ VÝPIS SKLADBE POHLEDŮ
- S_x SKLADBY STŘECH
VZ VÝPIS SKLADBE STŘECH
- K_x KLEMPŘSKÉ VÝROBKÝ
VZ VÝPIS KLEMPŘSKÝCH VÝROBKŮ

LEGENDA POVRCHŮ:

- 1 FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5 mm
BARVA BEŽOVÁ
- 2 FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5 mm
BARVA SEDA
- 3 OMÍTKA VHODNÁ NA SOKLOVÉ ZDIVO
BARVA SEDA
- 4 NADOKENNÍ A PODOKENNÍ ŘÍMSY
BARVA HNĚDÁ
- 5 FASÁDNÍ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1,5 mm
BARVA HNĚDÁ
- 6 STŘEŠNÍ KRYTINA – BETONOVÁ
BARVA CERMENÁ
- 7 STŘEŠNÍ KRYTINA PLECHOVÁ
FeZn LAKOVANÝ PLECH
- 8 PLASTOVÁ OKNA
BARVA HNĚDÁ
- 9 STŘEŠNÍ OKNA
BARVA HNĚDÁ
- 10 HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ
BARVA HNĚDÁ
- 11 EXTERIEROVÁ BETONOVÁ SCHODIŠTĚ
OPATŘENO KERAMICKOU DLAŽBOU
NEOBSAZENO
- 12 ŘÍMSA – FASÁDNÍ SILIKONOVÁ, ZRNO 1,5 mm
BARVA HNĚDÁ
- 13 KLEMPŘSKÉ VÝROBKÝ
BARVA SVĚTLÉ HNĚDÁ
- 14

POZNÁMKY:

- KONSTRUKČNÍ DETAILY JE NUTNO ŘEŠIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DOODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NŮREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ. ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 266/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINĚN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY
- 0,000=213,150 m n.n.m. Bpvt* (uvedená výška je orientační)

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík		
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík		
vypracoval	Ing. Pavel Dvořák		
investor	Jihomoravský kraj, Žerotínova nám. 449/3, 601 82 Brno		
místo stavby	Pionýrská 254/23, 602 00 Brno-Královo Pole-Panova p.č. 778, 779 a 780, k.ú. Brno-Panova		
akce			
REKONSTRUKCE BUDOVY PIONÝRSKÁ 23, BRNO			
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
NOVÝ STAV			
VÝCHODNÍ POHLED			
datum		12/2021	
formát		8x4	
č. zakázky		20_024	
stupeň		DPS	
měřítko		1:50	
číslo výkresu		číslo peré	
218			

CHRAŇENÉ AUTORSKÝM ZÁKONEM

– zákon č.121/2000 Sb. –



Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092