

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – 5NP – OBJEKT A							
ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	OZN. PODLAH	PODLAHA	STĚNY	PODHLED	POZNÁMKY
501	CHODBA		R15	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + KER. SOKL.		
502	CHODBA		R15	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + KER. SOKL.		
503	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI		R15	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	S.V= 2300	V. OBKL. = 2000
504	WC		R15	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.		V. OBKL. = 2000
505	WC		R15	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.		V. OBKL. = 2000
506	PISOÁR		R15	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	S.V= 2300	V. OBKL. = 2000
507	WC		R15	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.		V. OBKL. = 2000
508	STUDOVNA		R12	PVC	MALBA + KER. OBKL. + PVC SOKL.		V. OBKL. = 1200
509	STUDOVNA		R12	PVC	MALBA + KER. OBKL. + PVC SOKL.		V. OBKL. = 1200
510	CHODBA		R15	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL. + PVC SOKL.		V. OBKL. = 1200
511	STUDOVNA		R12	PVC	MALBA + KER. OBKL. + PVC SOKL.		V. OBKL. = 1200
512	STUDOVNA		R12	PVC	MALBA + KER. OBKL. + PVC SOKL.		V. OBKL. = 1200
PLOCHA CELKEM							

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – 5NP – OBJEKT B							
ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m^2)	OZN. PODLAH	PODLAHA	STĚNY	PODHLED	POZNÁMKY
513	CHODBA		R17	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + KER. SOKL.		
514	STROJOVNA VZT		R17	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + KER. SOKL.		
515	MÍSTNOST PSYCHOTERAPII		R12	PVC	MALBA + KER. OBKL. + PVC SOKL.		V. OBKL. = 1200
516	KOUČOVACÍ MÍSTNOST		R12	PVC	MALBA + KER. OBKL. + PVC SOKL.		V. OBKL. = 1200
517	KABINET		R12	PVC	MALBA + KER. OBKL. + PVC SOKL.		V. OBKL. = 1200
518	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY		R17	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	S.V= 2500	V. OBKL. = 2000
519	WC DÍVKY		R17	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	S.V= 2500	V. OBKL. = 2000
520	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI		R17	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	S.V= 2500	V. OBKL. = 2000
521	PISOÁR		R17	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	S.V= 2500	V. OBKL. = 2000
522	WC		R17	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	S.V= 2500	V. OBKL. = 2000
523	WC PRO IMOBILNÍ OSOBU		R17	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	S.V= 2500	V. OBKL. = 2000
524	CHODBA		R17	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + KER. SOKL.	S.V= 2810	
525	SERVIROVNA		R18	PVC	MALBA + PVC. SOKL.	S.V= 2810	
526	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST		R18	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA + KER. OBKL.	S.V= 2810	V. OBKL. = 2000
527	KABINET		R12	PVC	MALBA + KER. OBKL. + PVC SOKL.		V. OBKL. = 1200
528	KNIHOVNA, BELETRIE, STUDOVNA		R12	PVC	MALBA + PVC SOKL.		
PLOCHA CELKEM							

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS
MANUÁLNÍ HLÁSIČ EPS

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE EPS
HLÁSIČ POŽÁRU, VČETNĚ PATICE

NOVÝ ROZHLAS 100V – EVAKUAČNÍ, DVOUSYSTÉMOVÝ REPRODUKTOR
DLE EN54 a ČSN EN 60849 (50849)
KABEL 4x1,5 NA PATŘE

MAG — DVEŘE BUDOU V NORMÁLNÍM PROVOZU OTEVŘENY.
PŘI POŽÁRU MAGNET UVOLNÍ DVEŘE, SAMOZAVŘAČ JE UZAVŘE
SAMOZAVŘAČ I KONZOLA SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY.

TLAČÍTKO PRO MANUÁLNÍ UZAVŘENÍ DVEŘÍ NAPŘ. PŘI ÚKLIDU



Alexa-projekce s.r.o.
projektování soklovacích rozvodů
Minská 27a, Brno
info@alexa-projekce.cz

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	
zodpovědný projektant	Ing. Karel Alexa	KAlexa
vypracoval	Ing. Karel Alexa	KAlexa
investor	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
místo stavby	Pionýrská 254/23, 602 00 Brno–Královo Pole–Ponava p.č. 778, 779 a 780, k.ú. Brno–Ponava	

MENHÁR PROJEKT
Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092

akce
REKONSTRUKCE BUDOVY PIONÝRSKÁ 23, BRNO

D.1.4.6 EPS+ERO

obsah výkresu
NOVÝ STAV
PŮDORYS 5.NP

datum	02/2022
formát	
č. zakázky	21_018
stupeň	DPS
měřítko	1:100
číslo výkresu	D.1.4.6.07