


Legenda pohledových materiálů

- A Fasádní vláknocementová deska, probarvené jádro a broušený povrch. Barva světlé šedé, tl. 8 mm, max. 1250x2050 mm (desky ve světlém rástru osově 1285, 1200 a 900mm). Kování na nosnou konstrukci lepením. Nosnou konstrukci tvoří hliníková konstrukce – světlé profily, kované sítňovými úhelníky izolou.
- B Samonosný průsvitný polycarbonátový fasádní systém v modulu 600 a 900 mm, hliníkové konstrukce pro kování systémových profilů. Čtyřrovně komákové uspořádání vnitřní struktury polycarbonátových desek, barva zelená, modrá, bezbarvá, čirá, tl. 16mm.
- C Samonosný polycarbonátový fasádní systém, čtí plně desky sítky 900 mm
- D Samonosný průsvitný polycarbonátový fasádní systém v modulu 600 a 900 mm. Kované skloba – dvojříd polycarbonát se vzduchovou mezerou s vložkou tepelnou izolací. Celková tl. 100mm.
- E Vypíně otvorů čtí sklo, Al systémové profily, přírodní elox
- F Prosklená konstrukce podbarvená, Al systémové profily, přírodní elox
- G Zámečnické prvky – pozink, klemprákové prvky z Al plechu, lakované v RAL
- H Al žaluzie VZT, Přírodní elox



POZNÁMKA :  
VÝKRESNÉ VÝROBKY PSY BUDOU PŘEDMĚTEM VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE PŘED VÝROBOU PŘEDLOŽENA VČETNĚ VZORKŮ KE SCHVĚLENÍ ZASTUPÍ OJEDNATELE. VŠECHNY ZABUDOVANÉ MATERIÁLY BUDOU PŘEDMĚTEM VZORKOVÁNÍ A MUSÍ BYT PŘED INSTALACÍ SCHVĚLENY ODPOVĚDNÝM ZASTUPITELEM OJEDNATELE. VŠECHNY ROZMĚRY OČERT NA STAVĚ  
• OJEDNATELE MOHOU POUŽÍT ADEKVÁTNĚ JINÝ VÝROBEK SPLŇUJÍCÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY – PŘEDMĚTEM SCHVĚLENÍ ODPOVĚDNÝM ZASTUPITELEM OJEDNATELE

± 0,000 = 198,40 mm.m. BpV  
SOUBORNÝ VÝKRESNÝ SYSTÉM S.TSK. VÝROBNÍ SYSTÉM.BpV.p.v.

Seznam změn / Table of changes:

Datum / Date: Změna / Change: Odobřeno / Approved:

Objednatel a investor / Client:

Jihomoravský kraj  
Žerotínovo nám., 601 82 Brno

Základní / Order:

PŘÍSTAVBA K BUDOVĚ "A"  
SŠ BRNO, CHARBULOVA, p.o.  
Charbulova 106, 618 00 Brno

Upozornění / Note:

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM INVESTORA, JEHO DALŠÍ KOPÍROVÁNÍ A NEBO ROZŠÍŘOVÁNÍ JE ZAKÁZÁNO BEZ PÍSEMNÉHO SOULASU INVESTORA. THIS DOCUMENT IS INVESTOR'S PROPERTY. ITS FUTURE COPYING AND/OR DISTRIBUTION IS FORBIDDEN WITHOUT INVESTOR'S WRITTEN APPROVAL.

Stupeň / Stage:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Dál / Part:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Generální projektant / Design: Projektant, specializovaná firma / Services:

**arcon**  
DESIGN  
PROJEKČNÍ A VÝKRESNÝ ÚSTAV  
PROJEKČNÍ A VÝKRESNÝ ÚSTAV  
PROJEKČNÍ A VÝKRESNÝ ÚSTAV

Vypracoval / Worked out by: Datum / Date: 29.03.2022

ING.ARCH. LIBOR HABANEC Měřítka / Scale: 1:100

Architekt projektu / Job architect: Formát / Size: 840x594mm

ING.ARCH. JAKUB PACHTA Šablona / File: SŠ Charbulova\_106\_106.dwg

Vypracoval / Worked out by: Adresa / Path: S:\Charbulova\_106\_106.dwg

ING.ARCH. JAKUB PACHTA

Číslo port / No. of package:

Za investora schválil: Datum / Date:

Obsah / Content:

POHLED JIŽNÍ, POHLED SEVERNÍ