


Projekt : **II/386 Kuřim, nám. Osvobození**

II. Rekapitulace stavby - stavební náklady město Kuřim		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 121.2	Komunikace II/386 - dodávka obrubníků	860 457,90	1 041 154,06
SO 121.3	Přípravné práce pro vodovod	422 692,96	511 458,48
SO 122	Místní komunikace a vjezdy	755 484,36	914 136,08
SO 124	Parkovací pruh	1 036 158,11	1 253 751,31
SO 125	Chodníky	632 009,11	764 731,02
SO 126.2	Přechody pro pěší - nový	66 391,92	80 334,22
SO 821	Terénní a sadové úpravy	91 432,80	110 633,69
II. Stavba celkem - stavební náklady města celkem		3 864 627,16	4 676 198,86

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
Ostatní náklady		177 000,00	214 170,00
Vedlejší náklady		138 000,00	166 980,00
II. Ostatní a vedlejší náklady města celkem		315 000,00	381 150,00

II. Rekapitulace stavby souhrn město Kuřim	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
II. Stavební náklady města celkem	4 179 627,16	5 057 348,86





SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město

Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady (město)

Rozpočet: Ostatní náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena:

177 000,00 CZK

Cena celková:

177 000,00 CZK

DPH:

37 170,00 CZK

Cena s daní:

214 170,00 CZK

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

177 000,00 CZK

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/386 Kuřim, nám. Osvobození, město
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady (město)
Rozpočet: Ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	40 000,00	40 000,00
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	74 000,00	74 000,00
3	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
4	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného geometrického plánu	KPL	1,000	28 000,00	28 000,00
5	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				177 000,00

Stavba:	II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město
Objekt:	000 Ostatní a vedlejší náklady (město)
Rozpočet:	Ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							177 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město

Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady (město)

Rozpočet: Vedlejší náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena:

138 000,00 CZK

Cena celková:

138 000,00 CZK

DPH:

28 980,00 CZK

Cena s daní:

166 980,00 CZK

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

138 000,00 CZK

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvozenín, město
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady (město)
Rozpočet: Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	00001	R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
2	00002	R	Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	14 000,00	14 000,00
3	00003	R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	22 000,00	22 000,00
8	00008	R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
14	00014	R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00
15	00015	R	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
16	00016	R	Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
17	00017	R	Havarijní plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. č. 24/2011 Sb.	KPL	1,000	1 000,00	1 000,00
18	00018	R	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	1 000,00	1 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				138 000,00

Celkem:

138 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město

Objekt: SO 121.2 Komunikace II/386 - dodávka obrubníků

Rozpočet: SO 121.2 Komunikace II/386 - dodávka obrubníků

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena: 860 457,90 CZK

Cena celková: 860 457,90 CZK

DPH: 180 696,16 CZK

Cena s daní: 1 041 154,06 CZK

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 860 457,90 CZK

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město
Objekt: SO 121.2 Komunikace II/386 - dodávka obrubníků
Rozpočet: SO 121.2 Komunikace II/386 - dodávka obrubníků

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
1	917424	Rb	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM pouze dodávka žulových obrubníků - štípaných 150/250/500 km 1,019-1,284 : 393,90=393,900 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	393,900	1 122,00	441 955,80
2	917426	Rb	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM pouze dodávka masivních žulových obrubníků, tryskaných 250/200/1120 km 0,863-1,019 : 314,90=314,900 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	314,900	1 329,00	418 502,10
9	Ostatní konstrukce a práce						860 457,90

Celkem:

860 457,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město

Objekt: SO 121.3 Přípravné práce pro vodovod

Rozpočet: SO 121.3 Přípravné práce pro vodovod

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena: 422 692,96 CZK

Cena celková: 422 692,96 CZK

DPH: 88 765,52 CZK

Cena s daní: 511 458,48 CZK

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

422 692,96 CZK

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvozenín, město
Objekt: SO 121.3 Přípravné práce pro vodovod
Rozpočet: SO 121.3 Přípravné práce pro vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	61,600	270,00	16 632,00
			přebytečná zemina z výkopů - viz pol. 17120: 30,8*2,0=61,600 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				16 632,00
1			Zemní práce				
2	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami včetně složení. rozebrání dlažby stávajícího chodníku - odvoz do 50 m (km 0,863-1,019) 3,6m2*0,06=0,216 [A] dle samostatného výkazu výměr	M3	0,216	810,00	174,96
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku				
3	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami rozebrání obrub dlažby stávajícího chodníku - odvoz do 50 m (km 0,863-1,019) 2,0=2,000 [A] dle samostatného výkazu výměr	M	2,000	117,00	234,00
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku				
4	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1 ruční výkopy km 0,863-1,019 : rýha š 0,6m pro vodovod:139,5=139,500 [A] km 0,863-1,019 : rýha š 0,6m pro vodovod,přípojky (35,0+30,0+25,0)*1,5*0,6=81,000 [B] A+B=220,500 [C] dle samostatného výkazu výměr	M3	220,500	1 300,00	286 650,00

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město
Objekt: SO 121.3 Přípravné práce pro vodovod
Rozpočet: SO 121.3 Přípravné práce pro vodovod

Technická specifikace: položka zahrnuje:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město
Objekt: SO 121.3 Přípravné práce pro vodovod
Rozpočet: SO 121.3 Přípravné práce pro vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	17421		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUŤNĚNÍ zásyp rýhy po uložení vodovodu 69,7+120,0=189,700 [A] v km 0,863-1,019 dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísňených prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	189,700	140,00	26 558,00
1			Zemní práce				314 232,96

8			Potrubi				
7	86627		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM pro nové vodovodní přípojky	M	24,000	1 177,00	28 248,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození, město

Objekt: SO 121.3 Přípravné práce pro vodovod

Rozpočet: SO 121.3 Přípravné práce pro vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3*8,0-24,000 [A] dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček				
			- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i v kolektorech, chráničkách				
			- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				

8	86645		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM	M	20,000	3 179,00	63 580,00
---	-------	--	--	---	--------	----------	-----------

chránička pro nový vodovod

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město
Objekt: SO 121.3 Přípravné práce pro vodovod
Rozpočet: SO 121.3 Přípravné práce pro vodovod

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Potrubí		- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém a i v kolektorech, chráničkách - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				91 828,00

Celkem: 422 692,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město

Objekt: SO 122 Místní komunikace a vjezdy

Rozpočet: SO 122 Místní komunikace a vjezdy

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena:

755 484,36 CZK

Cena celková:

755 484,36 CZK

DPH:

158 651,72 CZK

Cena s daní:

914 136,08 CZK

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

755 484,36 CZK

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město
Objekt: SO 122 Místní komunikace a vjezdy
Rozpočet: SO 122 Místní komunikace a vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina zemina - viz pol. 131737 minus záscopy 174111: $(17,65-10,0)*2,0=15,300$ [A] viz pol. 12911 - čištění námosti z povrchu vozovek : $327,8*0,01*2,0=6,556$ [B] A+B=21,856 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	21,856	270,00	5 901,12
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo podklad ze šterkodrti - viz pol. 113327: $17,6*2,3=40,480$ [A] podklad s cem. pojivem - viz pol. 113347: $10,56*2,4=25,344$ [B] A+B=65,824 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	65,824	185,00	12 177,44
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton obrubníky - viz pol. 113524: $(0,1*0,25*76,9)*2,3=4,422$ [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	4,422	85,00	375,87
0			Všeobecné konstrukce a práce				18 454,43
1			Zemní práce				
4	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM úprava napojení křižovatek likvidace a odvoz živice v režii zhotovitele	M3	6,336	755,00	4 783,68



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvozenín, město

Objekt: SO 122 Místní komunikace a vjezdy

Rozpočet: SO 122 Místní komunikace a vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ulice Zborovská:35,3*0,09=3,177 [A] ulice na Královkách:35,10*0,09=3,159 [B] A+B=6,336 [C] dle samostatného výkazu výměr				
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,							
5	113327		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	17,600	429,00	7 550,40
			úprava napojení křižovatek				
			bourání podkladu ze štěrkodrti				
			ulice Zborovská : 35,3*0,25=8,825 [A] ulice Na Královkách: 35,10*0,25=8,775 [C] A+C=17,600 [B] dle samostatného výkazu výměr				
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
6	113337		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	4,928	510,00	2 513,28
			úprava napojení křižovatek				
			podklad z obal.kameniva - odvoz a likvidace v režii zhotovitele				
			ulice Zborovská : 35,3*0,07=2,471 [A] ulice Na Královkách: 35,10*0,07=2,457 [B] A+B=4,928 [C] dle samostatného výkazu výměr				
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku							
7	113347		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	10,560	1 686,00	17 804,16
			úprava napojení křižovatek				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město
Objekt: SO 122 Místní komunikace a vjezdy
Rozpočet: SO 122 Místní komunikace a vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
8	113524		ulice Zborovská : 35,3*0,15=5,295 [A]	M	76,900	117,00	8 997,30	
			ulice Na Královkách: 35,10*0,15=5,265 [B]					
			A+B=10,560 [C]					
			dle samostatného výkazu výměr					
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
			ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ					
			BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM					
			úprava napojení křižovatek					
			ulice Zborovská: 16,9=16,900 [A]					
			ulice Bezručova čtvrť: 9,3=9,300 [B]					
ulice U stadionu: 16,6=16,600 [C]								
ulice Na Královkách: 34,1=34,100 [D]								
A+B+C+D=76,900 [E]								
dle samostatného výkazu výměr								
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,								
9	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	32,780	635,00	20 815,30	
			úprava napojení křižovatek					
			odvoz a likvidace živice v režii zhotovitele					
			ulice U stadionu : 57,3*0,1=5,730 [A]					
			ulice Na zahrádkách : 117,90*0,1=11,790 [B]					
			ulice Na Královkách : 100,70*0,1=10,070 [C]					
			ulice Bezručova čtvrť: 51,9*0,1=5,190 [D]					
			A+B+C+D=32,780 [E]					
			dle samostatného výkazu výměr					
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku					
10	12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	m2	327,800	14,00	4 589,20	
			úprava napojení křižovatek					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvozenín, město
Objekt: SO 122 Místní komunikace a vjezdy
Rozpočet: SO 122 Místní komunikace a vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ulice U stadionu: 57,30=57,300 [A] ulice Na Zahradkách: 117,90=117,900 [B] ulice Na Královkách: 100,70=100,700 [C] ulice Bezručova čtvrt': 51,9=51,900 [D] A+B+C+D=327,800 [E] dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 014102a				
11	131737		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR I, ODVOZ DO 16KM úprava napojení křížovatek výkop pro výměnu podloží tl. 500 mm včetně odvozu na skládku do 15 km uložení zeminy na skládku viz pol. 17120, poplatky za skládku viz pol. 014102 ulice Zborovská: 35,3*0,5=17,650 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - třídění výkopku	M3	17,650	339,00	5 983,35

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město
Objekt: SO 122 Místní komunikace a vjezdy
Rozpočet: SO 122 Místní komunikace a vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
12	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ zemina ukládaná z výkopů na skládku dle samostaného výkazu výměr	M3	17,650	20,00	353,00
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
13	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM úprava napojení křižovatek zásyp zeminou pod bývalé plochy komunikace, pod novými chodníky, pod plochami zeleně ulice Na Královkách: 22,50*0,25+12,6*0,35=10,035 [A] dle samostaného výkazu výměr	M3	10,035	626,00	6 281,91
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

II/386 Kuřim, nám. Osvození, město
SO 122 Místní komunikace a vjezdy
SO 122 Místní komunikace a vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I úprava napojení křižovatek ulice Zborovská: 72,50=72,500 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	m2	72,500	18,00	1 305,00
1			Zemní práce				80 976,58

5 Komunikace

15	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM úprava napojení křižovatek ulice Zborovská: 72,50=72,500 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výzhuže	m2	72,500	279,00	20 227,50
----	--------	--	---	----	--------	--------	-----------

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město
 Objekt: SO 122 Místní komunikace a vjezdy
 Rozpočet: SO 122 Místní komunikace a vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI úprava napojení křižovatek výměna podloží ze ŠD 0-63 tl. 500 mm hutněno po vrstvách ulice Zborovská : 72,5*0,5=36,250 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	36,250	823,00	29 833,75
17	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM úprava napojení křižovatek ulice Zborovská: 72,5=72,500 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	m2	72,500	206,00	14 935,00
18	572151		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,5KG/M2 úprava napojení křižovatek ulice Zborovská: 65,10=65,100 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	m2	65,100	31,00	2 018,10



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození, město
Objekt: SO 122 Místní komunikace a vjezdy
Rozpočet: SO 122 Místní komunikace a vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 úprava napojení křížovatek 0,2 kg/m2 a 0,4 kg/m2 ulice Zborovská: 2*65,10=130,200 [A] ulice Bezručova čtvrt': 2* 51,9=103,800 [B] ulice U stadionu: 2*57,30=114,600 [C] ulice Na zahrádkách: 2*117,90=235,800 [D] ulice Na Královkách: 2*100,70=201,400 [E] A+B+C+D+E=785,800 [F] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	m2	785,800	13,00	10 215,40
20	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM úprava napojení křížovatek všechny plochy ACO 11+ ulice Zborovská: 65,10=65,100 [A] ulice U stadionu: 57,30=57,300 [C] ulice Na zahrádkách: 117,90=117,900 [D] ulice Na Královkách: 100,70=100,700 [E] ulice Bezručova čtvrt': 51,9=51,900 [B] A+C+D+E+B=392,900 [F] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	m2	392,900	368,00	144 587,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město

Objekt: SO 122 Místní komunikace a vjezdy

Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM	m2	65,100	337,00	21 938,70
			ACL 16+				
			ulice Zborovská: 65,10=65,100 [A] dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
22	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 60MM	m2	327,500	404,00	132 310,00
			ACL 16+				
			ulice Bezručova čtvrť: 51,9=51,900 [A] ulice U stadionu: 57,3=57,300 [B] ulice Na zahrádkách: 117,6=117,600 [C] ulice Na Královkách : 100,70=100,700 [D] A+B+C+D=327,500 [E] dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
23	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL	m2	65,100	402,00	26 170,20
			70MM				
			ACP 16+				
			ulice Zborovská: 65,10=65,100 [A] dle samostatného výkazu výměr				

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město
Objekt: SO 122 Místní komunikace a vjezdy
Rozpočet: SO 122 Místní komunikace a vjezdy

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace:				
		- dodání směsi v požadované kvalitě				
		- očištění podkladu				
		- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
		- nezahrnuje postřiky, nátěry				
		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
24	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	122,050	90,00	10 984,50
		úprava napojení křížovatek				
		ulice Zborovská: 6,0+13,7=19,700 [A]+ spára na rozhraní sil.II-386 a MK				
		ulice Bezručova čvrt: 6,0+18,6=24,600 [B]+na rozhraní silnice II-386 a MK				
		ulice U stadionu: 7,15+16,70=23,850 [C]+ na rozhraní silnice II-386 a Mk				
		ulice Na zahrádkách: 5,0+22,6=27,600 [D]+ na rozhraní silnice II-386 a MK				
		ulice Na Královkách : 6,0+20,3=26,300 [E] + na rozhraní silnice II-386 a MK				
		A+B+C+D+E=122,050 [F]				
		položka zahrnuje:				
		- dodávku předepsaného materiálu				
		- vyčištění a výplň spar tímto materiálem				
		Technická specifikace:				
5		Komunikace				413 220,35

25	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	30,000	57,00	1 710,00
úprava napojení křížovatek ulice Zborovská: 3* 10,0=30,000 [A] 2x10,0 m stávající IS + 1x10,0 rezervní dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město
Objekt: SO 122 Místní komunikace a vjezdy
Rozpočet: SO 122 Místní komunikace a vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Potrubí		- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného určení konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém a i v kolektorech, chráničkách				1 710,00
9	Ostatní konstrukce a práce						
26	917424		CHOVNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	133,300	1 428,00	190 352,40
			úprava napojení křížovatek				
			žulové obrubníky, šípané, dodání a pokládka včetně betonového lože i boční betonové opěrky				
			150/250/500				
			ulice Bezručova čtvrt: 23,9=23,900 [A] ulice U stadionu: 16,6=16,600 [B] ulice Na zahrádkách: 36,10=36,100 [C] ulice na Královkách: 32,10=32,100 [D] ulice Zborovská: 24,6=24,600 [E] A+B+C+D+E=133,300 [F] dle samostaného výkazu výměr				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
			dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentaci				
			betonové lože i boční betonovou opěrku.				
27	91772		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	133,300	328,00	43 722,40
			úprava napojení křížovatek				
			dvojitřádek (přídlažba) z kostek žulových - doplnění linie obrubníků				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození, město
Objekt: SO 122 Místní komunikace a vjezdy
Rozpočet: SO 122 Místní komunikace a vjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně betonového lože				
			ulice Zborovská : 24,6=24,600 [A]				
			ulice Bezručova čtvrt: 23,90=23,900 [B]				
			ulice U stadionu: 16,6=16,600 [C]				
			ulice Na zahrádkách: 36,10=36,100 [D]				
			ulice Na Královkách: 32,10=32,100 [E]				
			A+B+C+D+E=133,300 [F]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
			dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací				
			betonové lože i boční betonovou opěrku.				
28	91912		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	103,650	68,00	7 048,20
			úprava napojení křížovatek				
			zafazování styčné hrany živéčné vozovky				
			ulice Zborovská:6,0=6,000 [A]				
			ulice Bezručova čtvrt:6,0=6,000 [B]				
			ulice U stadionu:7,15=7,150 [C]				
			ulice Na zahrádkách: 41,10=41,100 [D]				
			ulice na Královkách:43,40=43,400 [E]				
			A+B+C+D+E=103,650 [F]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
9			Ostatní konstrukce a práce				241 123,00

Celkem: 755 484,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město

Objekt: SO 124 Parkovací pruh

Rozpočet: SO 124 Parkovací pruh

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena:

1 036 158,11 CZK

Cena celková:

1 036 158,11 CZK

DPH:

217 593,20 CZK

Cena s daní:

1 253 751,31 CZK

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

1 036 158,11 CZK

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město
Objekt: SO 124 Parkovací pruh
Rozpočet: SO 124 Parkovací pruh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
5	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM zemní práce pro nový parkovací pruh odvoz na skládku investora do 5 km vpravo km 0,88280-0,95280 : 152,4m2*0,15=22,860 [A] vlevo km 1,119-1,196 : 230,1m2*0,1=23,010 [B] A+B=45,870 [C] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	45,870	196,00	8 990,52
6	122737		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KM uložení zeminy na skládku do 15 km zemní práce - výkopy v zeleni uložení zeminy na skládku viz pol. 17120, poplatky za skládku viz pol. 014102 vlevo km 1,119-1,196 : 230,1*0,35=80,535 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetení výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek	M3	80,535	472,00	38 012,52

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město
SO 124 Parkovací pruh
SO 124 Parkovací pruh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svalhování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
7	131731		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO I KM výkopy s odvozem do 150 m	M3	65,190	250,00	16 297,50
			zemní práce pro parkovací pruh - na násypu prostoru po vybourané silnici - mezi novou komunikací a plochami náměstí vpravo km 0,88280-0,95280 :152,4*0,4=60,960 [A] bourání stáv. chodníku vpravo : 14,1*0,3=4,230 [B] A+B=65,190 [C] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopů nezapažené i zapážené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svalhování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopy, odstranění kořenů a napadávek				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození, město
Objekt: SO 124 Parkovací pruh
Rozpočet: SO 124 Parkovací pruh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	131737		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM zemní práce pro parkovací pruh odvoz zeminy na skládku do vzdálenosti 15 km uložení zeminy na skládku viz pol. 17120, poplatky za skládku viz pol. 014102 vpravo km 0,88280-0,95280 : výkop pro silnice v tl. 500 mm-výměna podloží: 166,5*0,5=83,250 [A] vlevo km 1,119-1,196- výkop pro silnice-výměna podloží: 221,1*0,5=110,550 [B] A+B=193,800 [C] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopů nezapažené i zapážené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. Klimatických opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu	M3	193,800	339,00	65 698,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

II/386 Kuřim, nám. Osvození, město
SO 124 Parkovací pruh
SO 124 Parkovací pruh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
9	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	271,635	20,00	5 432,70

uložení zeminy na skládku

zemina z výkopů - pol. 131737: 193,8-2,7=191,100 [A]
zemina z odkopávek- pol. 122737: 80,535=80,535 [B]
A+B=271,635 [C]

dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace:

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10	17421		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2,700	140,00	378,00
----	-------	--	--------------------------------------	----	-------	--------	--------

ostrůvky zeleně

9,0m2*0,3=2,700 [A]
dle samostatného výkazu výměr

Technická specifikace:

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vhlčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město
Objekt: SO 124 Parkovací pruh
Rozpočet: SO 124 Parkovací pruh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. Klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stisnutých prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
11	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I vpravo km 0,8828-0,9528 : 166,5=166,500 [A] vlevo km 1,119-1,196 : 221,10=221,100 [B] A+B=387,600 [C] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	m2	387,600	18,00	6 976,80
12	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M ostrůvky zeleně ohumusování v tl. 150 mm dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnující: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	m2	9,000	207,00	1 863,00
1			Zemní práce				147 159,15
5			Komunikace				
13	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	124,400	823,00	102 381,20

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		výměna podloží - ŠD 0/63 tl. 500 mm vpravo km 0,8828-0,9528 : 166,5m2*0,5=83,250 [A] vlevo km 1,119-1,196 : 82,3m2*0,5=41,150 [B] A+B=124,400 [C] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
14	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/32 tl. 150 mm parkovací pruh vpravo km 0,8828-0,9528 : 152,4=152,400 [A] parkovací pruh vlevo km 1,119-1,196 : 195,6=195,600 [B] A+B=348,000 [C] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	m2	348,000	123,00	42 804,00
15	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD 32/63, tl. 180 mm parkovací pruh vpravo km 0,8828-0,9528 : 152,4=152,400 [A] parkovací pruh vlevo km 1,119-1,196 : 221,10=221,100 [B] A+B=373,500 [C] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	m2	373,500	172,00	64 242,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město
Objekt: SO 124 Parkovací pruh
Rozpočet: SO 124 Parkovací pruh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m ²	348,000	588,00	204 624,00
			dodání dlažebního materiálu včetně lože a výplň spar (lože z ŠD fr. 4/8 tl. 40 mm)				
			ZD se širokou spárou				
			parkovací pruh vpravo km 0,8828-0,9528 : 152,4=152,400 [A]				
			parkovací pruh vlevo km 1,119-1,196 : 195,6=195,600 [B]				
			A+B=348,000 [C]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
			- očištění podkladu				
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5			Komunikace				414 051,20

Přidružená stavební výroba

17	702111		KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	162,000	329,00	53 298,00
			uložení stávajících kabelů do TK žlabů				
			chráničkový vlevo km 1,119-1,196 - kabely VO a KT : 2*81,0=162,000 [A]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace:				
			1. Položka obsahuje:				
			- kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.				
			- veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu (drážky apod.)				
			- pomocné mechanismy				
			2. Položka neobsahuje:				
			X				
			3. Způsob měření:				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město
Objekt: SO 124 Parkovací pruh
Rozpočet: SO 124 Parkovací pruh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba		Měří se metr délkový.				53 298,00
8	Potrubí						
18	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM rezervní chránička DN 100 vlevo km 1,119-1,196: 2*81,0=162,000 [B]...1x uložení kabelů CETIN a 1x rezervní chránička dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M	162,000	57,00	9 234,00
8	Potrubí						9 234,00

9	Ostatní konstrukce a práce						
19	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM dodání a pokládka kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací vč. betonového lože i boční betonové opěrky C12/15:	M	100,800	1 428,00	143 942,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město
Objekt: SO 124 Parkovací pruh
Rozpočet: SO 124 Parkovací pruh

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM vlevo km 1,119-1,196 - obrubníky 150/250/1000: 84,6=84,600 [A] ostrůvky zeleně - obrubníky 150/250/1000: 16,2=16,200 [B] A+B=100,800 [C] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	70,800	1 669,00	118 165,20
21	96688	R	VYBOURÁNÍ VODOVODNÍCH REVIZNÍCH ŠACHET kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, manipulace s vybouranou suti vybourání šachty v rámci stavby parkovacího pruhu odvoz a likvidace v režii zhotovitele dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatky zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	1,000	3 000,00	3 000,00
9	Ostatní konstrukce a práce						265 107,60

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město
Objekt: SO 124 Parkovací pruh
Rozpočet: SO 124 Parkovací pruh

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město

Objekt: SO 125 Chodníky

Rozpočet: SO 125 Chodníky

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena:

632 009,11 CZK

Cena celková:

632 009,11 CZK

DPH:

132 721,91 CZK

Cena s daní:

764 731,02 CZK

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

632 009,11 CZK

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město
Objekt: SO 125 Chodníky
Rozpočet: SO 125 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	19,850	270,00	5 359,50
			zemina - viz pol. 122737: 9,925*2,0=19,850 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	199,728	85,00	16 976,88
			beton, dlažba - viz pol. 113487: 78,603*2,3=180,787 [A] obrubníky - viz pol. 113524: (0,1*0,25*329,4)*2,3=18,941 [C] A+C=199,728 [B]				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				22 336,38

1			Zemní práce				
3	11347		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL	M3	8,150	1 411,00	11 499,65
			km 1,019-1,284 vybourání žulové kostky 100/100 - očištění a odvoz do 500 m pro použití na přdlažbu				
			vpravo : 32,6*(0,1+0,15)=8,150 [A] dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku				
4	113487		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 16KM	M3	78,603	810,00	63 668,43
			km 1,019-1,284 stávající beton, chodníky včetně lože				

POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město
Objekt: SO 125 Chodníky
Rozpočet: SO 125 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	113524		vpravo: $69,60 \cdot (0,06 + 0,15) = 14,616$ [A] vlevo: $304,7 \cdot (0,06 + 0,15) = 63,987$ [B] A+B=78,603 [C] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM km 1,019-1,284 vybourání stáv. obrubníků 100/250/1000 včetně bet. lože odvoz do 15 km, uložení na skládku sutí, poplatek viz pol. 014102 vpravo: 88,3=88,300 [A] vlevo: 241,1=241,100 [B] A+B=329,400 [C] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	329,400	117,00	38 539,80
6	122737		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 16KM km 1,019-1,284 vpravo pro nový chodník včetně odvozu na skládku do 15 km uložení zemin na skládku viz pol. 17120, poplatky za skládku viz pol. 014102 48,50m² * 0,25 = 12,125 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopového pole po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění	M3	12,125	742,00	8 996,75

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město
SO 125 Chodníky
SO 125 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lezivost - těžení po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	9,925	20,00	198,50
			zemina ukládaná z odkopávek na skládku				
			dle samostatného výkazu výměr 12,125,2,2=9,925 [A] (2,2 m3 použito v SO 126,1 k zásypu pod plochami zeleně na ostrůvčích)				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město
Objekt: SO 125 Chodníky
Rozpočet: SO 125 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I km 1,019-1,284 nový stav vpravo: 284,30=284,300 [A] vlevo: 375,5=375,500 [B] A+B=659,800 [C] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	m2	659,800	18,00	11 876,40
1			Zemní práce				134 779,53
5			Komunikace				

9	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM km 1,019-1,284 nový stav podklad dlažby šd. 16/32 tl. 150 mm vpravo: 184,30=184,300 [A] vlevo: 375,50=375,500 [B] A+B=559,800 [C] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	m2	559,800	123,00	68 855,40
---	-------	--	--	----	---------	--------	-----------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město
Objekt: SO 125 Chodníky
Rozpočet: SO 125 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m ²	530,000	480,00	254 400,00
			km 1,019-1,284 nový stav				
			dodání dlažebního materiálu včetně lože a výplň spar (lože z ŠD fr. 4/8 tl. 40 mm) zámková dlažba 200/200 mm				
			vpravo: 169,5=169,500 [A] vlevo: 360,50=360,500 [B] A+B=530,000 [C] dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
			- očištění podkladu				
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
11	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m ²	6,300	706,00	4 447,80
			nástupišť				
			dodání a uložení dlažby včetně materiálu pro lože a výplň spar				
			barva červená, 200/200 mm (lože ze ŠD fr. 4/8 tl. 40 mm) dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
			- očištění podkladu				
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město
Objekt: SO 125 Chodníky
Rozpočet: SO 125 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM km 1,019-1,284 nový stav a nástupiště dodání dlažebního materiálu včetně lože a výplň spar (lože z ŠD fr. 4/8 tl. 40 mm) barva červená, 200/200 mm vpravo: 7,30=7,300 [A] vlevo: 15,0=15,000 [B] nástupiště: 1,2=1,200 [C] A+B+C=23,500 [D] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	m ²	23,500	706,00	16 591,00
5			Komunikace				344 294,20

9			Ostatní konstrukce a práce				
13	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM km 1,019-1,284 nový stav	M	345,500	378,00	130 599,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město

Objekt: SO 125 Chodníky

Rozpočet: SO 125 Chodníky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			betonový obrubník chodníkový 100/250/1000 - dodání a pokládka včetně beton. lože i boční beton. opěrky (C12/15) vlevo: 121,90=121,900 [A] vpravo: 223,6=223,600 [B] A+B=345,500 [C] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. Ostatní konstrukce a práce			130 599,00	

Celkem:

632 009,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město

Objekt: SO 126.2 Přechody pro pěší - nový

Rozpočet: SO 126.2 Přechody pro pěší - nový

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena:

66 391,92 CZK

Cena celková:

66 391,92 CZK

DPH:

13 942,30 CZK

Cena s daní:

80 334,22 CZK

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

66 391,92 CZK

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město

SO 126.2 Přechody pro pěší - nový

SO 126.2 Přechody pro pěší - nový

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	17421	Zemní práce	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ zásyp pod plochami zeleně na ostrůvcích ostrůvek v km 0,87420-5,12=5,120 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	5,120	140,00	716,80
2	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR I chodník na ostrůvku v km 0,87420-8,0=8,000 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	m2	8,000	18,00	144,00
3	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ úprava pláně bez zhutnění na plochách zeleně na ostrůvcích ostrůvek v km 0,87420: 12,8=12,800 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů	m2	12,800	16,00	204,80
4	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	m2	12,800	207,00	2 649,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město
Objekt: SO 126.2 Přechody pro pěší - nový
Rozpočet: SO 126.2 Přechody pro pěší - nový

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM ostrůvek v km 0,87420:12,8=12,800 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	m2	12,800	35,00	448,00
1			Zemní práce Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				4 163,20

5			Komunikace				
6	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM podklad ze ŠD fr. 16/32 tl. 150 mm chodník na ostrůvku v km 0,87420:8,0=8,000 [B] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	m2	8,000	123,00	984,00
7	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM dodání dlažebního materiálu včetně lože a výplň spar (lože z ŠD fr. 4/8 tl. 40 mm) chodník na ostrůvku v km 0,87420: 3,84=3,840 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar	m2	3,840	480,00	1 843,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození, město
Objekt: SO 126.2 Přečody pro pěší - nový
Rozpočet: SO 126.2 Přečody pro pěší - nový

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	58261A		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	m2	4,160	706,00	2 936,96
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO				
			LOŽE Z KAM				
			signální pás - slepecká dlažba barva červená				
			dodání dlažebního materiálu včetně lože a výplň spar (lože z ŠD fr. 4/8 tl. 40 mm)				
			chodník na ostrůvku v km 0,87420: 4,16=4,160 [A]				
			dle samostatného výkazu výměr				
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar				
			- očištění podkladu				
			- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5			Komunikace				5 764,16

9			Ostatní konstrukce a práce				
9	914111		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ -	KUS	4,000	1 200,00	4 800,00
			DOD A MONTÁŽ				
			-dodávka a montáž značek v požadovaném provedení				
			ostřevěk v km 0,87420:4=4,000 [A]...C4a -2ks+ Z4e - 2ks				
			dle samostatného výkazu výměr				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvození, město
Objekt: SO 126.2 Přechody pro pěši - nový
Rozpočet: SO 126.2 Přechody pro pěši - nový

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ svislé dopravní značení ostrůvek v km 0,87420:2=2,000 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00
11	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA dodání a pokládka včetně předznačení (barva bílá) obnova vodorovného dopravního značení přechody pro pěši V7 ostrůvek v km 0,87420:28,0m*0,5=14,000 [A] vodící pásy přechodu : 1*7,0m*0,004*2*3=0,168 [C]... přechody dl. 7,0m, 2 pruhy ze 3 pásků š 4mm a výšky 3mm A+C=14,168 [B] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	m ²	14,168	270,00	3 825,36
12	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obrubníky žulové - 150/250/500, včetně lože z betonu C12/15 včetně betonového lože i boční betonové opěrky ostrůvek na přechodu pro pěši v km 0,87420: 31,4=31,400 [A] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	31,400	1 428,00	44 839,20



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město

SO 126.2 Přechody pro pěší - nový

SO 126.2 Přechody pro pěší - nový

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

66 391,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město

Objekt: SO 821 Terénní a sadové úpravy

Rozpočet: SO 821 Terénní a sadové úpravy

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Základní cena: 91 432,80 CZK

Cena celková: 91 432,80 CZK

DPH: 19 200,89 CZK

Cena s daní: 110 633,69 CZK

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

91 432,80 CZK

Zatřídění CZ-CPA:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město

Objekt: SO 821 Terénní a sadové úpravy

Rozpočet: SO 821 Terénní a sadové úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM odstranění stávajícího živého plotu v cca 1,5 m km 1,019-1,284 vlevo : 78,0*1,0=78,000 [A] vpravo : 58,0*1,0=58,000 [B] A+B=136,000 [C] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	m2	136,000	108,00	14 688,00
2	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ km 1,019-1,284: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů vlevo: 186,90=186,900 [A] vpravo: 588,30=588,300 [B] A+B=775,200 [C] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů	m2	775,200	16,00	12 403,20
3	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M km 1,019-1,284 vlevo: 186,90=186,900 [A] vpravo : 588,30=588,300 [B] A+B=775,200 [C] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	m2	775,200	57,00	44 186,40
4	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	m2	775,200	26,00	20 155,20



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/386 Kuřim, nám. Osvobození, město
Objekt: SO 821 Terénní a sadové úpravy
Rozpočet: SO 821 Terénní a sadové úpravy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce	Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroseev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu km 1,019-1,284 vlevo: 186,90=186,900 [A] vpravo: 588,30=588,300 [B] A+B=775,200 [C] dle samostatného výkazu výměr Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroseev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				91 432,80

Celkem:

91 432,80

Příloha č. 2 smlouvy

Harmonogram prací věcný



Objednatel: SÚS JMK a Město Kuřim

Zhotovitel: Eurovia CS, a.s.

[illegible]



Příloha č. 3 smlouvy

Kontrolní a zkušební plán

odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Videňská 104, 619 00 Brno




Kontrolní a zkušební plán stavby

STAVBA: **II/386 Kuřim, nám. Osvobození**

INVESTOR: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Město Kuřim

	meno a příjmení funkce	Datum	Razítko a podpis
Zpracoval za zhotovitele			
Schválil za správce stavby			
Schválil za objednatele stavby			



Kontrolní a zkušební plán stavby

"II/386 Kuřim, nám. Osvobození"

SO 121.1 - Komunikace II/386

Konstrukční prvek 1	Hodnocené množství 2	Druh zkoušky 3	Četnost 4	Počet plán. 5	Počet skut. 6	Z toho neshody 7	Norma ČSN, TKP 8	Zodpovídá 9	Provádí 10
1.) Zemní práce									
1.1 Násep	107 m ³	Míra zhutnění	1 x na 1600 m ³	1			ČSN 73 6133, lab. 10a	HSV	Lab.zhot.
1.2 Pláň zemního tělesa	3 401 m ²	Míra zhutnění - statickou zatěžovací deskou	1 x na 100 km nebo na 1000 m ²	5			ČSN 73 6133, lab. 11	HSV	Lab.zhot.
2.) Podkladní vrstvy									
2.1 Podklady z nasim. vrstev sanace ŠD 500 mm ŠD 250 mm	3 342 m ²	Průkazní zkoušky materiálů (stačí osvědčení o jakosti + odklad o splnění požadovaných parametrů)	1* od každého materiálu dle požadavku objednatel	1			TKP 5.4.2	HSV	dodavatel
2.2 Podklady ze směl. vrstev SC C 8/10 150 mm	3 342 m ²	Průkazní zkoušky materiálů (stačí osvědčení o jakosti + odklad o splnění požadovaných parametrů)	1* na 1500 m ³ 1* od každého materiálu dle požadavku objednatel	3 1			TKP 6.A TKP 5.4.2	HSV HSV	Lab.zhot. dodavatel
3.) Kryty vozovek z obalovaných směsí									
3.1 ACP 16+ tl. 70 mm	3 122 m ²	Míra zhutnění	1* na 1500 m ²	3			TKP 5.B	HSV	Lab.zhot.
3.2 ACP 16 + tl. 50 mm	3 122 m ²	Kontrolní zkoušky asf. směsí	1* 2000 t	1					
		Míra zhutnění - nedestruktivně	1* na 500 m ² (min 2)	7			ČSN 73 6121	HSV	dodavatel
		Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně	1* na 500 m ² (min 2)	7			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Míra zhutnění - na vývrtech	1* na 1500 m ² (min 2)	3			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Mezerovitost vrstvy - na vývrtech	1* na 1500 m ² (min 2)	3			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Tloušťka hotové vrstvy - vřivty	1* na 1500 m ² (min 2)	3			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Dodržení výšek	20 mb	3			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Kontrolní zkoušky asf. směsí	1* 2000 t	1	dle skut.		ČSN 73 6121	HSV	labor.
		Míra zhutnění - nedestruktivně	1* na 500 m ² (min 2)	7			ČSN 73 6121	HSV	dodavatel
		Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně	1* na 500 m ² (min 2)	7			ČSN 73 6121	HSV	lab.
3.3 SMA 8 NH tl. 40 mm	3 122 m ²	Míra zhutnění - na vývrtech	1* na 1500 m ² (min 2)	3			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Mezerovitost vrstvy - na vývrtech	1* na 1500 m ² (min 2)	3			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Tloušťka hotové vrstvy - vřivty	1* na 1500 m ² (min 2)	3			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Složení vrstev - ložní/kontaktní	1* na 1500 m ² (min 2)	3			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Dodržení výšek	20 mb	3			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Kontrolní zkoušky asf. směsí	1* 1000 t	1	dle skut.		ČSN 73 6121	HSV	labor.
		Míra zhutnění - nedestruktivně	1* na 500 m ² (min 2)	7			ČSN 73 6121	HSV	dodavatel
		Mezerovitost vrstvy - nedestruktivně	1* na 500 m ² (min 2)	7			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Míra zhutnění - na vývrtech	1* na 5000 m ² (min 2)	7			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Mezerovitost vrstvy - na vývrtech	1* na 5000 m ² (min 2)	3			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Tloušťka hotové vrstvy - vřivty	1* na 5000 m ² (min 2)	3			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Složení vrstev - obrusná/ložní	1* na 5000 m ² (min 2)	3			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Nerovnost podléhá průběžné	1* na 5000 m ² (min 2)	3			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Nerovnost podléhá	dle skut.	dle skut.			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Nerovnost příčná	20 mb	dle skut.			ČSN 73 6121	HSV	lab.
		Dodržení výšek	20 mb	dle skut.			ČSN 73 6121	HSV	labor.