

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** L-22-073-000 III/3842 Žebětín - Ostrovačice**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** Ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-22-073-000 III/3842 Žebětín - Ostrovačice  
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
Rozpočet: Ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,0		
3	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,0		
5	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,0		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** L-22-073-000 III/3842 Žebětín - Ostrovačice**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** Vedlejší náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** L-22-073-000 III/3842 Žebětín - Ostrovačice

**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

<b>Rozpočet:</b>	<b>Vedlejší náklady</b>
------------------	-------------------------

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
3	00003	R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,0		
4	00004	R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,0		
5	00005	R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,0		
6	00006	R	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,0		
7	00007	R	Zajištění povolení užívání veřejného prostranství - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,0		
8	00008	R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,0		
11	00011	R	Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,0		
14	00014	R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	1,0		
15	00015	R	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,0		
18	00018	R	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,0		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

### 3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** L-22-073-000 III/3842 Žebětín - Ostrovačice  
**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
**Rozpočet:** Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

**Celkem:**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** L-22-073-000 III/3842 Žebětín - Ostrovačice**Objekt:** SO 101 III/3842 Žebětín - Ostrovačice**Rozpočet:** 101.1 Komunikace**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-22-073-000 III/3842 Žebětín - Ostrovačice  
Objekt: SO 101 III/3842 Žebětín - Ostrovačice  
Rozpočet: 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	X	POPLATKY ZA SKLÁDKU  mat. z krajnic 20 03 03 - Uliční smetky "O" z části pak zemina (z odstraňovaných nezpevněných krajnic). "12920.X" 32,5*2,0=65,0 [A]  Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	65,0		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  Frézování horních 5 cm (Z.Ú - K.Ú.) asfaltových vrstev neobsahující dle diagnostiky dechty Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele. Je třeba dodržet st. a tl. vzhledem k požadované reprofilaci trasy a zejména k přihlédnutí k obsahu PAU. viz. související dokumentace k projektu! Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele (tj. bez poplatku za skládku). Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. (7800-5100)*6*0,05=810,0 [A] Množství na základě ortofotomap a rekognoskace na místě. Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,	M3	810,0		
3	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE  "prořezání" středové spáry v případě pokládky po polovinách (další technologické spáry jako jsou napojení v křiž., pracovní spáry, začátek, konec úseku atd. jsou součástí položek nových asf. vrstev!) 7800-5100=2 700,0 [A] Množství na základě ortofotomap a rekognoskace na místě. Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	2 700,0		
5	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	32,5		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-22-073-000 III/3842 Žebětín - Ostrovačice  
Objekt: SO 101 III/3842 Žebětín - Ostrovačice  
Rozpočet: 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dočištění zanesených krajnic ve vybraných úsecích. 32,5=32,5 [A] Množství na základě ortofotomap a rekognoskace na místě. Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
8	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ  Veškerá potřebná manipulace s mat. z položky "12920" 32,5=32,5 [A] Množství na základě ortofotomap a rekognoskace na místě. Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	32,5		
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
12	572213	A	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	16 200,0		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-22-073-000 III/3842 Žebětín - Ostrovačice  
Objekt: SO 101 III/3842 Žebětín - Ostrovačice  
Rozpočet: 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,40 kg/m2 PS-C ČSN 73 6129  (7800-5100)*6=16 200,0 [A] Množství na základě ortofotomap a rekognoskace na místě. Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
17	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM  Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy s asfaltovým pojivem 50/70 ACO 11+ ;50 mm ČSN 73 6121 včetně prořezání a prolití technologických spar jako jsou napojení v křiž., pracovní spáry, začátek, konec úseku atd  (7800-5100)*6=16 200,0 [A] Množství na základě ortofotomap a rekognoskace na místě. Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	16 200,0		
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
21	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU  Doplnění stávajících směr. sloupků.  1=1,0 [A] barvy červené KULATÉ 1=1,0 [B] barvy bílé Celkem: A+B=2,0 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje:	KUS	2,0		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-22-073-000 III/3842 Žebětín - Ostrovačice  
Objekt: SO 101 III/3842 Žebětín - Ostrovačice  
Rozpočet: 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
23	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	1,0		
			Doplnění chybějících odrazek do prolisu svodnice svodide (nové i stávající) 1=1,0 [A] Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi				
24	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA nové VDZ V4 (0.125) (7800-5100)*0,125*2=675,0 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	675,0		
27	931324		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 "těsnění"středové spáry z položky "113764" v případě pokládky po polovinách (další technologické spáry jako jsou napojení v křiž., pracovní spáry, začátek, konec úseku atd. jsou součástí položek nových asf. vrstev!) 7800-5100=2 700,0 [A] Pouze v případě pokládky po polovinách Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	2 700,0		
28	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM Bude provedeno z důvodů vizuální prohlídky a určení rozsahu sanací na KD stavby.	M2	16 200,0		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-22-073-000 III/3842 Žebětín - Ostrovačice  
Objekt: SO 101 III/3842 Žebětín - Ostrovačice  
Rozpočet: 101.1 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(7800-5100)*6=16 200,0 [A] Množství na základě ortofotomap a rekognoskace na místě. Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
29	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU  Bude provedeno z důvodů vizuální prohlídky a určení rozsahu sanací na KD stavby.  (7800-5100)*6=16 200,0 [A] Množství na základě ortofotomap a rekognoskace na místě. Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	16 200,0		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** L-22-073-000 III/3842 Žebětín - Ostrovačice**Objekt:** SO 101 III/3842 Žebětín - Ostrovačice**Rozpočet:** 101.2 Typ "1.A" sanace samostatných trhlin neporušených dle TP115 (8.2.1.1)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-22-073-000 III/3842 Žebětín - Ostrovačice  
Objekt: SO 101 III/3842 Žebětín - Ostrovačice  
Rozpočet: 101.2 Typ "1.A" sanace samostatných trhlin neporušených dle TP115 (8.2.1.1)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
3	577A2	X	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK  TYP "1" sanace samostatných trhlin při průměrné vzdálenosti trhlin >10m ... jedná se o neporušené trhliny: trhliny se profrézují tak, aby vznikla komůrka o rozměrech 40 - 80 mm a hloubky 40 - 60 mm, vyčistí se, stěny se opatří penetračně adhezním nátěrem a vyplní se modifikovanou hmotou za horka (dle TP115 8.2.1.1)  (0,05*15600)/1,6=487,5 [A] (5 procent celkové plochy)/přepočteno na délku Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou	M	487,5		
5			Komunikace				

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** L-22-073-000 III/3842 Žebětín - Ostrovačice**Objekt:** SO 101 III/3842 Žebětín - Ostrovačice**Rozpočet:** 101.3 Typ "1.B" sanace samostatných trhlin dle TP115 (8.2.3.1 a 8.2.1.2)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-22-073-000 III/3842 Žebětín - Ostrovačice  
Objekt: SO 101 III/3842 Žebětín - Ostrovačice  
Rozpočet: 101.3 Typ "1.B" sanace samostatných trhlin dle TP115 (8.2.3.1 a 8.2.1.2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			<b>Komunikace</b>				
1	572224	X	<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2</p> <p>TYP "1" sanace samostatných trhlin při průměrné vzdálenosti trhlin &gt;10m provedení asfaltové pružné membrány z asfaltové polymerem modifikované emulze s výztužnou vložkou (dle TP115 8.2.1.2) : frézovaná plocha kolem trhliny se očistí na šířku min.800mm na každou stranu trhliny, trhliny se profíznou na hloubku min. 35mm a šířku 10 - 30 mm, vyčistí, opatří nátěrem a zalijí pružnou asfaltovou zálivkou, na upravené ploše se provede postřík polymerem modifikovanou asfaltovou emulzí (1 - 1,5 kg/m2)do něhož se položí pásy výztužné vložky tvořené z geotextílie a dvouosé geomříže, pevnost v tahu min 20kN, pevnost v tahu min. 20 kN, velikost oka geomříže min 30 x 30 mm (dle TP115 8.2.5 tab. 4)</p> <p>0,1*15600=1 560,0 [A] 10 procent celkové plochy</p> <p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postříky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p>	M2	1 560,0		
2	57476	X	<p>VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU</p> <p>TYP "1" sanace samostatných trhlin při průměrné vzdálenosti trhlin &gt;10m provedení asfaltové pružné membrány z asfaltové polymerem modifikované emulze s výztužnou vložkou (dle TP115 8.2.1.2) : frézovaná plocha kolem trhliny se očistí na šířku min.800mm na každou stranu trhliny, trhliny se profíznou na hloubku min. 35mm a šířku 10 - 30 mm, vyčistí, opatří nátěrem a zalijí pružnou asfaltovou zálivkou, na upravené ploše se provede postřík polymerem modifikovanou asfaltovou emulzí (1 - 1,5 kg/m2)do něhož se položí pásy výztužné vložky tvořené z geotextílie a dvouosé geomříže, pevnost v tahu min 20kN, pevnost v tahu min. 20 kN, velikost oka geomříže min 30 x 30 mm (dle TP115 8.2.5 tab. 4)</p>	M2	1 560,0		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-22-073-000 III/3842 Žebětín - Ostrovačice  
Objekt: SO 101 III/3842 Žebětín - Ostrovačice  
Rozpočet: 101.3 Typ "1.B" sanace samostatných trhlin dle TP115 (8.2.3.1 a 8.2.1.2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Součást asfaltové pružné membrány skládající se z geotextilie a dvouosé geomříže, které prošítim nebo tepelným spojením musí tvořit jediný celek.</p> <p>Indexová pevnost */ min 50 kN - ISO 3341</p> <p>Pevnost v tahu min. 20kN - ČSN EN ISO 10319</p> <p>Indexová tažnost */ max 3% ISO 3341</p> <p>Tažnost max 5% ČSN EN ISO 10319</p> <p>Velikost oka geomříže min. 30 x 30 mm</p> <p>*/ Indexové údaje lze použít pouze pro výrobky ze skelných vláken</p> <p>0,1*15600=1 560,0 [A]</p> <p>10 procent celkové plochy</p> <p>Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu</p>				
3	577A2	X	<p>VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK</p> <p>TYP "1" sanace samostatných trhlin</p> <p>při průměrné vzdálenosti trhlin &gt;10m provedení asfaltové pružné membrány z asfaltové polymerem modifikované emulze s výztužnou vložkou (dle TP115 8.2.1.2) : frézovaná plocha kolem trhliny se očistí na šířku min.800mm na každou stranu trhliny, trhliny se proříznou na hloubku min. 35mm a šířku 10 - 30 mm, vyčistí, opatří nátěrem a zalijí pružnou asfaltovou zálivkou, na upravené ploše se provede postřik polymerem modifikovanou asfaltovou emulzí (1 - 1,5 kg/m2)do něhož se položí pásy výztužné vložky tvořené z geotextilie a dvouosé geomříže, pevnost v tahu min 20kN, pevnost v tahu min. 20 kN, velikost oka geomříže min 30 x 30 mm (dle TP115 8.2.5 tab. 4)</p> <p>(0,1*15600)/1,6=975,0 [A]</p> <p>(10 procent celkové plochy)/přepočteno na délku</p> <p>Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm</p> <p>- vyčištění</p> <p>- nátěr</p> <p>- výplň předepsanou zálivkovou hmotou</p>	M	975,0		
5	Komunikace						



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-22-073-000 III/3842 Žebětín - Ostrovačice  
Objekt: SO 101 III/3842 Žebětín - Ostrovačice  
Rozpočet: 101.3 Typ "1.B" sanace samostatných trhlin dle TP115 (8.2.3.1 a 8.2.1.2)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem: \_\_\_\_\_

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** L-22-073-000 III/3842 Žebětín - Ostrovačice**Objekt:** SO 101 III/3842 Žebětín - Ostrovačice**Rozpočet:** 101.4 Typ "2" lokální částečné sanace**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-22-073-000 III/3842 Žebětín - Ostrovačice  
Objekt: SO 101 III/3842 Žebětín - Ostrovačice  
Rozpočet: 101.4 Typ "2" lokální částečné sanace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
1	11372	X	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH  Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele. Je třeba dodržet st. a tl. vzhledem k požadované reprofilaci trasy a zejména k přihlédnutí k obsahu PAU. viz. související dokumentace k projektu! Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele (tj. bez poplatku za skládku). Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.  0,2*15600*0,05=156,0 [A] 20 procent celkové plochy  Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku	M3	156,0		
1			<b>Zemní práce</b>				
5			<b>Komunikace</b>				
2	572213	X	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2  Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,40 kg/m2 PS-C ČSN 73 6129  0,2*15600=3 120,0 [A] 20 procent celkové plochy  Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	3 120,0		
3	574A34	X	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM  Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy s asfaltovým pojivem 50/70 ACO 11+ ;40 mm ČSN 73 6121  0,2*15600=3 120,0 [A] 20 procent celkové plochy  Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce	M2	3 120,0		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-22-073-000 III/3842 Žebětín - Ostrovačice  
Objekt: SO 101 III/3842 Žebětín - Ostrovačice  
Rozpočet: 101.4 Typ "2" lokální částečné sanace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5	Komunikace						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** L-22-073-000 III/3842 Žebětín - Ostrovačice**Objekt:** SO 181 Dopravní opatření**Rozpočet:** SO 181 Dopravní opatření**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: L-22-073-000 III/3842 Žebětín - Ostrovačice  
Objekt: SO 181 Dopravní opatření  
Rozpočet: SO 181 Dopravní opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720	01	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb.</p> <p>Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže. Vše v režii zhotovitele.</p> <p>Zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-pronájem dopravního značení</li><li>-kompletní dopravní opatření při stavbě</li><li>-kompletní provedení dle navrženého vedení dopravy</li><li>-včetně nákladů na přesuny dopravního značení dle jednotlivých fází výstavby, resp. dle potřeby</li><li>-vč. nákladů na zakrytí nebo dočasné odstranění, odvoz, uložení a zpětnou montáž dopravního značení, které musí být po dobu výstavby zneplatněno</li><li>-vč. veškerých nákladů spojených s pronájmem, dopravou, údržbou, přemisťováním, montáží, demontáží SEMAFOROVÝCH PŘENOSNÝCH SOUPRAV</li></ul> <p>l=1,0 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p>	KPL	1,0		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem: