



III/37910 Čížky - Úsuší

objednatel: S/SÚSJMK/2022/623

č. 1 objednatel: S/SÚSJMK/2022/804

Číslo smlouvy zhotovitele: S23-033-0069

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/37910 ČÍŽKY - ÚSUŠÍ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

IČO: 480 35 599

zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

sp. zn. C 8032

Zastoupena [redacted] odštěpného závodu

Oprávnění jednat ve věcech smluvních: [redacted]

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 15. 8. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Provedené vícepráce byly nezbytné k řádnému provedení díla (výšková úprava celkem 6 ks krycích hrnců vodovodních uzávěrů, změna asfaltové směsi z důvodu zvýšení odolnosti ploch v autobusové točně, očištění vozovky před aplikací spojovacího postřiku),
- Nprovedení jedné uliční vpusti.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na znění čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

III. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

3 191 132,55 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – vyčíslení víceprací a méněprací.


V Brně, dne 21-09-2022



SWIETELSKY stavební s.r.o.



V Brně, dne: 21. 9. 2022



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

Projekt :

III/37910 Čížky - Úsuší

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Dodatek č.1			Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	VCP	MNP	
SO 101	Komunikace	3 108 869,75	314 437,80	-276 775,00	3 146 532,55
Stavba celkem - stavební náklady celkem		3 108 869,75	314 437,80	-276 775,00	3 146 532,55

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	VCP	MNP	Nový rozpočet bez DPH
Popis					
Ostatní a vedlejší náklady		44 600,00			44 600,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		44 600,00	0,00	0,00	44 600,00

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	VCP	MNP	Nový rozpočet bez DPH
Finanční náklady projektu celkem		3 153 469,75	314 437,80	-276 775,00	3 191 132,55



ZBV č. 1 Soupis prací objektu

Stavb III/37910 Čížky - Úsuší
Rozp SO 101 Komunikace

SO 101	37 662,80
--------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varian ta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5 Komunikace							
	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	-925,000	283,00	-261 775,00
	574B43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM modifikovaný	M2	925,000	320,00	296 000,00
			925=925,000 [A]				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, natěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
8 Potrubí							
	89712		VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	-1,000	15 000,00	-15 000,00
			2=2,000 [A]				
			položka zahrnuje:				
			- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže				
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
			- předepsané podkladní konstrukce				
9 Ostatní konstrukce a práce							
	89923		VÝŠKOVÁ UPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KS	6,000	900,00	5 400,00
	93818		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M2	6 862,000	1,90	13 037,80
							18 437,80