

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/537
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1156
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 22049-001
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 22049-001-001

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/602 BOSONOHY – VESELKA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 22 257
sp.zn. B 2211

Divize asfaltových vozovek na základě pověření ze dne 1. 3. 2021

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 16. 8. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Z důvodu plynulého napojení živičného povrchu krajské silnice II/602 v místech vjezdů k přilehlým areálům firem byly provedeny práce ve větším rozsahu.
- Po odfrézování živičného krytu nebyly zasaženy ani porušeny plochy přídlažby ze žulových kostek.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VI. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

8.723.352,53 Kč

III.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. XIII. odst. 7 smlouvy, který se mění a nově zní:

7. Bankovní záruka

- 7.1. Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem.
- 7.2. Záruka bude vystavena na částku ve výši **690.000,- Kč**.

- 7.3. Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad.
- 7.4. Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě „Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“ 36 měsíců + tři měsíce, tj. 39 měsíců.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne



IMOS Brno, a.s.

V Brně, dne 2.12.2022



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt : II/602 Bosonohy - Veselka

I. I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.1			Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	TDK1	MNP	
	SO 101 Sílnice II/602					
SO 101.1	Komunikace	8 472 999,45	9 196,00	-1 044 377,01		7 437 818,44
SO 101.2	Typ "1" sanace samostatných trhlín dle TP115 (8.2.1.2)	271 037,40				271 037,40
SO 101.3	Typ "2" sanace samostatných trhlín dle TP115 (8.2.3.1)	252 409,40				252 409,40
SO 101.4	Sanace plošných poruh s odřezováním	251 338,29				251 338,29
	SO 901 Dopravní opatření					
SO 901.1	Extravilán pracovní místo	29 435,00				29 435,00
SO 901.2	Intravilán pracovní místo	27 295,00				27 295,00
SO 901.3	Objízdné trasy	22 665,00				22 665,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem		9 327 179,54	9 196,00	-1 044 377,01		8 291 998,53

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		176 200,00			176 200,00
Vedlejší náklady		255 154,00			255 154,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		431 354,00	0,00	0,00	431 354,00

Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH				Nový rozpočet bez DPH
			VCP	TDK1	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		9 758 533,54	9 196,00	-1 044 377,01		8 723 352,53



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

ZBV ZBV - II/602 Bosonohy - Veselka

SO 101.1

9 196,00

Objekt:

SO 101 Silnice II/602

Rozpočet:

SO 101.1 Komunikace - změna č. 1

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena 7	
						Jednotková 9	Celkem 10
23	572214	A	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 Pod SMA 11+	M2	10,000	11,00	110,00
22	572214	B	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 Pod ACL 16+	M2	15,000	11,00	165,00
18	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ TL. 60MM Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ tl. 60 mm s modifikovaným asfaltem	M2	15,000	253,00	3 795,00
17	574J54		ASFALTOVÝ KOBREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+ TL. 40MM Asfaltový koberec mastixový SMA 11+ tl. 40 mm dle ČSN 73 6121 s modifikovaným asfaltem	M2	10,000	223,00	2 230,00
5	91228	A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU Směrový sloupek Z11a bílý	KUS	8,000	362,00	2 896,00



Firma: IMOS Brno, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

ZBV ZBV - II/602 Bosonohy - Veselka

Objekt:

SO 101: Silnice II/602

SO 101.1

-1 044 377,01

Rozpočet:

SO 101.1: Komunikace - změna č. 2

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena 7		Celkem 10
						Jednotková 9		
2	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-163,770	281,00		-46 019,37
1	014102	C	Zemina a podkladní vrstvy vozovek	T	-699,720	192,00		-134 346,24
			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
			Kostka, beton					
30	113176		ODSTRAN KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM	M3	-142,800	379,00		-54 121,20
			Odstranění stávajících žulových kostek částečně zakrytých asfaltem.					
			Včetně odvozu na skládku					
			1190*0,6*0,1*2=142,800 [A]					
6	113376		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM	M3	-142,800	449,00		-64 117,20
			Odstranění lože stávajících žulových kostek částečně zakrytých asfaltem.					
			Včetně odvozu na skládku					
			1190*0,6*0,1*2=142,800 [A]					
21	572213	C	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-1 428,000	10,00		-14 280,00
			Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2					
			Pod asfaltem z položky "574E06"					
			1190*0,6*2=1 428,000 [A]					
			Plocha dle položky "11337"					
20	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+	M3	-214,200	3 415,00		-731 493,00
			Doplnění asfaltového betonu pro podkladní vrstvy v místech rušené žul. kostky položka "11337"					
			1190*0,6*0,15*2=214,200 [A]					
			Kubatura dle položky "11337"					