


PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV, 1:50



LEGENDA ZNAČENÍ

- Stávající konstrukce
- Nově navržené konstrukce

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Zdivo z keramických bloků CDKL tl. 375mm, na maltu vápenocementovou MVC 10
- Zdivo z keramických bloků CD-INA tl. 150mm a 300mm, na maltu vápenocementovou MVC 10
- Zdivo z děrovaných cihel tl. 100mm a 150mm, na maltu vápenocementovou MVC 25
- Tepelná izolace EPS tl. 140mm

POZNÁMKA

- P1 Bude provedena nová PVC podlaha včetně soklu, dále budou provedeny nové vápenocementové omítky
- P2 Bude provedena nová keramická podlaha včetně soklu, dále budou provedeny nové vápenocementové omítky
- P3 Bude provedena nová keramická podlaha, dále budou provedeny nové keramické obklady a vápenocementové omítky


Legenda místností 2.NP

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA (m2)	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚN A STROPŮ
2.01	LOŽNICE	15,50	PVC	PVC soklík/ systémová vápenocementová omítka
2.02	LOŽNICE	16,20	PVC	PVC soklík/ systémová vápenocementová omítka
2.03	SKLAD	4,70	PVC	PVC soklík/ systémová vápenocementová omítka
2.04	PŘEDSÍŇ	2,80	Keram. dlažba	Keram. soklík do v. 80mm/ systémová vápenocementová omítka
2.05	WC	2,65	Keram. dlažba	Keram. obklad do v. 2050mm/ systémová vápenocementová omítka
2.06	UMÝVÁRNA	1,55	Keram. dlažba	Keram. obklad do v. 2050mm/ systémová vápenocementová omítka
2.07	KUCHYŇKA	7,55	Keram. dlažba	Keram. soklík do v. 80mm/ systémová vápenocementová omítka
2.08	SKLAD	2,70	PVC	PVC soklík/ systémová vápenocementová omítka
2.09	CHODBA	23,75	Keram. dlažba	Keram. soklík do v. 80mm/ systémová vápenocementová omítka
2.10	LOŽNICE	16,20	PVC	PVC soklík/ systémová vápenocementová omítka
2.11	LOŽNICE	16,20	PVC	PVC soklík/ systémová vápenocementová omítka
2.12	SCHODIŠTĚ			
2.13	DENNÍ MÍSTNOST	40,20	PVC	PVC soklík/ systémová vápenocementová omítka



AUTORIZACE:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
±0,000 = úroveň podlahy 1.NP

Hlavní projektant		Zodp. projektant	Vypracoval	<div><div>Dělná 447, 683 54 Olomouc, Tel: 544 210 817, IČ:060 27 504</div></div>	
Ing. Tomáš Janský		Ing. Tomáš Janský	Jan Večeřa		
Investor: Správa a údržba silnic JMK, p. o., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno					
Akce: Administrativní budova CM Rosice - Změna dispozice a zateplení par. č. 1687 v k. ú. Rosice u Brna				Datum	8/2022
				Formát	A2
				Stupeň	DPS
				Měřítko	1:50
				Číslo paré	Číslo výkr.
Obsah:				D.1.1.7	
PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					