

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/413 MORAVSKÝ KRUMLOV PROPUSTEK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Roman Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

sídlem Popice 11, 669 02 Znojmo
zapsaná v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně
zastoupena Janem Jebáčkem - jednatelem

IČO: 29366186
sp. zn. .C 75747

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 11. 7. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Na výtokové straně po osazení ŽB rour se zjistilo, že je nutné velmi prohloubit silniční příkop k plynulému odvodu dešťových vod z propustku. Vzhledem k hloubce příkopu se rozhodlo, že se provede zatrubnění příkopu v délce 14 m tak, aby voda odtékala dále do otevřeného příkopu a nad zatrubněním se zřídil silniční příkop pro odvod srážkových vod z komunikace.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VI. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1.512.059,10 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce.


Ve Znojmě, dne

V Brně, dne 05 -12- 2022

Jan Jebáček

jednatel


Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.



Bc. Roman Hanák

ředitel

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje**





Soupis prací objektu

Stavba: II/413 Moravský Krumlov, propustek
Rozpočet: SO 201 Propustek

SO 201 108 584,10

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce				3 260,40
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLADKU	T	14,820	220,00	3 260,40
		1	Zemní práce				48 131,70
6	12110		SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	8,400	65,00	546,00
			odhumusování ploch dotčených stavbou v tl. 150 mm zaměřeno na stavbě a ACAD, viz přílohy 01 technická zpráva, 02 nový stav - přehledné výkresy				
			14*4, 0*0, 15				
7	12933		ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	15,000	150,00	2 250,00
			nově prohloubený příkop v délce 28,70 m nezapevněný, vytěžený materiál se využije pro terénní úpravy v místě stavby zaměřeno na stavbě a ACAD, viz přílohy 01 technická zpráva, 02 nový stav - přehledné výkresy				
			15m-15 [A]				
8	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVŮZ DO 20KM	M3	8,230	850,00	6 995,50
			zaměřeno na stavbě a ACAD, viz přílohy 01 technická zpráva, 02 nový stav - přehledné výkresy				
			8,23*8				
9	13273B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA	M3KM	65,840	25,00	1 646,00
			dalších 8 km dopravy k položce č. 132738				
			8,23*8				
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	8,250	40,00	329,20
			132738				
			8,23-8,230 [A]				
11	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,300	1 060,00	13 965,00
			obšyp trub šlákopískem fr. 0-8 mm + hutnění po vrstvách min. 300mm zaměřeno ACAD, viz přílohy 01 technická zpráva, 02 nový stav - přehledné výkresy				
			14*4				
13	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	56,000	100,00	5 600,00
			svahování vč. úpravy příkopu, včetně využití přebytečného materiálu s pol. č. 12933 zaměřeno na stavbě a ACAD, viz přílohy 01 technická zpráva, 02 nový stav - přehledné výkresy				
			14*4				
14	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	56,000	150,00	8 400,00
			odhumusování svahů v tl. 150 mm, materiál viz. pol. č. 12110 zaměřeno na stavbě a ACAD, viz přílohy 01 technická zpráva, 02 nový stav - přehledné výkresy				
			14*4				
15	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	56,000	50,00	2 800,00
			osetí svahů travním semenem zaměřeno na stavbě a ACAD, viz přílohy 01 technická zpráva, 02 nový stav - přehledné výkresy				
			14*4				
16	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	56,000	100,00	5 600,00
			údržba travního porostu, viz pol. č. 18241, 1x				
			14*4				
		3	svléká konstrukce				5 232,00
3	327212		ZDI OPĚR, ŽÁRUB, NABŘEZ Z LOM KAMENE NA MC	M3	4,380	1 200,00	5 232,00
			čelní kamenné zdi propustků včetně malty C16/20-XF0 s vyspárováním cementovou maltoou včetně vyznačení roku realizace na čelní zdi vlotu a výlotu pomocí elastické polyuretanové matrice (430*250 mm), výška písmu 175 mm zaměřeno na stavbě a ACAD, viz. příl. č.C.2.1.01 technická zpráva, C.2.1.02 nový stav - přehledné výkresy				
			((2*2,5)+(2*2,2)+(1,5*1))*0,4				
		8	Potrubi				25 760,00
NP1	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	14,000	1 840,00	25 760,00
			osazení hrdlových trub DN 400mm zaměřeno na stavbě ACAD, viz. příl. č.C.2.1.01 technická zpráva, C.2.1.02 nový stav - přehledné výkresy				
			14				
		9	Ostatní konstrukce a práce				25 200,00
NP2	894146		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	1,000	26 200,00	26 200,00

Projekt : II/413 Moravský Krumlov propustek

		Dodatek č.1					
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Měsípráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Měsípráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis							
	Ostatní náklady	50 000,00	60 500,00			50 000,00	60 500,00
	Vedlejší náklady	217 000,00	262 570,00			217 000,00	262 570,00
	Ostatní a vedlejší náklady celkem	267 000,00	322 070,00	0,00	0,00	267 000,00	322 070,00
Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Měsípráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		1 403 475	1 698 205	108 584,10	0,00	1 512 059,10	1 829 591,52

