

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/0476 ROUSÍNOV, OPRAVA OK U EDP

### OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupený [REDACTED]

IČO: 25869523  
sp. zn. B 2419

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 3. 10. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

### Zdůvodnění

- Na základě geodetického zaměření došlo k upřesnění výměr oproti zadávací dokumentaci. V rámci napojení nové vozovky na stávající stav komunikace bylo nutné provést úpravu obrusné vrstvy tak, aby plynule navazovala - z tohoto důvodu vzniklo navýšení množství asfaltového betonu oproti zadávací dokumentaci. Při realizaci rozšíření oblouku došlo v některých místech k strmému (nevyhovujícímu) sklonu zemního tělesa, který musel být zpevněn vozovkovým souvrstvím a následně ohumusován orníci. Při výkopových pracích v rámci odstranění žul. kostek byl objeven beton, který musel být vybourán pro pokládku žulových obrubníků a betonáže cementobetonového krytu nového prstence. Při pokládce žulových obrubníků ke stávající vozovce došlo k různým výchyilkám, které musely být sjednoceny v jednu šířku vybouráním, podbetonováním a následnou prořízkou a zatěsněním spáry. Některé stavební práce nebyly požadovány v celkovém množství dle výkazu výměr.

### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**1.821.063,31 Kč**

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Olomouci, dne 15-12-2022



IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

V Brně, dne 15-12-2022



**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---



Projekt: **III/0476 Rousínov, oprava OK u EDP**

Objekt	Popis	Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	TDKI MNP	
SO 101	III/0476 Rousínov, oprava OK u EDP	1 474 200,10	147 007,11	-15 943,90	1 605 263,31
<b>Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>		<b>1 474 200,10</b>	<b>147 007,11</b>	<b>-15 943,90</b>	<b>1 605 263,31</b>

Popis	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDKI		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Ostatní náklady	126 300,00	0,00	0,00	126 300,00
Vedlejší náklady	89 500,00	0,00	0,00	89 500,00
<b>Ostatní a vedlejší náklady celkem</b>	<b>215 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 800,00</b>

Rekapitulace stavby souhrn	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDKI		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
<b>Finanční náklady projektu celkem</b>	<b>1 690 000,10</b>	<b>147 007,11</b>	<b>-15 943,90</b>	<b>1 821 063,31</b>





## Soupis prací objektu

Stavba: III/0476 Rousínov, oprava OK u EDP  
 Rozpočet: SO 101 III/0476 Oprava OK u EDP

SO 101-VCP 147 007,11

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>2 496,66</b>
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	2,996	833,33	2 496,66
			Asfaltové vrstvy. pol. 113336: 1,362*2,2=2,996 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
1			<b>Zemní práce</b>				<b>8 603,86</b>
4	113336		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	1,362	3 846,15	5 238,46
			vybourání drážky v asfaltové vrstvě kolem žul. obrubníků 90,8*0,15*0,1=1,362 [A]  Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	3,750	448,72	1 682,70
			Zpětné použité ornice uložené na mezískládce 0,15*25=3,750 [A] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
10	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	3,750	448,72	1 682,70
			dle pol. 12110, v tl. 0,15 m 0,15*25=3,750 [A] položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
5			<b>Komunikace</b>				<b>38 269,06</b>
14	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	18,750	461,54	8 653,88
			25*0,75=18,750 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
15	56434		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM	M2	18,750	615,38	11 538,38
			25*0,75=18,750 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
17	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	20,000	70,51	1 410,20
			Mezi obrusnou a ložnou vrstvou 0,5 kg/m2 geodet. zam.-SoD=270,0-250,0=20,000 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
18	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM	M2	20,000	833,33	16 666,60
			obrusná vrstva vozovky geodet. zam.-SoD=270,0-250,0=20,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích				
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>23 530,36</b>
22	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	1,000	2 948,72	2 948,72
			zpětné osazení dopravní značky montáž sloupku s dopravními značkami P4 a C1=1,000 [A] položka zahrnuje: - opravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
23	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	189,50	189,50
			pro zpětné osazení dopravní značky demonťáž sloupku s dopravními značkami P4 a C1=1,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
26	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	109,700	89,74	9 844,48
			geodet. zam.-SoD=227,9-118,2=109,700 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
27	931315		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮR DO 600MM2	M	109,700	96,15	10 547,66

geodet. zam.-SoD=227,9-118,2=109,700 [A]  
 položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  
 nezahrnuje těsnící profil

Nové položky		74 107,17				
N1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	31,200	285,00	8 892,00
		kámen, beton, železobeton				
		kce z proslého betonu (pol. 966156): 13,565*2,3=29,250 [A]				
		zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.				
N2	451315	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	1,362	3 960,00	5 393,52
		betonáž výplňové vrstvy mezi žul. obrubníkem a stáv. vozovkou				
		90,8*0,15*0,1=1,362 [A]				
		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odhadů množství a odměřování potřebných podkladních konstr. (lešení) a lešení				
N3	966156	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	13,565	4 410,00	59 821,65
		odstranění betonu vnitřní a vnější řady žul. kostky prstence				
		(2*3,14*12,0+2*3,14*15)*0,5*0,16=13,565 [A]				
		položka zahrnuje:				
		- rozbourání konstrukce bez ohledu na použítou technologii.				
		- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)				
		- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.				
		Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** s výjimkou malého				



Stavba: III/0476 Rousínov, oprava OK u EDP  
 Rozpočet: SO 101.III/0476 Oprava OK u EDP

SO 101-MNP -15 943,90

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>5</b>							
Komunikace							
21	581153		CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 250MM	M2	-1,925	1 602,56	-3 084,93
betonová deska							
geodet. zam.-SoD=206,1-208,025=-1,925 [A]							
- dodání směsi v požadované kvalitě							
- očištění podkladu							
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce							
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů							
- úpravu napojení, ukončení							
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže							
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1							
- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách							
- nezahrnuje postřiky, nátěry							
<b>9</b>							
Ostatní konstrukce a práce							
25	917424		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-3,400	3 782,05	-12 858,97
žulový obrubník 150/250 zkosený - vnější hrana prstence							
geodet. zam.-SoD=90,6-94,2=-3,400 [A]							
Položka zahrnuje:							
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací							
betonové lože i boční betonovou opěrku.							

