

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **21016** **H.ČESKÁ,ZNOJMO-MODERNIZ. BUDOV**

Objednatel: **Mateřská škola, základní škola a praktická škola**
Znojmo, příspěvková organizace
Horní Česká 247/15
66902 Znojmo
IČO: 67011748
DIČ:

Zhotovitel: **S-A-S STAVBY spol. s r.o.**
Gagarinova 2770/ 54
66902 Znojmo
IČO: 46980318
DIČ: CZ699006416

Vypracoval: **Miluše**
Patočková

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-184 386,10
PSV			174 690,90
MON			9 695,20
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v  dne 11.6.2022

SAS STAVBY 5
S-A-S STAVBY spol. s r.o.
 Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo
 Tel.: 530 512 111, www.sasgroup.cz
 IČ: 46980318, DIČ: CZ699006416

 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	HORNÍ ČESKÁ - Nástavba dvorního objektu	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Nástavba dvor.traktu-změn.práce-odpočty	0,00	-849 263,40	-178 345,31	-1 027 608,71	
2	Nástavba dvor.traktu-změn.práce-přípočty	0,00	849 263,40	178 345,31	1 027 608,71	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-888,88	#####
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-16 009,09	#####
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			32 475,20	#####
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			47 034,00	#####
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			15 693,81	#####
64	Výplně otvorů	HSV			401,18	#####
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-60 665,00	#####
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			25 375,05	#####
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			-230 265,37	#####
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 463,00	#####
713	Izolace tepelné	PSV			36 666,97	#####
725	Zařizovací předměty	PSV			33 626,95	#####
728	Vzduchotechnika	PSV			7 238,58	#####
730	Ústřední vytápění- m.č.1.01	PSV			9 158,23	#####

730-1	Ústřední vytápění m.č.1.06+topný kanál	PSV			136 222,29	#####
762	Konstrukce tesařské	PSV			-2 593,22	#####
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-210 154,94	#####
767	Konstrukce zámečnické	PSV			35 666,19	#####
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			12 237,00	#####
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			14 874,50	#####
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			46 341,81	#####
776	Podlahy povlakové	PSV			49 819,22	#####
783	Nátěry	PSV			5 587,32	#####
M21	Elektromontáže	MON			12 728,86	#####
M21-3	Elektroinstalace	MON			-3 033,66	#####
Cena celkem					0,00	-284

Položkový rozpočet

S:	21016B	H.ČESKÁ,ZNOJMO-MODERNIZ. BUDOV
O:	1	HORNÍ ČESKÁ - Nástavba dvorního objektu
R:	1	Nástavba dvor.traktu-změn.práce-odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-888,88
1	184901111	Osazení kůlů osazení kůlů k dřevině s uvázáním, délka do 2 m	kus	-2,44000	72,41	-176,68
2	60850010	kůl vyvazovací l = 200,0 cm; průměr 60 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice	kus	-3,00000	237,40	-712,20
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-36 871,32
3	311231136	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 250x120x65 mm, P 15, na maltu MC 10	m3	-5,26500	7 003,10	-36 871,32
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-2 666,19
4	632451023	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 30 do 40 mm	m2	-1,62000	366,78	-594,18
5	632921411	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do cementové malty MC 10 se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 33 mm	m2	-1,56000	832,06	-1 298,01
		vstupní schody : -1,2*1,3		-1,56000		
6	59245310	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch reliéfní; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 33,0 mm	m2	-1,71600	451,05	-774,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : -1,56000*1,1		-1,71600		
Díl: 64		Výplně otvorů				-4 273,08
7	642944121	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 900 mm, výšky 1970 mm, hloubky 160 mm	kus	-1,00000	4 273,08	-4 273,08
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				-60 665,00
8	9-100	Fitness stroje - provedení nerez, vč. dopravy a instalace, typ. vzor Colmex, cena byla stanovena na základě cenové nabídky, viz příloha č.2	soubor	-1,00000	60 665,00	-60 665,00
		odpočet z výběru invet. : -1		-1,00000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-3 324,15
9	28324543	obrubník zahradní materiál plast; l = 1 200,0 mm; š = 30,0 mm; h = 240,0 mm; barva šedá	kus	-20,90000	159,05	-3 324,15
		smyslový chodník : -22,8/1,2*1,1		-20,90000		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				-348 255,37
10	93-100	Květináč do exteriéru 70x50cm,samozavlaž., konstrukce dřevo-kov, vč. dopravy, typ. vzor Žardiniéra Foca (Urbania),cena stanovena průzkumem trhu,viz příloha č.1	kus	-8,00000	27 300,20	-218 401,60
11	93-101	Květináč do exteriéru 50x50cm,samozavlaž., konstrukce dřevo-kov, vč. dopravy, typ. vzor Žardiniéra Foca (Urbania),cena stanovena průzkumem trhu,viz příloha č.1	kus	-4,00000	21 365,33	-85 461,32
12	93-109	Stůl (stojan) kreativní vč. příslušenství, specifikace viz PD, cena stanovena průzkumem trhu	kus	-0,40000	21 958,83	-8 783,53
		odpočet podle výběru investora : -0,4		-0,40000		
		část z celkové ceny :				
13	93-104	Sloup s basketbal. koši průměr 45cm, dod.+mont., vč. povrch úpravy, specifikace viz PD	kus	-1,00000	35 608,92	-35 608,92
Díl: 725		Zařizovací předměty				-4 555,64
14	725013165	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm	soubor	-1,00000	4 555,64	-4 555,64

Položkový rozpočet

S:	21016B	H.ČESKÁ,ZNOJMO-MODERNIZ. BUDOV
O:	1	HORNÍ ČESKÁ - Nástavba dvorního objektu
R:	1	Nástavba dvor.traktu-změn.práce-odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

m.č.1.12 Veselá 8 : -1

-1,00000

Díl: 762		Konstrukce tesařské				-13 293,22	
15	762712120	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	-12,50000	413,66	-5 170,75	

přístřešek malý :

14/16 : -(3+2)

-5,00000

8/14 : -2,5*3

-7,50000

16	762731130	Prostorové vázané konstrukce z kulatiny montáž z kulatiny, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	-3,50000	564,41	-1 975,44
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

malý :

pr16 : -3,5

-3,50000

17	605158643	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 100,0 mm; š = 140 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce pohledové; 15 %	m3	-0,21560	24 748,20	-5 335,71
----	-----------	--	----	----------	-----------	-----------

přístřešek malý :

14/16 : -((3+2)*0,14*0,16*1,1)

-0,12320

8/14 : -((2,5*3)*0,08*0,14*1,1)

-0,09240

18	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	-124,81900	6,50	-811,32
----	-----------	---	---	------------	------	---------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	-238 231,23
-----------------	------------------------------	--------------------

19	766711001	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	-7,80000	474,78	-3 703,28
20	766711031	Montáž otvorových prvků plastových plastových stěn prosklených,	m	-12,60000	712,18	-8 973,47
21	766661112	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-1,00000	771,52	-771,52
22	766661122	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	-1,00000	712,18	-712,18
23	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	-1,00000	356,10	-356,10
24	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	-1,00000	452,24	-452,24
25	766-100	Okna, dveře v obvodovém plášti, specifikace viz PD, cena stanovena na základě cenové nabídky-viz příloha č.3	soubor	-0,90000	159 616,75	-143 655,08
26	766-101	Okna, dveře v obvodovém plášti, specifikace viz PD, cena stanovena na základě cenové nabídky-viz příloha č.3	soubor	-0,34367	169 143,76	-58 129,64
27	54914591	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře	kus	-1,00000	474,79	-474,79
28	54914591	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře	kus	-1,00000	505,65	-505,65
29	611601201	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevírací; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	-2,00000	3 418,46	-6 836,92
30	611601202	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevírací; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	-1,00000	3 418,46	-3 418,46

Položkový rozpočet

S:	21016B	H.ČESKÁ,ZNOJMO-MODERNIZ. BUDOV
O:	1	HORNÍ ČESKÁ - Nástavba dvorního objektu
R:	1	Nástavba dvor.traktu-změn.práce-odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem
31	611601204	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	-2,00000	3 418,46	-6 836,92
32	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	-2 348,26250	1,45	-3 404,98
Díl: 776		Podlahy povlakové				-133 205,66
33	776570020	Podlahy povlakové textilní lepené, koberec zátěžový-nástavba	m2	-93,80000	1 005,36	-94 302,77
		-93,8		-93,80000		
34	776570020RAB	Podlahy povlakové textilní lepené, koberec zátěžový-hl.objekt	m2	-34,50000	1 127,62	-38 902,89
Díl: M21-3		Elektroinstalace				-3 033,66
35	Pol__0038	Montáž svítidla EL3	ks	-2,00000	346,49	-692,98
		pod kuch. linku Veselá 8 : -2		-2,00000		
36	Pol__0066	Svítidlo EL3	ks	-2,00000	1 170,34	-2 340,68
		pod kuch. linku Veselá 8 : -2		-2,00000		

Položkový rozpočet

S:	21016B	H.ČESKÁ,ZNOJMO-MODERNIZ. BUDOV
O:	1	HORNÍ ČESKÁ - Nástavba dvorního objektu
R:	2	Nástavba dvor.traktu-změn.práce-přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				20 862,23
1	311231136	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 250x120x65 mm, P 15, na maltu MC 10	m3	2,97900	7 003,10	20 862,23

19,86*1*0,15

2,97900

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				32 475,20
2	602016113	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	80,00000	405,94	32 475,20

101 : 80

80,00000

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				47 034,00
3	622471317	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2-fasáda ve dvoře stáv.budova	m2	201,00000	234,00	47 034,00

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				18 360,00
4	639571205	Kačírek po obvodu střechy tl. 60 mm vč.manipulace	t	2,00000	4 590,00	9 180,00
5	639571205	Kačírek po obvodu střechy tl. 60 mm vč.manipulace	t	2,00000	4 590,00	9 180,00

Díl: 64		Výplně otvorů				4 674,26
6	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	2,00000	2 337,13	4 674,26

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				28 699,20
7	91-100	Smyslový chodník-střídání různých druhů povrchů - příplatek za ukládání do bet.	m2	6,48000	1 240,00	8 035,20

smysl. chodník : 10,8*0,6

6,48000

8	2832446	Obrubník gumový 1000x250x50mm, červený vč.dopravy	kus	28,00000	738,00	20 664,00
---	---------	---	-----	----------	--------	-----------

Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				117 990,00
9	93-100	Květináč do exteriáru 100x100x80,vč.plast.folie,nátěru a výsadby	kus	1,00000	27 300,00	27 300,00
10	93-101	Květináč do exteriáru 120x120x60,vč.plast.folie,nátěru a výsadby	kus	2,00000	25 365,00	50 730,00
11	93-111	Tabule s otoč. obrázk. panely , vč. dopravy, specifikace viz PD, cena stanovena průzkumem trhu,viz příloha č.1	kus	2,00000	11 990,00	23 980,00

dle výběru investora : 2

2,00000

12	93-104	Sloup s basketbal.- změna vozík na míče + míče	kus	1,00000	15 980,00	15 980,00
----	--------	--	-----	---------	-----------	-----------

Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 463,00
13	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,00000	410,50	2 463,00

Díl: 713		Izolace tepelné				36 666,97
14	713141151	Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá	m2	119,00000	40,83	4 858,77

25,2+93,8

119,00000

15	713191100	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	125,75000	40,83	5 134,37
16	28375766.A	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	9,08600	2 854,64	25 937,26

25,2*0,1

2,52000

93,8*0,07

6,56600

17	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	359,30400	2,05	736,57
----	-----------	---	---	-----------	------	--------

Položkový rozpočet

S:	21016B	H.ČESKÁ,ZNOJMO-MODERNIZ. BUDOV
O:	1	HORNÍ ČESKÁ - Nástavba dvorního objektu
R:	2	Nástavba dvor.traktu-změn.práce-přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				38 182,59
18	725013128	Kloz.kombi ZTP,nádrž s arm.odpad svislý,bílý, vč. sedátka	soubor	1,00000	8 725,00	8 725,00
		m.č. 1.12 : 1		1,00000		
19	725014161	Klozetové mísy závěsné, bílé, odpad vodorovný, včetně sedátka	soubor	1,00000	3 515,00	3 515,00
		m.č.1.15 : 1		1,00000		
20	725291132	Doplňk madlo - AZP pevné U-tvar l=900mm bílá	soubor	1,00000	1 702,00	1 702,00
21	725291136	Doplňk madlo - AZP sklopné U-tvar l=813mm bílá	soubor	1,00000	1 953,00	1 953,00
22	725534225	Ohřívač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 125	soubor	1,00000	12 670,00	12 670,00
		nástavba 2NP : 1		1,00000		
23	726211121	Předstěnové systémy modul pro WC - Concept Kombifix UP320 s výplní a tlumící vložkou, hl. 12 cm	soubor	1,00000	7 995,00	7 995,00
		m.č.1.15 : 1		1,00000		
24	28696756	Tlačítko ovládací plastové Sigma 01 alpská bílá pro 2 množství splachování	kus	1,00000	1 497,00	1 497,00
		m.č.1.15 : 1		1,00000		
25	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	380,57000	0,33	125,59
Díl: 728		Vzduchotechnika				7 238,58
26	728112111	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 100 mm	m	8,00000	534,14	4 273,12
		1NP nástavba : 5		5,00000		
		2NP nástavba : 3		3,00000		
27	42981181	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 100,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	8,80000	246,89	2 172,63
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 8,00000*1,1		8,80000		
28	998728202	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	64,45750	12,30	792,83
Díl: 730		Ústřední vytápění- m.č.1.01				9 158,23
29	722181211	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 6 mm, d 18 mm	m	6,00000	83,08	498,48
		6		6,00000		
30	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,01200	1 928,87	23,15
31	998734101	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,00250	889,35	2,22
32	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	6,00000	408,32	2 449,92
33	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	6,00000	11,88	71,28
34	734209102R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 3/8", bez dodávky materiálu	kus	1,00000	29,67	29,67
35	734221672RT2	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu, Herz termostatická hlavice 1 7260 06	kus	1,00000	226,72	226,72
36	734266413R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém, přímé, mosazné, DN EK 20x20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	477,17	477,17
37	735000912R00	Komín z pórobetonových tvárcí a šamotových vložek vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	1,00000	160,25	160,25

Položkový rozpočet

S:	21016B	H.ČESKÁ,ZNOJMO-MODERNIZ. BUDOV
O:	1	HORNÍ ČESKÁ - Nástavba dvorního objektu
R:	2	Nástavba dvor.traktu-změn.práce-přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem
38	735157670R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná,	kus	1,00000	4 252,00	4 252,00
39	735191905R00	Krytiny z pozinkovaného plechu montáž otopných těles	kus	1,00000	967,37	967,37
Díl: 730-1		Ústřední vytápění m.č.1.06+topný kanál				136 222,29
40	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	7,80000	1 512,21	11 795,24
		ve dvorním traktu pro nový topný kanál : 0,6*1*13		7,80000		
41	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 4	m3	0,32400	2 641,02	855,69
		1NP m.č.1.06- pod stáv top. kanálu v podlaze : 0,6*0,9*0,6		0,32400		
42	162701101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	3,36000	197,00	661,92
		místo lože ve dvorním traktu pro nový topný kanál : 0,6*0,1*14		0,84000		
		místo obsypu potrubí ve dvorním traktu pro nový topný kanál : 0,6*0,3*14		2,52000		
43	174101102	Zásyp ruční se zhutněním	m3	4,44000	575,09	2 553,40
		ve dvorním traktu pro nový topný kanál : výkop ve dvorním traktu pro nový topný kanál : 0,6*1*13		7,80000		
		odpočet lože pod potrubí ve dvorním traktu pro nový topný kanál : -0,6*0,1*14		-0,84000		
		odpočet obsypu ve dvorním traktu pro nový topný kanál : -0,6*0,3*14		-2,52000		
44	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,52000	1 284,27	3 236,36
		ve dvorním traktu pro nový topný kanál : 0,6*0,3*14		2,52000		
45	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,36000	329,38	1 106,72
		3,36		3,36000		
46	230180014	Trubka PE100 SDR11 černá 32	m	40,00000	101,00	4 040,00
		40		40,00000		
47	310237261	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000	1 064,00	1 064,00
		1NP m.č. 1.06- prostup nového topení ze dvora do budovy : 1		1,00000		
48	310237291	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl.zdi 105 cm s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000	1 823,00	1 823,00
		stáv budova z 1PP do dvorního traktu po novém topení do nástavby : 1		1,00000		
49	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm kraj Jiho-moravský	m3	0,84000	1 275,00	1 071,00
		ve dvorním traktu pro nový topný kanál : 0,6*0,1*14		0,84000		
50	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	26,00000	17,70	460,20
		topení v zemi přes dvorní trakt : 13		13,00000		
		vodovod v zemi přes dvorní trakt : 13		13,00000		
51	622454521	Oprava vnějších omítek cement.,štukových do 50 %	m2	1,00000	409,00	409,00
		1NP m.č. 1.06- prostup nového topení ze dvora do budovy : 0,5*0,5*2		0,50000		

Položkový rozpočet

S:	21016B	H.ČESKÁ,ZNOJMO-MODERNIZ. BUDOV
O:	1	HORNÍ ČESKÁ - Nástavba dvorního objektu
R:	2	Nástavba dvor.traktu-změn.práce-přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		stáv budova 1PP : (0,5*0,5)*2		0,50000		
52	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,81600	4 265,00	3 480,24
		ve dvorní traktu pro nový topný kanál mezi stáv. budovou a nástavbou : 0,6*0,1*13		0,78000		
		1NP m.č.1.06- pod stáv top. kanálu v podlaže : 0,6*0,1*0,6		0,03600		
53	631362021	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,03432	60 750,00	2 084,94
		do bet. mazaniny ve dvorním traktu : (0,6*13)* 0,0044		0,03432		
54	711142559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	1,00000	344,00	344,00
		isolace prostupů zdí pro nové topení - topná kanál ve dvoře : (0,5*0,5)*2+(0,5*0,5)*2		1,00000		
55	722131935	Napojení na stávající potrubí	kus	6,00000	661,00	3 966,00
56	722181212	SPUR TUBEX STANDARD 10-22 nálevková trubka 10x22mm, tepelně izolační	m	15,00000	76,60	1 149,00
57	722237124	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 32	kus	2,00000	747,00	1 494,00
		2		2,00000		
58	722280106	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	40,00000	14,80	592,00
		40		40,00000		
59	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	6,00000	29,00	174,00
		1NP stáv dílna příp. k radiátorům : 4*1,5		6,00000		
60	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	19,80000	60,00	1 188,00
		1NP- stáv. dílna v topném kanále : (0,3+7,1+2,5)*2		19,80000		
61	733113113	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	8,00000	119,50	956,00
		pro VK : 8		8,00000		
62	733163102	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm sml. cena	m	10,00000	356,10	3 561,00
		1NP m.č. 1.06- nová dílna - přívody z top. kanálu k novým tělesům : 10		10,00000		
63	733163104	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	15,00000	550,00	8 250,00
64	733184104	Montáž předizolovaného potrubí 6/4"	m	30,00000	577,00	17 310,00
		30		30,00000		
65	733190106	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	25,00000	9,30	232,50
		DN-22 : 15		15,00000		
		DN-15 : 10		10,00000		
66	733190107	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	30,00000	10,90	327,00
		30		30,00000		
67	734209113	Montáž armatur radiátorových	kus	5,00000	86,90	434,50
		pro VK m.č. 1.05+1.06+1.07 : 1+2+2		5,00000		
68	734266413	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém, přímé, mosazné, DN EK 20x20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	477,17	2 385,85
		pro VK m.č. 1.05+1.06+1.07 : 1+2+2		5,00000		
69	735000912	Montáž a vyregulování termostatické hlavice	kus	5,00000	135,00	675,00
		pro VK m.č. 1.05+1.06+1.07 : 1+2+2		5,00000		
70	735151821	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm sml. cena	kus	1,00000	160,24	160,24

Položkový rozpočet

S:	21016B	H.ČESKÁ,ZNOJMO-MODERNIZ. BUDOV
O:	1	HORNÍ ČESKÁ - Nástavba dvorního objektu
R:	2	Nástavba dvor.traktu-změn.práce-přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1NP, stáv. dílna , m.č. 1.05 - kabinet učitele : 1		1,00000		
71	735157461	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná,	kus	2,00000	1 867,10	3 734,20
		m.č. 1.07 : 1+1		2,00000		
72	735157670	Otopná tělesa panelová počet desek 2, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná,	kus	3,00000	4 038,05	12 114,15
		sml. cena , m.č.1.05+1.06 : 1+2		3,00000		
73	735158220	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	5,00000	286,50	1 432,50
		VK m.č. 1.05+1.06+1.07 : 1+2+2		5,00000		
74	735159220	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	5,00000	429,50	2 147,50
		VK m.č. 1.05+1.06+1.07 : 1+2+2		5,00000		
75	735211812	Demontáž regist.žebř.76x3/156 do 3 m,2pramen.	kus	2,00000	214,00	428,00
		1NP, stáv. dílna , m.č. 1.06 : 1		1,00000		
		1NP, stáv. předsíň, m.č. 1.07 : 1		1,00000		
76	735211814	Demontáž regist.žebř.76x3/156 do 3 m,4pramen.	kus	1,00000	256,00	256,00
		1NP, stáv. dílna , m.č. 1.06 : 1		1,00000		
77	877162121	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm	kus	12,00000	84,90	1 018,80
		12		12,00000		
78	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,10800	3 425,00	369,90
		1NP m.č.1.06- stěny stáv top. kanálu v podlaze : 2*(0,15*0,6*0,6)		0,10800		
79	965043341	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem	m3	0,81600	3 910,00	3 190,56
		ve dvorní traktu pro nový topný kanál mezi stáv. budovou a nástavbou : 0,6*0,1*13		0,78000		
		1NP m.č. 1.06- podlaha ve stáv. topném kanále pro nové rozvody předisol potrubí : 0,6*0,6*0,1		0,03600		
80	965049111	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	0,78000	1 696,00	1 322,88
		ve dvorní traktu pro nový topný kanál mezi stáv. budovou a nástavbou : 0,6*0,1*13		0,78000		
81	971026481	Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 90 cm, MC	kus	1,00000	1 688,00	1 688,00
		z výkopu ve dvorním traktu do 1NP nástavby m.č. 1.06 : 1		1,00000		
82	971029471	Vybourání otv. zeď smíš. pl. 0,25m2, tl. 60cm,1str	kus	2,00000	1 581,00	3 162,00
		v 1PP stáv budovy do dvorní části pro nový topný kanál : 1+1		2,00000		
83	979011221	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	0,38100	726,00	276,61
		z PP stáv budova : 0,381		0,38100		
84	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,64999	234,50	855,92
85	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,89992	16,00	350,40
86	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,64999	331,00	1 208,15
87	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí-sml. cena	t	3,64999	356,10	1 299,76
88	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	8,66021	344,66	2 984,83
89	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,00598	1 035,00	6,19

Položkový rozpočet

S:	21016B	H.ČESKÁ,ZNOJMO-MODERNIZ. BUDOV
O:	1	HORNÍ ČESKÁ - Nástavba dvorního objektu
R:	2	Nástavba dvor.traktu-změn.práce-přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem
90	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	88,54800	1,20	106,26
91	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	514,20700	3,35	1 722,59
92	998734201	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	45,95350	0,38	17,46
93	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	212,28590	2,90	615,63
94	14710016	Potrubí předizolované PIP 130 "A" DN 40/110	m	30,00000	498,00	14 940,00
		30		30,00000		
95	28615289.A	CONCEPT HPT200-10 termostatická hlavice kapalinová M30x1,5 bílá	kus	5,00000	220,00	1 100,00
		pro VK m.č. 1.05+1.06+1.07 : 1+2+2		5,00000		
96	28615294.A	FRIATEC FRIALEN W elektrokoleno, 32mm, PN16/10, SDR11, 102mm, voda/plyn, PE	kus	6,00000	285,00	1 710,00
		6		6,00000		
97	722181212	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 15 mm	m	4,00000	80,80	323,20
		1NP m.č. 1.06- nová dílna - přívody z top. kanálu k novým tělesům : 4		4,00000		
Díl: 762	Konstrukce tesařské					10 700,00
98	7320011	Stříška vchodová 1400x850 dodávka a montáž	ks	1,00000	10 700,00	10 700,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					28 076,29
99	611601203	Dveře vnitřní plné 1kř. 80x197 cm	kus	2,00000	3 655,00	7 310,00
100	611601204	Dveře vnitřní plné 1kř. 90x197 cm	kus	1,00000	3 655,00	3 655,00
101	61165643	Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm	kus	2,00000	8 355,00	16 710,00
102	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	276,75000	1,45	401,29
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					35 666,19
103	767995103	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg-plotny	kg	116,00000	114,00	13 224,00
		plotny 400x400 tl.15-4ks : 84		84,00000		
		plotny 300x300 tl.10-4ks : 32		32,00000		
104	767316-1	Světlíky bodové-dodávka a montáž žaluzií	kus	4,00000	5 440,00	21 760,00
105	998767202	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	349,84000	1,95	682,19
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					12 237,00
106	76901	Montáž + dodávka plastového okna 1750*1850 vč.vybourání a likvidace	ks	1,00000	12 237,00	12 237,00
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					14 874,50
107	771275511	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM	m	9,90000	343,00	3 395,70
		4,95*2		9,90000		
108	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky,podstupnice	m	4,95000	96,70	478,67
109	771551030	Montáž podlah z dlaždic teracových do MC, 30x30 cm	m2	7,65000	495,50	3 790,58
		85 ks dlažby : 7,65		7,65000		
110	771575109	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm-podesta	m2	0,72600	669,45	486,02
		podesta : 0,726		0,72600		
111	59247411	Dlažba teracová hladká 300x300x30 mm, podklad šedý, dř' bílá, černá	m2	7,65000	313,50	2 398,28
112	59764210	Dlažba Rako Form 330x330x9 mm-tm.šedá	m2	2,66000	426,40	1 134,22
113	59764240	Dlažba schodovka Form schodovka 330x330x9 mm tm.šedá	ks	16,00000	137,00	2 192,00

Položkový rozpočet

S:	21016B	H.ČESKÁ,ZNOJMO-MODERNIZ. BUDOV
O:	1	HORNÍ ČESKÁ - Nástavba dvorního objektu
R:	2	Nástavba dvor.traktu-změn.práce-přípočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
114	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	138,75470	7,20	999,03
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				46 341,81
115	775413030	Montáž a dodávka podlahové lišty plast.vč.komponentů	m	28,00000	139,00	3 892,00
116	775541400	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem-vinyl	m2	34,50000	285,50	9 849,75
117	61194	Podlaha plovoucí vinyl Well-click tl.5,5mm vzor 40146 podložka integrovaná na každé lamele	m2	35,78400	888,00	31 776,19
118	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	455,17940	1,81	823,87
Díl: 776		Podlahy povlakové				183 024,88
119	776520010	Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 3,05 mm, z pásů, včetně soklíku	m2	119,07000	1 537,12	183 024,88

nástavba : 93,8

93,80000

hl.budova-kancelář : 12,27

12,27000

dílňa : 13

13,00000

Díl: 783		Nátěry				5 587,32
120	783624200	Nátěr truhl. výrobků 4x -magnetická barva jednotr.stáv.dveře	m2	2,00000	690,00	1 380,00
121	783622920	Repase, nátěr truhl. výrobků 2x + 1x tm-dveře sklad,vč.zárubně	ks	1,00000	4 207,32	4 207,32
Díl: M21		Elektromontáže				12 728,86
122	210010091	Lišta hranatá bezhalogenová ,včetně dodávky lišty LHD 20 x 20 HF	m	5,00000	143,00	715,00
123	Pol__0012	Spínač polozapuštěný řaz. 1, IP44 (V001)	ks	1,00000	178,04	178,04
124	Pol__0025	Kabel CYKY-J 3x1,5 ulož. volně	m	6,00000	41,70	250,20
125	Pol__0026	Ledvance endura LED	ks	3,00000	1 319,00	3 957,00
126	Pol__0039	Montáž svítidla EL4	ks	1,00000	356,10	356,10
sprcha 2NP : 1				1,00000		
127	Pol__0043	Montáž svítidla	ks	3,00000	356,10	1 068,30
128	Pol__0045	Ventilátor 230V s doběhem 100mm	ks	1,00000	1 305,66	1 305,66
129	Pol__0045	Ventilátor 230V s doběhem 100mm	ks	1,00000	1 305,66	1 305,66
130	Pol__0067	Svítidlo EL4	ks	1,00000	2 967,40	2 967,40
sprcha 2NP : 1				1,00000		
131	Pol__0027	Kabel CYKY-J 3x1,5 ulož. volně	m	15,00000	41,70	625,50

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	S-A-S STAVBY, spol. s.r.o., Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo		
Investor:	MŠ, ZŠ a praktická škola Znojmo, Horní Česká 247/15, 669 02 Znojmo	Datum: 10.6.2022	
Název akce: Modernizace budov za účelem rozšíření soustavy výukových prostorů a odborných učeben pro žáky se zdravotním postižením			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Ano	
	na jinou část smlouvy:	Ano	
Předmět změny: dokončení díla z důvodu komplexnosti. Popis a zdůvodnění změny: úprava předmětu díla-zakázky v rámci nástavby dvorního traktu a rekonstrukce stávající části budovy školy požadované investorem z důvodu komplexnosti rekonstrukce, zlepšení technických a užitných vlastností rekonstruovaných konstrukcí a tím prodloužení životnosti celého prostoru bez nutnosti přistoupit k dalším stavebním zásahům v blízké budoucnosti. Úpravy předmětu díla spočívají v provedení nového přívodu pro topení a ZTI -topného kanálu pod úroveň dvora, doplnění osvětlení dvora, záměna koberce za PVC krytiny, dílčí změny ve výplních otvorů a instalovaném vybavení.			
Počet připojených listů specifikací: - 0		Počet listů rozpočtu - 13	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Jedná se o dodatečné práce potřebné provést z důvodu komplexnosti a funkčnosti díla. <i>Změny jsou v limitu zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Miluše Patočková			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko objednatele:

Stanovisko zhotovitele:



SOUHLASÍM.

SOUHLASÍM

SOUHLASÍM!

L. Faleš

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	S-A-S STAVBY, spol. s.r.o., Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo	
Změnový list vystavil:	Miluše Patočková	
Datum:	10.6.2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: dokončení díla Popis a zdůvodnění změny: rozšíření předmětu díla-zakázky v rámci rekonstrukce stávající části budovy požadované investorem z důvodu komplexnosti rekonstrukce, zlepšení technických a užitných vlastností rekonstruovaných konstrukcí a tím prodloužení životnosti celého prostoru bez nutnosti přistoupit k dalším stavebním zásahům v blízké budoucnosti. Úpravy předmětu díla spočívají v provedení nového přívodu pro topení a ZTI -topného kanálu, doplnění osvětlení dvora, záměna koberce za PVC krytiny, změny ve výplních otvorů a instalovaném vybavení otvorů.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-849.263,40 Kč	849.263,40 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00 Kč	se nemění	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 19. 6. 2022	Datum: 19. 6. 2022	