

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ (veřejná zakázka malého rozsahu)

Název zakázky:	Počítačová síť na pracovišti Legato
Datum vyhlášení zakázky:	20. 4. 2015
Název/ obchodní firma zadavatele:	LUŽÁNKY – středisko volného času, Brno, Lidická 50
Sídlo zadavatele:	Lidická 1880/50, 658 12 Brno
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů:	Jan Ondroušek, zástupce ředitele tel.: +420 602 476 796 zokej@luzanky.cz
IČ zadavatele:	00401803
DIČ zadavatele:	CZ00401803
Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):	Ing. Martin Zahradník tel.: +420 739 211 199 crysman@luzanky.cz
Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času)	zahájení lhůty pro podávání nabídek: 22. 4. 2015 ukončení lhůty pro podávání nabídek: 7. 5. 2015
Popis předmětu zakázky:	Vybudování funkční počítačové sítě včetně zapojení bezpečnostních kamer. Částečné využití stávajících prvků a materiálu nakoupeného zadavatelem. Viz Podrobný popis dále.
Typ zakázky	Zakázka malého rozsahu
Místo realizace:	Pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Lhůta dodání (zpracování zakázky) / časový harmonogram plnění/ doba trvání zakázky	Dodání a kompletní instalace do 6. 6. 2015.
Způsob podání nabídky:	Nabídky podávejte výhradně mailem ve formátu PDF včetně všech příloh na adresu: crysman@luzanky.cz
Kvalifikační předpoklady a reference:	Uchazeč předloží 2 reference na podobné zakázky ve formě kontaktní osoby u referované zakázky. Prostý opis živnostenského oprávnění související s touto zakázkou.
Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny	Nabídku zpracujte v položkových cenách. Položky minimálně v rozsahu práce, materiál, doprava, případné další náklady. Uvedte celkovou konečnou cenu bez DPH a včetně DPH.
Podrobný popis	Technická specifikace: Jde o vybudování funkční počítačové sítě v budově bývalé mateřské školy, která má dvě podlaží (přízemí a 1. patro) a dále přistavěnou halu s šatnou. Budova má přibližně 10 místností v budově není půda ani sklep. - cca 40 UTP-5e kabelů, rozvody celkem zhruba 300m, kabely máme vlastní - cca 15 "tras" - cca 20 zásuvek (RJ45 dvojzásuvek) - možnost na některých místech použít stávající lišty a rozvody, zbytek nutno pořídit a nainstalovat

	- návrh řešení a instalace 3 bezpečnostních kamer + nutných součástí v serverovně. Kamery repetitivně přepisují vymezený diskový prostor. Kamery jsou pro záznam, nikoliv pro sledování osobou. - montáž 19" rack nástěnné skříně - montáž prvků do racku (switch, patch panel(y), vyvazovací panely) - zacvakání kabelů do patch panelů - zásuvky v patch panelu očíslovány, stejně jako zásuvky - síť zvalidována pro 1Gbit, ověřeno, že korespondují čísla zásuvek a porty v patch panelu - montáž konzole/police/skříně pro server a UPS - k dispozici máme orientační plánek a fotodokumentaci částí objektu Další podmínky: - Prokazatelná zkušenost s obdobnými zakázkami - Možnost použít námi dodaný materiál (kabely) a stávající hotové trasy - Ochota vyjít vstříc našim požadavkům a průběžně konzultovat řešení - Penalizace v dohodnuté výši při nedodržení dohodnutého termínu - Možnost fakturovat zvlášť materiál a práci
Materiál, který nebude součástí nabídky:	- UTP kabely kat. 5e či vyšší - switch do racku - server - UPS

V Brně dne 22. 4. 2015

Jan Ondroušek
zástupce ředitele