




ŘEZ OKNEM



PŮDORYS



- Poznámky detailů:
1. Původní okna budou vybourána tak, aby nedošlo k poškození venkovní špalety a omítky. Připojovací spára bude dle skutečného stavu po vybourání oken případně upravena pro správné vyplnění kompresní páskou při montáži nových oken.
 2. Po vybourání dřevěných špalet oken bude vnitřní ostění okna vybouráno a srovnáno do jedné úrovně se stávajícím ostěním v interiéru okenního otvoru.
 3. Původní kování kastlových oken bude zachováno pro potřeby investora. Ze všech oken bude odborně odmontováno tak, aby nedošlo k jeho poškození. Bude demontováno včetně kotvicích prvků a bude uloženo a předáno přímo investorovi.
 4. Při odstranění okna bude zároveň odstraněn také venkovní parapetní plech před oknem, popř. spojitý plech kryjící celou římsu (viz pohledy). Odstranění proběhne v návaznosti na postup prací klempířských prací a dodání parapetních plechů v režii dodavatele stavby.
 5. Při všech bouracích pracích bude dodržena bezpečnost práce zejména s ohledem na provoz ulice pod okny a výuku a provoz školy.

NÁZEV	Oprava / výměna oken a dveří průčelí ulic Kotlářská a Kounicova			AUTOR	 MÚČKA VESELÝ ARCHITEKTI		
ČÁST PD	D.1.1. Architektonicko - stavební řešení			Múčka Veselý architekti s.r.o. IČO: 07587295, Karlova 933/7, Brno, 614 00, office@muckavesely.cz			
MÍSTO STAVBY	Kotlářská 263/9, Brno p. č. 1025/1 v k.ú. Veverčí [610372] / Brno [582786]			ZODP. PROJEKTANT	Ing. arch. Petr Múčka, ČKA 03990	ČÍSLO ZAK.	22-012
INVESTOR	Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 263/9, 611 53, Brno			VYPRACOVAL	Ing. arch. Jana Bambuchová	DATUM	10/2022
				VYPRACOVAL	Ing. arch. Martina Čulenová	STUPEŇ PD	DPS
NÁZEV VÝKRESU	PŮVODNÍ KASTLOVÉ OKNO - BOURÁNÍ			OBJEKT	-	MĚŘÍTKO	1 : 10
						ČÍSLO VÝKRESU:	1.09