




## POZNÁMKA:

- KYŘKOVSKÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁVANA NA ZÁKLADĚ PŮVODNÍ DOKUMENTACE A PLÁNU, KTERÉ BYLY K DISPOZICI INVESTOREM.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ŘEŠÍ VÝMĚNU A REPAS VÝPLŇOVÝCH PRVKŮ, KTERÉ JSOU PODROBNĚ ZAMĚŘENY. OSTATNÍ PODKLADY STAVEBNÍCH CELKŮ - PUDORÝSY PŮDOLÁŽI A POHLEDY JSOU VYPRACOVÁVÁNÉ DO ROZSAHU NEZBYTNÉ NUTNĚM PRO UPŘESNĚNÍ UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ. NEJEDNÁ SE Tedy O STAVEBNÍ VÝKRESY, KTERÉ BY PODROBNĚ ODPOVÍDALY SKUTEČNÉMU STAVU, PROTOŽE NEBYLO PROVEDENÉ ANI DOSTUPNÉ PODROBNĚ ZAMĚŘENÍ, NEBO PÁSOBÍ CELE STAVBY.
- V RÁMCI PRACOVÁNÍ DO PROBLÉMA MÍSTNÍ PROHLÁŠKA STAVBY A DOMĚŘENÍ ČÁSTÍ, KTERÉ SOUVISÍ S TOUTO PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.
- BYLO PROVEDENO PROMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH OKENNÍCH A DVEŘNÍCH PRVKŮ A OTVORŮ, KDE SE VÝPLNĚ NACHÁZĚJÍ.
- PŘI STAVEBNÍCH PRÁČÍCH BUDE JAKÝKOLIV NESOULAD ŘEŠEN S PROJEKTEM ANI TDI
- PŘED ZAČETÍM STAVEBNÍCH PRÁČÍ PROBEHNE KONZULTACE S PROJEKTEM SPOLEČNĚ S UPŘESNĚNÍM POSTUPU PROVÁDĚNÍ PRÁČÍ.
- VŠECHNY KONSTRUKCE JSOU KOTOVÁNY S OMIKAMI, PŘÍPADNĚ SKLADBY KČI JSOU UVEDENY V TZ
- PŘÍPADNĚ POSTUPY INSTALACI PŘES KONSTRUKCE BUDOU DELATAČNĚ UTĚSNĚNY
- PŘED ZAHÁJENÍM PRÁČÍ BUDOU OKOLNÍ A DOTČENÉ PROSTORY ZABEZPEČENY PROTI POŠKOZENÍ A ZAPRAŠENÍ, DLE DOMLUVY S INVESTOREM
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE JSOU ZŘEJMĚ Z PD, V PŘÍPADĚ UPŘESNĚNÍ KONTAKTUTJE PROJEKTANTA
- VEŠKERÉ NAVRHOVÁNĚ PRÁCE JSOU ZŘEJMĚ Z PD, V PŘÍPADĚ UPŘESNĚNÍ KONTAKTUTJE PROJEKTANTA
- VEŠKERÉ NEJASNĚ ROZMĚRY JE NUTNĚ PŘED REALIZACÍ PRÁČÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNĚ PŘED VÝROBOU VÝPLNÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ
- NAVRHOVÁNĚ PRÁCE, SKLADBY KONSTRUKCÍ, ŘEŠENÍ DETAILŮ OKEN A DVEŘÍ, KOTVENÍ OKEN A PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BYLO NAVRŽENO V NÁVZNOSTI NA DOSTUPNÉ PODKLADY KE STAVBĚ A PŘEDPOKLADNĚ ŘEŠENÍ ODBORNÝCH PRVKŮ NA JINÝCH STAVBÁCH.
- PŘI REALIZACI JE NUTNĚ NÁVRŽENÉ ŘEŠENÍ OVĚŘIT ZEJMÉN PO ODHALENÍ SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ, PO DEMONTÁŽI PRVKŮ, NEBO SONDÁŽÍ
- ÚPRAVY VENKOVNÍ FASÁDY JSOU ZÁVISLÉ NA PROVEDENÍ NOVÝCH PRVKŮ - OKEN, PÁRAPETŮ, DETAILŮ V NÁVZNOSTI NA KONKRETNÍ STAV KONSTRUKCÍ BUDOU PŘÍPADNĚ ÚPRAVY DETAILŮ KOTVENÍ, A ŘEŠENÍ. VŽDY PO KONZULTACI S PROJEKTEM
- VEŠKERÉ ZAPRAVENÍ OMIKŮ A STĚN V NÁVZNOSTI NA STAVEBNÍ PRÁČE BUDE ŘEŠENO DO STÁVAJÍCÍ PODOBY, PŘÍPADNĚ DLE UPŘESNĚNÍ INVESTORA
- ŘEŠENÍ DETAILŮ OKEN A DVEŘÍ, KOTVENÍ OKEN A PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BYLO V PŘEBĚHU PRACOVÁNÍ PŘI KONZULTOVÁNÍ S DOTČENÝMI ORGÁNY A SPECIALISTY
- V RÁMCI STAVBY NEJSOU UVAŽOVÁNE ŽÁDNÉ ŽADNÉ ŽADNÉ VENKOVNÍ ÚPRAVY. JEDNÁ SE O ÚPRAVU STÁVAJÍCÍCH MÍST PRO REALIZACI VÝMĚNY OKEN
- PRÁČE BUDOU PROBÍHAT NA POZEMKU INVESTORA BEZ ZÁSAHU DO SOUSEDNÍCH PARCEL. V RÁMCI PŘEBHU PRÁČÍ BUDE PŘÍPADNĚ ŘEŠENO OSADNÍ LEŠENÍ, NEBO UŽITÍ PLOŠNÝ Z KOMUNIKACE, CHODNÍKŮ. VŠE BUDE ŘEŠENO DLE KONZULTACE S INVESTOREM.
- PŘI REALIZACI JE NEZBYTNĚ ZOHLEDNĚN PŘEBĚH PRÁČÍ V NÁVZNOSTI NA PROBLÍHÁJÍCÍ VÝUKU ŠKOLY.



Oprava / výměna oken a dveří průčelí ulic Kotalářská a Koumnicova		MUČKA VESELÝ & ARCHITEKTI	
OBJEKT <b>D.1.1. Arkitektonicko - stavební řešení</b>	Mučka Veselý architekti s.r.o. JČO-19876705; Osvobození 2017, Brno, e-mail: office@muckavesely.cz	22-012	
ADRESA Kotalářská 2639, Brno p.p. 1 0251/1 v.k. Veselý (B10372) / Brno [582786]	Ing.arch. Petr Múčka, ICA 03990	TEL.	22-012
ROZSAH PRÁCE Obchodní akademie, Střední odborná škola technická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvkové organizace Kotalářská 2639, 611 53, Brno	Ing.arch. Jara Bamburová Ing.arch. Martina Čučováni	FAX	22-012
NÁZEV PRŮJEDY	OBJEDNATEL MĚSTO BRNO	POŠTOVNÍ DPS	1.01
<b>PŮDORYS 1. PP</b>		-	<b>1 : 100</b>