





**POZNÁMKA:**

- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ PŮVODNÍ DOKUMENTACE A PLÁNU, KTERÉ BYLY K DISPOZICI INVESTOREM.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ŘEŠÍ VÝMĚNU A REPAS VÝPLŇOVÝCH PRVKŮ, KTERÉ JSOU PODROBNĚ ZAMĚŘENY. OSTATNÍ PODKLADY STAVEBNÍCH CELKŮ - PŮDORYSY PODLAŽÍ A POHLEDY JSOU VYPRACOVÁNE DO ROZSAHU NEZBYTNĚ NUTNÝCH PRO UPŘESNĚNÍ UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ. NEJEDNÁ SE Tedy O STAVEBNÍ VÝKRESY, KTERÉ BY PODROBNĚ ODPOVÍDALY SKUTEČNÉMU STAVU, PROTOŽE NEBYLO PROVEDENÍ ANI DOSTUPNÉ PODROBNĚ ZAMĚŘENÍ, NEBO PASPORT CELÉ STAVBY.
- V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ PO PROBĚHLA MÍSTNÍ PROHLÍDKA STAVBY A DOMĚŘENÍ ČÁSTÍ, KTERÉ SOUVISÍ S TOUTO PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.
- BYLO PROVEDENO PROMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH OKENNÍCH A DVĚRNÍCH PRVKŮ A OTVORŮ, KDE SE VÝPLNĚ NACHÁZÍJÍ.
- PŘI STAVEBNÍCH PRÁČÍCH BUDU JAKÝKOLIV NESOULAD ŘEŠEN S PROJEKTEM A TDI
- PŘED ZAČETÍM STAVEBNÍCH PRÁČÍ PROBEHNE KONZULTACE S PROJEKTEM SPOLEČNĚ S UPŘESNĚNÍM POSTUPŮ PROVÁDĚNÝCH PRÁČÍ.
- VŠECHNY KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY S OMITKAMI, PŘÍPADNĚ SKLADBY KČJ JSOU UVEDENY V TZ
- PŘÍPADNĚ PROSTUPY STAVBAŘŮ PŘES KONSTRUKCE BUDOU DEILATACNĚ UTĚSNĚNY
- PŘED ZAHÁJENÍM PRÁČÍ BUDOU OKOLNÍ A DOTYČNÉ PROSTORY ZABEZPEČENY PROTI POŠKOZENÍ A ZAPRAŠENÍ, DLE DOMLUVY S INVESTOREM
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE JSOU ZŘEJMĚ Z PD, V PŘÍPADĚ UPŘESNĚNÍ KONTAKTUITE PROJEKTANTA
- VEŠKERÉ NAVRHOVACÍ PRÁCE JSOU ZŘEJMĚ Z PD, V PŘÍPADĚ UPŘESNĚNÍ KONTAKTUITE PROJEKTANTA
- VEŠKERÉ NEJASNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ PRÁČÍ OVĚRIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNÉ PŘED VÝROBU VÝPLNÍ OVĚRIT NA STAVBĚ
- NAVRHOVACÍ PRÁCE, SKLADBY KONSTRUKCÍ, ŘEŠENÍ DETAILŮ OKEN A DVĚŘÍ, KOTVENÍ OKEN A PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BYL NAVRŽENO V NÁVZNOSTI NA DOSTUPNÉ PODKLADY KE STAVBĚ A PŘEDPOKLADNĚ ŘEŠENÍ ODOBŇNÝCH PRVKŮ NA JINÝCH STAVBÁCH.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ OVĚRIT ZEJMÉNA PO ODHALENÍ SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ, PO DEMONTÁŽI PRVKŮ, NEBO SONDÁŽÍ
- ÚPRAVY VENKOVNÍ FASÁDY JSOU ZÁVISLÉ NA PROVEDENÍ NOVÝCH PRVKŮ - OKEN, PAPERATŮ, DETAILŮ, V NÁVZNOSTI NA KONKRETNÍ STAV KONSTRUKCÍ BUDOU PŘÍPADNĚ ÚPRAVY DETAILY KOTVENÍ, A ŘEŠENÍ. VZDY PO KONZULTACI S PROJEKTEM
- VEŠKERÉ ZAPRAVENÍ OMI TEK A STĚN V NÁVZNOSTI NA STAVEBNÍ PRÁČE BUDE ŘEŠENO DO STÁVAJÍCÍ PODOBY, PŘÍPADNĚ DLE UPŘESNĚNÍ INVESTORA
- ŘEŠENÍ DETAILŮ OKEN A DVĚŘÍ, KOTVENÍ OKEN A PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BYLO V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ PD KONZULTOVÁNO S DOTYČENÝMI ORGÁNY A SPECIALISTY
- V RÁMCI STAVBY NEJSOU UVAŽOVÁNE ŽADNÉ ZÁSADY VENKOVNÍ ÚPRAVY. JEDNÁ SE O ÚPRAVU STÁVAJÍCÍCH MÍST PO REALIZACI VÝMĚNY OKEN
- PRÁČE BUDOU PROBÍHAT NA POZEMKU INVESTORA BEZ ZÁSAHU DO SOUSEDNÍCH PARCEL. V RÁMCI PRŮBĚHU PRÁČÍ BUDU PŘÍPADNĚ ŘEŠENO OSAZENÍ LEŠENÍ, NEBO UŽITÍ PLOŠINY Z KOMUNIKACE, CHODNÍKŮ. VŠE BUDE ŘEŠENO DLE KONZULTACE S INVESTOREM.
- PŘI REALIZACI JE NEZBYTNĚ ZOHLEDNĚN PRŮBĚH PRÁČÍ V NÁVZNOSTI NA PROHÁJÍCÍ VÝUKU ŠKOLY.



Oprava / výměna oken a dveří průběhl ul. Kotlářská a Kounicova		 <b>MÚČKA VESELÝ ARCHITECTI</b>	
D.1.1. Architektonicko - stavební řešení	Múčka Veselý architekti s.r.o. IČO: 07870753 - Náměstí Svobody 1, Brno 602 00, e-mail: info@mucka-vesely.cz		
Kolářská 2639, Brno p.č. 10291/1 v.l.č. Vevelí [610372] / Brno [582786]	telefon: arch. Ing. Lukáš Čížek 33990	fax: 22.012	10/2022
Ochranná akademie, Střední odborná škola chémická a Vysší odborná škola Brno, příspěvková organizace Kolářská 2639, 611 53, Brno	autorizace: Ing. Petra Barmošková	10/2022	DPS
PŮDORYS 3. NP	arch. arch. Martina Čuláková	1:100	1.04