ČÁST PŮDORYSU 5. NP - BLOK B,C,D



PŮDORYS 4. NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO M.	ÚČEL M.
401	SKLAD POD SCHODIS.
402	KABINET
403	UČEBNA
404	UČEBNA
405	UČEBNA
406	UČEBNA
407	UČEBNA
408	UČEBNA
409	KABINET
410	UČEBNA
411	UČEBNA
412	UČEBNA
413	UČEBNA
414	UČEBNA
415	UČEBNA
416	UČEBNA
417	NEOBSADZENO
418	KABINET
419	KABINET
420	NEOBSADZENO
421	TOALETY
422	NEOBSADZENO
423	NEOBSADZENO
424	NEOBSADZENO
425	NEOBSADZENO
426	NEOBSADZENO
427	KABINET
428	KABINET
429	KABINET
430	KABINET
431	KABINET
432	SKLAD
433	TOALETY

ČÍSLO M.	ÚČEL M.
501	CHODBA
502	PŮDNÍ PROSTOR
503	SKLAD
504	KABINET
505	UČEBNA
506	UČEBNA
507	UČEBNA
520	UČEBNA
521	KABINET
522	KABINET

LEGENDA:

- VÝMĚNA ZA NOVOU VÝPLŇ
- REPAS VÝPLNĚ
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
- TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

POZNÁMKA:

- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ PŮVODNÍ DOKUMENTACE A PLÁNŮ, KTERÉ BYLY K DISPOZICI INVESTOREM.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ŘEŠÍ VÝMĚNU A REPAS VÝPLŇOVÝCH PRVKŮ, KTERÉ JSOU PODROBNĚ ZAMĚŘENY. OSTATNÍ PODKLADY STAVEBNÍCH CELKŮ - PŮDORYSY PODLAŽÍ A POHLEDY JSOU VYPRACOVANÉ DO ROZSAHU NEZBYTNĚ NUTNÉM PRO UPŘESNĚNÍ UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ. NEJEDNÁ SE TEDY O STAVEBNÍ VÝKRESY, KTERÉ BY PODROBNĚ ODPOVÍDALY SKUTEČNÉMU STAVU, PROTOŽE NEBYLO PROVEDENÉ ANI DOSTUPNÉ PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ, NEBO PASPORT CELÉ STAVBY.
- V RÁMCI ZPRACOVÁNÍ PD PROBĚHLA MÍSTNÍ PROHLÍDKA STAVBY A DOMĚŘENÍ ČÁSTÍ, KTERÉ SOUVISÍ S TOUTO PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.
- BYLO PROVEDENO PROMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH OKENNÍCH A DVEŘNÍCH PRVKŮ A OTVORŮ, KDE SE VÝPLNĚ NACHÁZEJÍ.
- PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH BUDE JAKÝKOLIV NESOULAD ŘEŠEN S PROJEKTANTEM A TDI
- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ PROBĚHNE KONZULTACE S PROJEKTANTEM SPOLEČNĚ S UPŘESNĚNÍM POSTUPU PROVÁDĚNÝCH PRACÍ.
- **VŠECHNY KONSTRUKCE JSOU KÓTOVÁNY S OMÍTKAMI, PŘÍPADNÉ SKLADBY KCÍ JSOU UVEDENY V TZ**
- PŘÍPADNÉ PROSTUPY INSTALACÍ PŘES KONSTRUKCE BUDOU DEILATAČNĚ UTĚSNĚNY
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU OKOLNÍ A DOTČENÉ PROSTORY ZABEZPEČENY PROTI POŠKOZENÍ A ZAPRÁŠENÍ, DLE DOMLUVY S INVESTOREM
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE JSOU ZŘEJMÉ Z PD, V PŘÍPADĚ UPŘESNĚNÍ KONTAKTUJTE PROJEKTANTA
- VEŠKERÉ NAVRHOVANÉ PRÁCE JSOU ZŘEJMÉ Z PD, V PŘÍPADĚ UPŘESNĚNÍ KONTAKTUJTE PROJEKTANTA
- VEŠKERÉ NEJASNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ PRACÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU VÝPLNÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ
- NAVRHOVANÉ PRÁCE, SKLADBY KONSTRUKCÍ, ŘEŠENÍ DETAILŮ OKEN A DVEŘÍ, KOTVENÍ OKEN A PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BYLO NAVRŽENO V NÁVAZNOSTI NA DOSTUPNÉ PODKLADY KE STAVBĚ A PŘEDPOKLÁDANÉ ŘEŠENÍ OBDOBNÝCH PRVKŮ NA JINÝCH STAVBÁCH.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ OVĚŘIT ZEJMÉNA PO ODHALENÍ SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ, PO DEMONTÁŽI PRVKŮ, NEBO SONDÁŽI
- ÚPRAVY VENKOVNÍ FASÁDY JSOU ZÁVISLÉ NA PROVEDENÍ NOVÝCH PRVKŮ - OKEN, PARAPETŮ, DETAILŮ. V NÁVAZNOSTI NA KONKRÉTNÍ STAV KONSTRUKCÍ BUDOU PŘÍPADNĚ UPRAVENY DETAILY KOTVENÍ, A ŘEŠENÍ. VŽDY PO KONZULTACI S PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ ZAPRAVENÍ OMÍTEK A STĚN V NÁVAZNOSTI NA STAVEBNÍ PRÁCE BUDE ŘEŠENO DO STÁVAJÍCÍ PODOBY, PŘÍPADNĚ DLE UPŘESNĚNÍ INVESTORA
- **ŘEŠENÍ DETAILŮ OKEN A DVEŘÍ, KOTVENÍ OKEN A PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BYLO V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ PD KONZULTOVÁNO S DOTČENÝMI ORGÁNY A SPECIALISTY**
- V RÁMCI STAVBY NEJSOU UVAŽOVANÉ ŽÁDNÉ ZÁSADNÍ VENKOVNÍ ÚPRAVY. JEDNÁ SE O ÚPRAVU STÁVAJÍCÍCH MÍST PO REALIZACI VÝMĚNY OKEN
- PRÁCE BUDOU **PROBÍHAT NA POZEMKU INVESTORA** BEZ ZÁSAHU DO SOUSEDNÍCH PARCEL. V RÁMCI PRŮBEHU PRACÍ BUDE PŘÍPADNĚ ŘEŠENO OSAZENÍ LEŠENÍ, NEBO UŽITÍ PLOŠINY Z KOMUNIKACE, CHODNÍKU. VŠE BUDE ŘEŠENO DLE KONZULTACE S INVESTOREM.
- PŘI REALIZACI JE NEZBYTNÉ ZOHLEDNIT PRŮBĚH PRACÍ V NÁVAZNOSTI NA PROBÍHAJÍCÍ VÝUKU ŠKOLY.

STAVBA	Oprava / výměna oken a dveří průčelí ulic Kotlářská a Kounicova	AUTOR	MÚČKA VESELÝ ARCHITEKTI Múčka Veselý architekti s.r.o. IČO: 07587295, Karlova 933/7, Brno, 614 00, office@muckavesely.cz
ČÁST PD	D.1.1. Architektonicko - stavební řešení		
MÍSTO STAVBY	Kotlářská 263/9, Brno p. č. 1025/1 v k.ú. Veveří [610372] / Brno [582786]	VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. arch. Petr Múčka, ČKA 03990
INVESTOR	Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 263/9, 611 53, Brno	VYPRACOVAL	Ing. arch. Jana Bambuchová
		VYPRACOVAL	Ing. arch. Martina Čulenová
		ZAKÁZKA ČÍSLO	22-012
		DATUM	10/2022
		STUPEŇ PD	DPS
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 4. NP, 5. NP	OBJEKT	-
		MĚŘÍTKO	1 : 100
		ČÍSLO VÝKRESU	1.05