

STAVEBNĚ – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov

MÍSTO STAVBY: Areál Nemocnice Kyjov, Oční oddělení

OBJEDNATEL: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247
697 33 Kyjov

DATUM: 07/2022

1. Identifikační údaje

Údaje o stavbě

Název stavby:

Elektroinstalace na očním operačním sále II Nemocnice Kyjov

Účel stavby:

Stavebně a realizačně nenáročná renovace operačního očního sálu II a některých doplňujících prostor v souvislosti s výměnou elektroinstalace.

Údaje o objednateli

Název:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Adresa:

Strážovská 1247, 697 01 Kyjov

2. Seznam vstupních podkladů

- informace od objednatele
- Stavební výkresy stávajícího stavu

3. Popis území stavby, ochrana území podle jiných právních předpisů, zvláště chráněné území, záplavové území apod.

Renovované místnosti se nachází v areálu Nemocnice Kyjov p.o. na očním oddělení.

4. Popis stavby

Předmětem díla je stavebně a realizačně nenáročná renovace operačního očního sálu II a některých doplňujících prostor, která souvisí s výměnou elektroinstalace. (sterilizace, čistý filtr mytí, hala, úklid, pracovna sester, sklad operačního materiálu). Dotčené prostory se nacházejí v pavilonu E1 v 1.NP. Důvodem oprav je již morálně i esteticky zastaralý stávající stav. Nové povrchy a stavební prvky se také budou snáze udržovat, také proto, že část použitých materiálů a výrobků je určena přímo pro zdravotnické provozy.

Řešené místnosti:

- Oční operační sál II
- Sterilizace
- Čistý filtr mytí
- Hala
- Úklidová místnost
- Pracovna sester
- Sklad operačního materiálu

5. Popis prací

Operační sál, sterilizace, Čistý filtr mytí

Bourací a demontážní práce:

- *Vybourání obkladů a dlažeb*
- *Otlučení omítek*
- *Prostupy ve zdech a stropech*
- *Odstranění podhledů*
- *Odvoz a likvidace sutí*

Stavební práce:

- *Samonivelační stěrka podlah tl. 10 mm, vč. penetrace*
- *Pokládka PVC, vč. vytažení na soklu na stěnu (sál, filtr - antistatika)*
- *Zapravení rýh po instalacích*
- *Nové omítky stěn*
- *Obklad stěn (po podhled)*
- *Podhled z minerálních desek (hygienický) + SDK čelo u oken*
- *Nátěr otopných těles a potrubí*
- *Nátěr zárubní*
- *Protipožární prostupy*
- *Ochranné prvky stěn (sál - nárazníkový pás, chránič rohu)*
- *Zatemňující žaluzie (sál)*

Zdravotechnická instalace:

- *Demontáž a montáž nových zařizovacích předmětů (5x umyvadlo, 5x baterie)*

Vytápění:

- *Demontáž a zpětná montáž otopných těles (doplnění o nové termostatické hlavice)*

Elektroinstalace:

- *Sílnoproud (viz PD)*
- *Slaboproud (viz PD)*
- *Revize, TIČR*

Klimatizace:

- *Demontáž a montáž nových klimatizačních jednotek (sterilizace – 2,5 kW, sál – 5 kW)*

Medicínalní plyny:

- *Nové koncové prvky medicínalních plynů*
- *Úprava rozvodů*
- *Odzkoušení*

Hala, úklid, pracovna sester, sklad operačního materiálu

Bourací a demontážní práce:

- *Vybourání obkladů a dlažeb (úklid)*
- *Odstranění PVC podlahovin*
- *Odstranění podhledů*
- *Odvoz a likvidace suti*

Stavební práce:

- *Samonivelační stěrka podlah tl. 10 mm, vč. penetrace*
- *Pokládka PVC, vč. vytažení na soklu na stěnu*
- *Pokládka dlažby s hydroizolací (úklid)*
- *Zapravení rýh po instalacích*
- *Oprava omítek stěn*
- *Obklad stěn (úklid – 2,1 m)*
- *Podhled z minerálních desek*
- *Nátěr otopných těles a potrubí*
- *Nátěr zárubní*
- *Malby stěn + latexový sokl (hala, pracovna sester, sklad materiálu – 2,0 m)*
- *Protipožární prostupy*
- *Ochranné prvky stěn (hala - nárazníkový pás, chránič rohu)*

Zdravotechnická instalace:

- *Demontáž a montáž nových zařizovacích předmětů (1x umyvadlo, 1x výlevka, 2x baterie)*

Vytápění:

- *Demontáž a zpětná montáž otopných těles (doplnění o nové termostatické hlavice)*

Elektroinstalace:

- *Silnoproud (viz PD)*
- *Slaboproud (viz PD)*
- *Revize, TIČR*

Klimatizace:

- *Demontáž a montáž nových klimatizačních jednotek (pracovna sester, sklad materiálu – 2,5 kW)*