

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/599
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1204
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2023/66

Číslo smlouvy zhotovitele: 56/2022

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO II/361 JEVIŠOVICE, MOST 361-008

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno - Trnitá
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“);

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 04. 08. 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 02. 12. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Po odfrézování vozovky v místě překlápění příčného spádu komunikace před mostem bylo nutné odkopat stávající konstrukční vrstvy, které zasahovaly do nové nivelety vozovky a doplnit novou konstrukční vrstvou ze štěrkodrti. V místě sjezdu k rodinnému domu je nutné upravit napojení nově budované žulové přídlažby ke stávajícímu sjezdu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

34.036.713,87 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce.


V Brně, dne 10 -02- 2023



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



V Brně, dne 10 -02- 2023



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

Projekt : II/361 Jevišovice, most 361-008

Dodatek č.1				Dodatek č.2			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněprácepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 001	Demolice budovy č.p. 175 a stodoly	678 819,67	561 007,99			561 007,99	678 819,67
SO 101	Komunikace II/361	3 344 780,98	2 764 281,80	1 432 231,49		4 196 513,29	5 077 781,08
SO 181	Dopravně inženýrské opatření	2 264 417,96	1 871 419,80			1 871 419,80	2 264 417,96
SO 201	Most	26 487 078,39	21 890 147,43	1 702 834,04	-284 934,78	23 308 046,69	28 202 736,49
SO 201.1	Most - zimní opatření	185 032,17	152 919,15			152 919,15	185 032,17
SO 202	Sanace svahu	1 845 078,63	1 524 858,37	641 799,43	-111 344,10	2 055 313,70	2 486 929,58
Stavba celkem - stavební náklady celkem		34 805 207,79	28 764 634,54	3 776 864,96	-396 278,88	32 145 220,62	38 895 716,95
					0,00	32 869 104,87	39 771 616,89

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady							
Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněprácepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Ostatní náklady	721 500,00	873 015,00			721 500,00	873 015,00	873 015,00
Vedlejší náklady	446 109,00	539 791,89			446 109,00	539 791,89	539 791,89
Ostatní a vedlejší náklady celkem		1 167 609,00	1 412 806,89	0,00	1 167 609,00	1 412 806,89	1 412 806,89
					0,00	1 167 609,00	1 412 806,89

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nabídkový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněprácepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		36 218 014,68	29 932 243,54	3 776 864,96	-396 278,88	33 312 829,62	40 308 523,84
					0,00	34 036 713,87	41 184 423,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/361 Jevišovice, most ev. č. 361-008 (změna č. 04)

Objekt: Změna č.04 SO 101 Komunikace II/361

Rozpočet: I. Vícepráce

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Rušar mosty, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 723 884,25 Kč

Cena celková: 723 884,25 Kč

DPH: 152 015,69 Kč

Cena s daní: 875 899,94 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II/361 Jevišovice, most ev. č. 361-008 (změna č. 04)
Objekt: Změna č.04 SO 101 Komunikace II/361
Rozpočet: I. Vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina, kamení "132738" 345,50*2,00 t/m3=691,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	691,000	133,20	92 041,20
0			Všeobecné konstrukce a práce				92 041,20

1			Zemní práce				
6	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM 5*124*0,55+3*0,50*3=345,500 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. Klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných numých částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a	M3	345,500	916,27	316 571,29



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/361 Jevišovice, most ev. č. 361-008 (změna č. 04)

Objekt: Změna č.04 SO 101 Komunikace II/361

Rozpočet: I. Vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pod.)				
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
7	13273B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA další 3 km dopravy na skládku 345,50*3=1 036,500 [A]	M3KM	1 036,500	16,65	17 257,73
			Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].				
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ "132738" 345,50=345,500 [A]	M3	345,500	16,65	5 752,58
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných numých částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

šterkopisek 0/32

5*124*0,45=3*0,3*3=281,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

268 285,45

952,38

281,700



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: II/361 Jevišovice, most ev. č. 361-008 (změna č. 04)
Objekt: Změna č.04 SO 101 Komunikace II/361
Rozpočet: I. Vícepráce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce	- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysousšením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				607 867,05

5	Komunikace	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Žulové kostky do lože z betonu C30/37 - XF4, tl. 150 mm včetně dodání betonu a spárování dlažba u sjezdu k nemovitosti č.p. 166 a č.p. 174 4+8-12,000 [A] Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro přeepsané lože v tloušťce přeepsané dokumentací a pro přeepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle přeepsaného technologického předpisu včetně přeepsané podkladní vrstvy a přeepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	12,000	1 998,00	23 976,00
5	Komunikace					23 976,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

II/361 Jevišovice, most ev. č. 361-008 (změna č. 04)

Změna č.04 SO 101 Komunikace II/361

I. Vícepráce

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

723 884,25