

Výkaz výměr

Stavba :	Nemocnice Znojmo, p.o., objekt H - po doplnění dvou dřezů
Objekt :	Zdravotně technické instalace

	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Stavební úpravy				
	Sekání drážek šířky do 100 mm	m	71,00		
	Zaomítání drážek šíř.do 100mm vč. dodání materiálu	m	71,00		
	Zakrytí potrubí sádkokartonem	m2	5,00		
	Vybourání betonové podlahy	m2	1,00		
	Obnovení betonové podlahy	m2	1,00		
	Vybourání prostupů stropem	ks	27,00		
	Zabetonování prostupů stropem	ks	27,00		
	Vybourání prostupů zdmi	ks	45,00		
	Zapravení prostupů zdmi	ks	45,00		
	Odvoz suti na skládku s naložením	t	0,50		
	Poplatek za skládku	t	0,50		
	Stavení úpravy celkem				
	Vnitřní kanalizace				
	Potrubí PP HT Ø 50	m	38,00		
	Potrubí PP HT Ø 75	m	36,00		
	Potrubí PP HT Ø 110	m	49,00		
	Potrubí PPR, PN 16 Ø 32	m	118,00		
	Plastové potrubí tlumicí hluk Ø 50	m	2,00		
	Plastové potrubí tlumicí hluk Ø 75	m	54,00		
	Plastové potrubí tlumicí hluk Ø 110	m	27,00		
	Ochrana potrubí Ø 32 plstěným pásem	m	118,00		
	Plastová lišta pro zakrytí potrubí Ø 32	m	64,00		
	Připojení klimatiz.jednotek hadicí s koncovkami	Soub.	24,00		
	Připojení kondenzátního potrubí na zápachovou uzávěrku	Soub.	20,00		
	Podomítk.vodní a mechanická kondenz.zápach.uz.	ks	1,00		
	Přívzdušňovací ventil podomítkový 13 l/s vzduchu	ks	1,00		
	Přívzdušňovací ventil s průtokem 37 l/s vzduchu	ks	5,00		
	Vyvedení a upevnění výpustek do Ø 50	ks	31,00		
	Vyvedení a upevnění výpustek Ø 110	ks	7,00		
	Krycí dvířka 150 x 300 mm	ks	3,00		
	Mřížka 300 x 300 mm	ks	5,00		
	Demontáž potrubí z PVC do Ø 75	m	65,00		
	Demontáž potrubí z PVC Ø 110	m	70,00		
	Napojení nového na stávající potrubí do Ø 75	Soub.	10,00		
	Napojení nového na stávající potrubí Ø 110	Soub.	9,00		
	Protipožární manžeta Ø 50	ks	1,00		
	Protipožární manžeta Ø 75	ks	15,00		
	Protipožární manžeta Ø 110	ks	10,00		
	Zkouška těsnosti kanalizace vzduchem	m	324,00		
	Odvoz demontovaného materiálu	t	0,28		
	Přesun hmot (do výšky 12 m)	%	1,77		
	Výpomoc HSV	h	40,00		
	Vnitřní kanalizace celkem				
	Vnitřní vodovod				
	Potrubí PP typ 3, PN 20 Ø 16 x 2,7	m	36,00		
	Potrubí PP typ 3, PN 20 Ø 20 x 3,4	m	150,00		
	Potrubí PP typ 3, PN 20 Ø 25 x 4,2	m	64,00		
	Potrubí PP typ 3, PN 20 Ø 32 x 5,4	m	17,00		
	Potrubí vícevrstvé PP-RCT s čedičovými vlákny Ø 20x2,8	m	33,00		
	Potrubí vícevrstvé PP-RCT s čedičovými vlákny Ø 25x3,5	m	27,00		
	Potrubí vícevrstvé PP-RCT s čedičovými vlákny Ø 32x4,4	m	31,00		
	Potrubí vícevrstvé PP-RCT s čedičovými vlákny Ø 40x5,5	m	30,00		
	Potrubí vícevrstvé PP-RCT s čedičovými vlákny Ø 50x6,9	m	30,00		
	Návrhová izolace tl. 10 mm Ø 16	m	36,00		
	Návrhová izolace tl. 10 mm Ø 20	m	119,00		

Výkaz výměr

Stavba :	Nemocnice Znojmo, p.o., objekt H - po doplnění dvou dřezů
Objekt :	Zdravotně technické instalace

	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Návrhová izolace tl. 10 mm Ø 25	m	40,00		
	Návrhová izolace tl. 10 mm Ø 32	m	14,00		
	Návrhová izolace tl. 20 mm Ø 20	m	64,00		
	Návrhová izolace tl. 20 mm Ø 25	m	51,00		
	Návrhová izolace tl. 20 mm Ø 32	m	34,00		
	Návrhová izolace tl. 20 mm Ø 40	m	30,00		
	Návrhová izolace tl. 20 mm Ø 50	m	30,00		
	Demontáž potrubí ocel. pozinkovaného do DN 25	m	72,00		
	Demontáž potrubí ocel. pozinkovaného DN 80	m	5,00		
	Demontáž nástěnky DN 15	ks	71,00		
	Demontáž potrubí z PPR do Ø 32	m	51,00		
	Demontáž potrubí z PPR Ø 40	m	14,00		
	Demontáž plstěných pásů z trubek do DN 25	m	72,00		
	Demontáž plstěných pásů z trubek DN 80	m	5,00		
	Demontáž návrhové izolace z trubek do Ø 32	m	51,00		
	Demontáž návrhové izolace z trubek Ø 40	m	14,00		
	Demontáž armatur s jedním závitem DN 15	ks	11,00		
	Demontáž armatur se dvěma závity do Ø 3/4"	ks	4,00		
	Demontáž armatur se dvěma závity Ø 1" a 5/4"	ks	6,00		
	Demontáž přírubového šoupátka DN 80	ks	1,00		
	Demontáž vodoměru DN 25	ks	1,00		
	Napojení nového na stávající potrubí Ø 20	Soub.	2,00		
	Napojení nového na stávající potrubí Ø 32	Soub.	1,00		
	Napojení nového na stávající potrubí Ø 50	Soub.	2,00		
	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	ks	70,00		
	Nástěnka DN 15	ks	70,00		
	Kulový kohout DN 15	ks	5,00		
	Kulový kohout DN 20	ks	1,00		
	Kulový kohout DN 25	ks	3,00		
	Kulový kohout DN 32	ks	4,00		
	Kulový kohout DN 40	ks	2,00		
	Kulový kohout DN 50	ks	1,00		
	Kulový kohout DN 50 s vypouštěním	ks	1,00		
	Zpětný ventil univerzální DN 50	ks	1,00		
	Šikmý ventil DN 15	ks	1,00		
	Termoregulační ventil DN 15 na cirkulaci	ks	3,00		
	Zástřík DN 15	ks	10,00		
	Zástřík DN 20	ks	2,00		
	Zástřík DN 25	ks	6,00		
	Zástřík DN 32	ks	8,00		
	Zástřík DN 40	ks	4,00		
	Vypouštěcí kohout kulový DN 15	ks	5,00		
	Protipožární pěna	balení	5,00		
	Vodměr mokroběžný vícevrtový DN 40	ks	1,00		
	Cirkulační čerpadlo 1,5 m3/h, H=3,3 m, včetně montáže	ks	1,00		
	Demontáž cirkulačního čerpadla	ks	1,00		
	Dvířka krycí 300 x 300 mm	ks	4,00		
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	418,00		
	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí	m	418,00		
	Odvoz demontovaného materiálu	t	0,30		
	Uzavř.nebo otevř.potr.při opr. vč. vypušt. a napušt.	ks	12,00		
	Přesun hmot (do výšky 12 m)	%	1,07		
	Výpomoc HSV	h	80,00		
	Vnitřní vodovod celkem				
	Zařizovací předměty				
	Demontáž záchodové mísy	ks	7,00		
	Demontáž nádržkového splachovače	ks	8,00		

Výkaz výměr

Stavba :	Nemocnice Znojmo, p.o., objekt H - po doplnění dvou dřezů
Objekt :	Zdravotně technické instalace

	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Demontáž umyvadla	ks	21,00		
	Demontáž dřezu	ks	2,00		
	Demontáž keramické výlevky	ks	1,00		
	Demontáž nástěnné směšovací baterie	ks	28,00		
	Demontáž podlahové vpusti	ks	4,00		
	Záchodová mísa keramická závěsná bílá	ks	4,00		
	Záchod.mísa keramická závěsná bílá pro těl.postižené	ks	2,00		
	Záchodové sedátko plastové bílé	ks	6,00		
	Montážní prvek s nádržkovým splachovačem 3/6 l	ks	5,00		
	Montážní prvek s nádrž.splach.3/6 l pro těl.postižené	ks	2,00		
	Ovládací tlačítko plastové bílé	ks	5,00		
	Ovládací tlačítko plastové bílé pro oddálené splachování	ks	2,00		
	Kryt otvoru pro ovládací tlačítko u montážního prvku	ks	2,00		
	Sklopné a pevné madlo	ks	2,00		
	Výlevka keramická závěsná bílá	ks	1,00		
	Směš.baterie s dlouhým otočným výtokem pochrom.	ks	1,00		
	Umyvadlo keramické bílé bez otvoru pro baterii	ks	17,00		
	Umyvadlo keramické bílé vestavné s otvorem pro baterii	ks	5,00		
	Umyvadlo keramické bílé pro tělesně postižené	ks	2,00		
	Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá	ks	4,00		
	Záp.uzávěrka umyvadlová plastová bílá s odbočkou	ks	19,00		
	Zápachová uzávěrka umyvadlová podomítková	ks	2,00		
	Koleno s odpadním ventilem	ks	2,00		
	Směš.baterie nástěnná jednopák.pochrom.s otoč.výtokem	ks	18,00		
	Směš.baterie stojánková jednopák.pochrom.s otoč.výtok.	ks	5,00		
	Směš. baterie stojánková umyv.pochrom.jednopáková	ks	2,00		
	Šrouby pro připevnění umyvadla na stěnu	Soub.	21,00		
	Dřez jednoduchý z korozivzdorné oceli vestavný	ks	6,00		
	Zápach.uzávěrka dřez.plast.s nerez.odpadním ventilem	ks	5,00		
	Záp.uzávěr.dřez.plast.s nerez.odpadním vent.a odbočkou	ks	1,00		
	Směš.baterie dřez.stojánk.pochrom.jednopák.s otoč.výtok.	ks	6,00		
	Vanička pedikérní keramická bílá	ks	1,00		
	Rám s ocelových trubek DN 10 s nohami	Soub.	1,00		
	Rohový ventil s filtrem pochromovaný DN 15	ks	18,00		
	Odvoz demontovaného materiálu	t	0,70		
	Přesun hmot pro zař. předměty (do výšky 12 m)	%	0,22		
	Zařizovací předměty celkem				

Všechny položky zahrnují montáž.

Při oceňování stavby je třeba se řídit také technickou zprávou a výkresovou dokumentací.