


# Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Rekonstrukce části areálové kanalizace		
Objednatel:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o.		
TDI:	Ing. Miloslav Čech		
Projektant:	LT PROJEKT a.s.		
Popis změn: <b>1 - ZL2 vícepráce</b> Popis změn: Při provádění výkopových prací na nově budované kanalizaci bylo zjištěno, že některé stávající inženýrské sítě se nachází v odlišných polohách než jak bylo uvažováno v projektové dokumentaci, která vycházela z dostupných podkladů k těmto inženýrským sítím. Bylo nutné upravit trasu nově budované kanalizace a místa přepojení stávajících přípojek kanalizace. Tyto práce nebylo možné předpokládat v době zpracování projektové dokumentace.  Výsledkem je rozpočet č. 1 - ZL2, který obsahuje vícepráce ve výši 460 003,19 Kč bez DPH.			
<b>2 - ZL2 méněpráce</b> Popis změn: Stávající šachta Š1 měla být nahrazena novou šachtou. Po místním šetření a po odkrytí vstupního poklopu šachty Š1, který byl skryt pod nánosem zeminy, bylo zjištěno, že je šachta Š1 v provozuschopném stavu a byla ponechána původní šachta. Při provádění výkopových prací nově budované kanalizace bylo zjištěno, po zpřístupnění tras S3, S6 a S9 monitorovací technice, že jsou tyto trasy ve vyhovujícím stavebně-technickém stavu a není nutná jejich rekonstrukce.  Výsledkem je rozpočet č. 2 - ZL2, který obsahuje méněpráce ve výši -360 097,71 Kč bez DPH.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a jiné okolnosti	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	(zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
		§ 222 odst. 6 ZZVZ	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za Změnový list č. 2 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		99 905,48 1,39%
	Výše DPH sazba:	21%	20 980,15
	náklady na změnu v ZL č. 2 vč. DPH		120 885,63
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		7 198 000,00
	Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č. 2)		7 297 905,48
	Cena díla vč. DPH (dle SOD+ZL č. 2)		8 830 465,63
Změny dle § 222/6 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	-360 097,71	-5,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	460 003,19	6,39%
	Hodnota změny celkem za ZL č. 2	820 100,90	11,39%
termín	Termín realizace změny:	12/2022 - 02/2023	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	

odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	3.3.2023	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	3.3.2023	
	TDI:	6.3.2023	
	Projektant:	6.3.2023	
	Objednatel:	6.3.2023	
přílohy	Rozpočty ke Změnovému listu č. 2: 1 - ZL2 vícepráce, 2 - ZL2 méněpráce		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 157 22 Rekonstrukce části areálové kanalizace**

**Vícepráce**

**Objednatel: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace IČO: 00226912**  
**Strážovská 1247/22 DIČ: CZ00226912**  
**69701 Kyjov**

**Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379**  
**Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379**  
**69701 Kyjov**

**Vypracoval: Ing.Doležal**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			444 037,98
PSV			14 551,61
MON			1 413,60
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>460 003,19</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>460 003,19 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH 460 003,19 CZK**

v Kyjově

dne

3.3.2023

**MSO servis spol. s r.o.**  
 Svatooborská 591/87, 697 01 Kyjov  
 IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379  
 - 33 -

Za zhotovitele

**MSO servis spol. s r.o.**  
 Svatooborská 591/87, 697 01 Kyjov  
 IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>02</b>	<b>VCP</b>	<b>0,00</b>	<b>460 003,19</b>		<b>460 003,19</b>	<b>100</b>
01	Výkop sondy u energokanálu v úseku Š2-Š3	0,00	1 730,00		1 730,00	0
02	Kácení dřevin v trase navržené kanalizace	0,00	19 000,04		19 000,04	4
03	Zaměřování stávajících tras kanalizace v návaznosti na nový stav	0,00	24 200,00		24 200,00	5
04	Odkop energokanálu v místě šachty Š1	0,00	21 620,01		21 620,01	5
05	Řezání asfaltové komunikace mezi šachtou Š2 a Š3	0,00	7 664,54		7 664,54	2
06	Bourání energokanálu	0,00	3 591,37		3 591,37	1
07	Vybourání v prostoru mezi šachtou Š2 a Š3 a opěrná stěna	0,00	139 731,03		139 731,03	30
08	Dlažba kolem poklopů	0,00	25 989,53		25 989,53	6
09	Stoka S4-změna délky z 1,8 m na 8,5 m	0,00	33 441,67		33 441,67	7
10	Šachty	0,00	127 885,00		127 885,00	28
11	Kácení náletových dřevin	0,00	16 150,00		16 150,00	4
12	Ornice na terénní úpravy	0,00	39 000,00		39 000,00	8
Celkem za stavbu					460 003,19	100

Popis stavby: 157 22 - Rekonstrukce části areálové kanalizace

Popis objektu: 02 - VCP

Popis rozpočtu: 01 - Výkop sondy u energokanálu v úseku Š2-Š3

Popis rozpočtu: 02 - Kácení dřevin v trase navržené kanalizace

Vícepráce zpracovány podle podkladů z 20.12.2022.

Popis rozpočtu: 03 - Zaměřování stávajících tras kanalizace v návaznosti na nový stav

Popis rozpočtu: 04 - Odkop energokanálu v místě šachty Š1

Popis rozpočtu: 05 - Řezání asfaltové komunikace mezi šachtou Š2 a Š3

Popis rozpočtu: 06 - Bourání energokanálu

Popis rozpočtu: 07 - Vybourání v prostoru mezi šachtou Š2 a Š3 a opěrná stěna

Popis rozpočtu: 08 - Dlažba kolem poklopů

Popis rozpočtu: 09 - Stoka S4-změna délky z 1,8 m na 8,5 m

Popis rozpočtu: 10 - Šachty

Popis rozpočtu: 11 - Kácení náletových dřevin

Popis rozpočtu: 12 - Ornice na terénní úpravy

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			162 145,51	35,2
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			19 000,04	4,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			6 251,00	1,4
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			4 344,78	0,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			18 650,34	4,1
5	Komunikace	HSV			43 711,69	9,5
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			6 821,00	1,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 394,86	0,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 468,23	1,0
8	Trubní vedení	HSV			138 645,20	30,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 408,30	2,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			997,03	0,2
VRN	Všeobecné položky	HSV			24 200,00	5,3
711	Izolace proti vodě	PSV			13 626,62	3,0
781	Obklady keramické	PSV			924,99	0,2
M46	Zemní práce při montážích	MON			1 413,60	0,3
Cena celkem					460 003,19	100,0

### Položkový rozpočet

S:	157 22	Rekonstrukce části areálové kanalizace
O:	02	VCP
R:	01	Výkop sondy u energokanálu v úseku Š2-Š3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>1 730,00</b>
1	139600013RBG	Ruční výkop v hornině 4, svislé přemístění, odvoz do 10 km 4*0,5*0,5	m3	1,00000	1 520,00	1 520,00
				1,00000		
2	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 4*0,5*0,5	m3	1,00000	210,00	210,00
				1,00000		

### Položkový rozpočet

S:	157 22	Rekonstrukce části areálové kanalizace
O:	02	VCP
R:	02	Kácení dřevin v trase navržené kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>19 000,04</b>
1	112101101R00	Rizikové kácení stromů v blízkosti budovy	hod	17,00000	1 000,00	17 000,00
		strom 1 : 5		5,00000		
		strom 2 : 4		4,00000		
		strom 3 : 4		4,00000		
		strom 4 : 4		4,00000		
		Viz příloha-faktura Dušan Tomí :				
2	11310	Doprava	km	42,00000	47,62	2 000,04
		42		42,00000		
		Viz příloha-faktura Dušan Tomí :				

### Položkový rozpočet

S:	157 22	Rekonstrukce části areálové kanalizace
O:	02	VCP
R:	03	Zaměřování stávajících tras kanalizace v návaznosti na nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VRN</b>		<b>Všeobecné položky</b>				<b>24 200,00</b>
1	13	Geodetické práce	kpl	1,00000	24 200,00	24 200,00

Viz příloha-mail od firmy Geprostav geodézie s.r.o. z  
16.12.2022, soupis provedených prací : 1

1,00000



## Položkový rozpočet

S:	157 22	Rekonstrukce části areálové kanalizace
O:	02	VCP
R:	04	Odkop energokanálu v místě šachty Š1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy, zvláštní zakládání</b>				<b>4 344,78</b>
1	273320140RAB	Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč. bednění	m3	0,34800	12 485,00	4 344,78
		Podbetonování panelů a obetonování potrubí DN 300 :		0,34800		
		0,348				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>2 885,38</b>
2	584121111RZ1	Osazení silničních panelů pouze montáž	m2	12,00000	235,12	2 821,44
		Montáž i demontáž : 3*2*2		12,00000		
		RTS 22/II 247,5 Kč *0,95=235,125 :				
3	979100011RA0	Odvoz sutí a vyb. hmot do 10 km, vnitrost. 15 m	t	0,05526	1 157,00	63,94
		3,14*0,2*0,2*0,2*2,2		0,05526		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>774,51</b>
4	610452101R00	Vnitř. omítka s přísadou na zvýšení vodotěsn., rovná	m2	0,50000	658,35	329,18
		Zapravení spáry mezi panelem a stěnou energokanálu :		0,50000		
		0,5				
		RTS 22/II 693 Kč *0,95=658,35 :				
5	610452201R00	Vnitř. omítka s přísadou na zvýšení vodotěsn., oblá	m2	0,55495	714,40	396,46
		Čedičový obklad stěna : 0,5*0,6		0,30000		
		Čedičový obklad podlaha : 0,4*0,5		0,20000		
		Napojení potrubí DN 300 do stávající šachty Š1 :		0,05495		
		2*3,14*0,175*0,05				
		RTS 22/II 752 Kč *0,95=714,4 :				
6	612401961R00	Příplatek za práci v omez. prostoru, omítka hrubá	m2	1,06000	46,10	48,87
		1,06		1,06000		
		RTS 22/II 48,5 Kč *0,95=46,10 :				
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>1 809,75</b>
7	632457201R00	Potěr cem. obyčejný, oc. hladítko, rovinný do 5 m2	m2	3,00000	603,25	1 809,75
		RTS 22/II 635 Kč *0,95=603,25 : 3		3,00000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>9 160,14</b>
8	970051300R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 400 mm	m	0,95000	6 217,75	5 906,86
		RTS 22/II 6545,0 Kč *0,95=6217,75 : 0,2		0,20000		
		Napojení potrubí DN 300 do stávající šachty Š1-stěna energokanálu, obetonování šachty a stěna šachty : 0,75		0,75000		
9	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 50 mm	m	5,00000	592,80	2 964,00
		RTS 22/II 624 Kč *0,95=592,80 : 5		5,00000		
10	978059211R00	Odsekání obkladů stěn z uměl. kamene do 1 m2	m2	0,50000	578,55	289,28
		Čedičový obklad stěna : 0,5*0,6		0,30000		
		Čedičový obklad podlaha : 0,4*0,5		0,20000		
		RTS 22/II 609 Kč *0,95=578,55 :				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>997,03</b>
11	998142251R00	Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m	t	1,27213	783,75	997,03
		RTS 22/II 825 Kč *0,95=783,75 : 1,27213		1,27213		
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>723,43</b>
12	711141559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	2,00000	115,90	231,80
		RTS 22/II 122 Kč *0,95=115,90 : 2*0,5*2		2,00000		
13	62832132R	Pás asfaltovaný těžký Bitagit 35 mineral V 60 S 35	m2	2,30000	213,75	491,63

## Položkový rozpočet

S:	157 22	Rekonstrukce části areálové kanalizace
O:	02	VCP
R:	04	Odkop energokanálu v místě šachty Š1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		RTS 22/II 225 Kč *0,95=213,75 : 2*0,5*2*1,15		2,30000		
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>924,99</b>
14	781464420R00	Obklad vnitřních stěn z čediče 200x200x20 do MC	m2	0,50000	826,50	413,25
		Čedičový obklad stěna : 0,5*0,6		0,30000		
		Čedičový obklad podlaha : 0,4*0,5		0,20000		
		RTS 22/II 870 Kč *0,95=826,5 :				
15	781469701R00	Přípl.za práci v omez.prostoru,obklad z tav.čediče	m2	0,50000	308,75	154,38
		Čedičový obklad stěna : 0,5*0,6		0,30000		
		Čedičový obklad podlaha : 0,4*0,5		0,20000		
		RTS 22/II 325 Kč *0,95=308,75 :				
16	781469711R00	Obklad z čediče - příplatek za plochu do10 m2	m2	0,50000	35,34	17,67
		Čedičový obklad stěna : 0,5*0,6		0,30000		
		Čedičový obklad podlaha : 0,4*0,5		0,20000		
		RTS 22/II 37,2 Kč *0,95=35,34 :				
17	63232118R	Dlažba z tav.čediče pravouh. hladká JR 200x200x22	kus	13,00000	26,13	339,69
		RTS 22/II 27,5 Kč *0,95=26,13 : 13		13,00000		

### Položkový rozpočet

S:	157 22	Rekonstrukce části areálové kanalizace
O:	02	VCP
R:	05	Řezání asfaltové komunikace mezi šachtou Š2 a Š3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>4 825,52</b>
1	130901121RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. 1,6*1,4*0,25	m3	0,56000 0,56000	3 557,00	1 991,92
2	139600013RBG	Ruční výkop v hornině 4, svislé přemístění, odvoz do 10 km Podkopání energokanálu : 1,6*1,*1	m3	1,60000 1,60000	1 520,00	2 432,00
3	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m Podkopání energokanálu : 1,6*1,*1	m3	1,60000 1,60000	210,00	336,00
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Podkopání energokanálu : 1,6*1,*1	m3	1,60000 1,60000	41,00	65,60
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>1 425,42</b>
5	979100011RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m 0,56*2,2	t	1,23200 1,23200	1 157,00	1 425,42
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>1 413,60</b>
6	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5 cm RTS 22/II 124 Kč *0,95=117,80 : 12	m	12,00000 12,00000	117,80	1 413,60

## Položkový rozpočet

S:	157 22	Rekonstrukce části areálové kanalizace
O:	02	VCP
R:	06	Bourání energokanálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>569,12</b>
1	130901121RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	0,16000	3 557,00	569,12
		Vybourání dna energokanálu 0,4x0,2x2 m : 0,4*0,2*2		0,16000		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>535,15</b>
2	979100011RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m	t	0,46253	1 157,00	535,15
		0,16*2,2		0,35200		
		3,14*0,2*0,2*0,4*2,2		0,11053		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>2 487,10</b>
3	970051300R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 400 mm	m	0,40000	6 217,75	2 487,10
		RTS 22/II 6545,0 Kč *0,95=6217,75 : 0,4		0,40000		

## Položkový rozpočet

S:	157 22	Rekonstrukce části areálové kanalizace
O:	02	VCP
R:	07	Vybourání v prostoru mezi šachtou Š2 a Š3 a opěrná stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>77 189,40</b>
1	130901121RT3	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	7,50000	3 557,00	26 677,50
		Vybourání zpevněného svahu betonová deska 3x4m, tl 0,25 m : 3*4*0,25		3,00000		
		Vybourání opěrné betonové stěny 4,5x4m, tl 0,25 m : 4,5*4*0,25		4,50000		
2	131301203R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 10000 m3	m3	1,62000	895,00	1 449,90
		4,5*0,6*0,6		1,62000		
3	139600013RBG	Ruční výkop v hornině 4, svislé přemístění, odvoz do 10 km	m3	30,00000	1 520,00	45 600,00
		5*6*1		30,00000		
4	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	1,62000	100,00	162,00
		4,5*0,6*0,6		1,62000		
5	174100010RAE	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou s hutněním, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 10 km	m3	30,00000	110,00	3 300,00
		5*6*1		30,00000		
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>18 650,34</b>
6	341321610R00	Beton nosných stěn železový C 30/37	m3	1,75000	3 990,00	6 982,50
		RTS 22/II 4200 Kč *0,95=3990 : 1,75		1,75000		
7	341351101R00	Bednění stěn nosných jednostranné - zřízení	m2	12,00000	693,50	8 322,00
		RTS 22/II 730 Kč *0,95=693,5 : 12		12,00000		
8	341351102R00	Bednění stěn nosných jednostranné - odstranění	m2	12,00000	278,82	3 345,84
		RTS 22/II 293,5 Kč *0,95=278,825 : 12		12,00000		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>19 127,21</b>
9	979100011RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m	t	16,53173	1 157,00	19 127,21
		7,5*2,2		16,50000		
		Výšková úprava šachty Š3-převrtání spádů DN 350x0,15 m : 3,14*0,175*0,175*0,15*2,2		0,03173		
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>6 821,00</b>
10	602011121R00	Omítka jádrová sanační Cemix 084, ručně	m2	10,00000	682,10	6 821,00
		RTS 22/II 718 Kč *0,95=682,10 : 10		10,00000		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>620,35</b>
11	614471712R00	Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 20 mm	m2	1,00000	620,35	620,35
		RTS 22/II 653 Kč *0,95=620,35 : 1		1,00000		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>2 658,48</b>
12	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,04000	66 462,00	2 658,48
		RTS 22/II 69 960 Kč *0,95=66 462 : 12*1,1*0,00303		0,04000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>1 761,06</b>
13	970051300R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 350 mm	m	0,15000	6 217,75	932,66
		Výšková úprava šachty Š3-převrtání spádů DN 350x0,15 m : 0,15		0,15000		
		RTS 22/II 6545 Kč *0,95=6217,75 :				
14	978036191R00	Otlučení omítek březolitových v rozsahu 100 %	m2	10,00000	82,84	828,40
		RTS 22/II 87,2 Kč *0,95=82,84 : 10		10,00000		
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>12 903,19</b>
15	711132311R00	Provedení izolace novou fólií na ploše svislé, včetně uchycení a těsnění	m2	20,00000	233,70	4 674,00

## Položkový rozpočet

S:	157 22	Rekonstrukce části areálové kanalizace
O:	02	VCP
R:	07	Vybourání v prostoru mezi šachtou Š2 a Š3 a opěrná stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		RTS 22/II 246 Kč *0,95=233,70 : 5*4		20,00000		
16	711141559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci	m2	20,70000	115,90	2 399,13
		základ : 4,5*0,6		2,70000		
		stěna-zadní část : 4,5*4		18,00000		
		RTS 22/II 122 Kč *0,95=115,90 :				
17	711823121R00	Montáž nopové fólie svisle	m2	5,00000	80,84	404,20
		RTS 22/II 85,1 Kč *0,95=80,845 : 5*1		5,00000		
18	28323132R	Fólie nopová DELTA MS š. 1500 mm dl. 20 m	m2	5,50000	61,37	337,54
		RTS 22/II 64,6 Kč *0,95=61,37 : 5*1*1,1		5,50000		
19	62832132R	Pás asfaltovaný těžký Bitagit 35 mineral V 60 S 35	m2	23,80500	213,75	5 088,32
		základ : 4,5*0,6*1,15		3,10500		
		stěna-zadní část : 4,5*4*1,15		20,70000		
		RTS 22/II 225 Kč *0,95=213,75 :				

## Položkový rozpočet

S:	157 22	Rekonstrukce části areálové kanalizace
O:	02	VCP
R:	08	Dlažba kolem poklopů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>6 251,00</b>
1	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	2,00000	3 125,50	6 251,00
		RTS 22/II 3290 Kč *0,95=3125,5 : 2		2,00000		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>19 738,53</b>
2	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	12,60000	962,35	12 125,61
		RTS 22/II 1013 Kč *0,95=962,35 : 12,6		12,60000		
3	58380120.AR	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 štípaná	m2	12,60000	604,20	7 612,92
		RTS 22/II 636 Kč *0,95=604,2 : 12,6		12,60000		



## Položkový rozpočet

S:	157 22	Rekonstrukce části areálové kanalizace
O:	02	VCP
R:	09	Stoka S4-změna délky z 1,8 m na 8,5 m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>22 681,47</b>
1	131301203R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 10000 m3 S4 : (2,66+1,5)/2*0,9*(8,5-1,8)	m3	12,54240	895,00	11 225,45
2	151201102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m S4 : (2,66+1,5)/2*(8,5-1,8)*2	m2	27,87200	42,50	1 184,56
3	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 27,87200	m2	27,87200	15,00	418,08
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	2,77380	41,00	113,73
5	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský S3 : 0,15*0,9*6,7	m3	0,90450	1 566,00	1 416,45
6	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	2,77380	100,00	277,38
7	174100010RAE	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou s hutněním, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 10 km S3 : ((2,69+1,85)/2-0,65)*0,9*6,7	m3	9,76860	110,00	1 074,55
8	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem s hutněním S3 : (0,5*0,9-3,14*0,1*0,1)*6,7	m3	2,80462	1 566,00	4 392,03
9	583312004R	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihomor. kraj 0,9045*1,5	t	1,35675	330,00	447,73
10	583315004R	Kamenivo těžené frakce 8/16 B Jihomor. kraj 2,80462*2	t	5,60924	380,00	2 131,51
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>10 760,20</b>
11	230170014R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200	m	6,70000	55,00	368,50
12	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200, gum kroužek	m	6,70000	455,00	3 048,50
13	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	6,70000	20,00	134,00
14	286114013R	Trubka kanalizační PP SN12 d 200, včetně tvarovek	m	6,70000	1 076,00	7 209,20



### Položkový rozpočet

S:	157 22	Rekonstrukce části areálové kanalizace
O:	02	VCP
R:	10	Šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>127 885,00</b>
1	894412311RCB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna 4,26 m poklop litina 40 t	kus	1,00000	56 099,00	56 099,00
2	894431423RAB	Šachta D 600 mm, dl. šach.roury 2,00 m, sběrná, dno KG D 160 mm, poklop litina 40 t	kus	2,00000	35 893,00	71 786,00

### Položkový rozpočet

S:	157 22	Rekonstrukce části areálové kanalizace
O:	02	VCP
R:	11	Kácení náletových dřevin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>16 150,00</b>
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	190,00000	85,00	16 150,00

### Položkový rozpočet

S:	157 22	Rekonstrukce části areálové kanalizace
O:	02	VCP
R:	12	Ornice na terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>39 000,00</b>
1	650	Dodávka ornice včetně dopravy	t	60,00000	650,00	39 000,00

Není RTS cena. Cena a skutečné množství bude dokladováno vážními listky a fakturou. : 37,5\*1,6

60,00000

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		157 22	Rekonstrukce části areálové kanalizace
Méněpráce			
Objednatel:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace		IČO: 00226912
	Strážovská 1247/22		DIČ: CZ00226912
	69701	Kyjov	
Zhotovitel:	MSO servis spol. s r.o.		IČO: 49971379
	Svatoborská 591/87		DIČ: CZ49971379
	69701	Kyjov	
Vypracoval:	Ing.Doležal		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-360 097,71
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-360 097,71</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-360 097,71 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>-360 097,71 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> v <u>Kyjov</u>  <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin: 10px auto;"></div> Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;"> dne <u>3.3.2023</u>  <div style="background-color: black; width: 150px; height: 40px; margin: 10px auto;"></div> Za objednatele </div> </div>			

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>03</b>	<b>MNP</b>	<b>0,00</b>	<b>-360 097,71</b>		<b>-360 097,71</b>	<b>100</b>
01	Šachta Š1	0,00	-61 025,25		-61 025,25	17
02	Neprovedené trasy S3,S6,S9	0,00	-243 042,66		-243 042,66	67
03	Neprovedené práce	0,00	-56 029,80		-56 029,80	16
Celkem za stavbu					-360 097,71	100

Popis stavby: 157 22 - Rekonstrukce části areálové kanalizace

Popis objektu: 03 - MNP

Popis rozpočtu: 01 - Šachta Š1

Méněpráce zpracovány podle podkladů z 20.12.2022.

Popis rozpočtu: 02 - Neprovedené trasy S3,S6,S9

Popis rozpočtu: 03 - Neprovedené práce

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-229 572,05	63,8
8	Trubní vedení	HSV			-130 525,66	36,2
Cena celkem					-360 097,71	100,0

## Položkový rozpočet

S:	157 22	Rekonstrukce části areálové kanalizace
O:	03	MNP
R:	01	Šachta Š1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-12 734,25</b>
1	131301203R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 10000 m3	m3	-9,70703	895,00	-8 687,79
2	151201102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	-28,00000	42,50	-1 190,00
3	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	-28,00000	15,00	-420,00
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-9,70703	41,00	-397,99
5	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	-9,70703	100,00	-970,70
6	174100010RAE	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou s hutněním, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 10 km	m3	-9,70703	110,00	-1 067,77
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>-48 291,00</b>
7	894412311RBB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna3-4 m poklop litina 40 t	kus	-1,00000	48 291,00	-48 291,00

## Položkový rozpočet

S:	157 22	Rekonstrukce části areálové kanalizace
O:	03	MNP
R:	02	Neprovedené trasy S3,S6,S9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-170 637,80</b>
1	131301203R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 10000 m3	m3	-101,37339	895,00	-90 729,18
2	151201102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	-226,07220	42,50	-9 608,07
3	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	-226,07220	15,00	-3 391,08
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-25,74180	41,00	-1 055,41
5	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský	m3	-6,09795	1 566,00	-9 549,39
6	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	-25,74180	100,00	-2 574,18
7	174100010RAE	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou s hutněním, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 10 km	m3	-75,63159	110,00	-8 319,47
8	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem s hutněním	m3	-18,22551	1 566,00	-28 541,15
9	583312004R	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihomor. kraj	t	-9,14692	330,00	-3 018,48
10	583315004R	Kamenivo těžené frakce 8/16 B Jihomor. kraj	t	-36,45102	380,00	-13 851,39
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>-72 404,86</b>
11	230170014R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200	m	-45,31000	55,00	-2 492,05
12	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150, gum kroužek	m	-3,00000	455,00	-1 365,00
13	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200, gum kroužek	m	-42,31000	455,00	-19 251,05
14	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	-45,31000	20,00	-906,20
15	286114011R	Trubka kanalizační PP SN12 d 160, včetně tvarovek	m	-3,00000	955,00	-2 865,00
16	286114013R	Trubka kanalizační PP SN12 d 200, včetně tvarovek	m	-42,31000	1 076,00	-45 525,56



### Položkový rozpočet

S:	157 22	Rekonstrukce části areálové kanalizace
O:	03	MNP
R:	03	Neprovedené práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-46 200,00</b>
1	115100001RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti čerpací soupravy	h	-280,00000	165,00	-46 200,00
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>-9 829,80</b>
2	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	-491,49000	20,00	-9 829,80